## Վ-1




### Պատուհանների փոխարինման և տեղադրման ծավալներ

| Անվանումը | Նկարագիր | Քանակը | Բացվող մասի չափերը | | Ընդ. բացվող | Պատուհանի չափերը | | Ընդ. չբացվող | Շեպերի ավաղի քսահարթում գիպսոնիտով | Շեպերի գաջի սվաղ բարձորակ | Շեպերի ներկում լավորակ լատեքսային ներկով | Շեպերի ց/ա սվաղ | Պատուհանագոգ ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ,b=350 մմ | Պլաստմասե պատուհանագոգ 20սմ լայն. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | հատ | a | h | մ$^2$ | a | h | մ$^2$ | գծմ | քմ | քմ | քմ | գծմ | գծմ |
| **Պ-1** | Մետաղոպլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | 7 | 0.60 | 1.35 | 5.67 | 1.25 | 2.05 | 12.27 | 4.49 | 1.12 | 5.62 | 5.62 | 8.75 | 9.45 |
| **Պ-2** | Մետաղոպլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | 1 | 0.60 | 1.05 | 0.63 | 1.25 | 1.25 | 0.93 | 0.45 | 0.11 | 0.56 | 0.56 | 1.25 | 1.35 |
| | | | ***Ընդամենը բացվող*** | | ***6.30*** | ***Ընդամենը չբացվող*** | | ***13.20*** | ***4.94*** | ***1.24*** | ***6.18*** | ***6.18*** | ***10.00*** | ***10.80*** |

## Պ-1




## Պ-2




### Դռների փոխարինման և տեղադրման ծավալներ

| Դիրք | Նկարագիր | Քանակը հատ | a | h | Ընդ մ$^2$ | Շեպերի գաջի սվաղ լավորակ քմ | Շեպերի ներկում լավորակ լատեքսային ներկով քմ | Մետաղական շեմ գմ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Դ-1** | Ալյումինե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր | 4.00 | 1.30 | 2.70 | 14.04 | 4.02 | 4.02 | 5.20 |
| **Դ-2** | Մետաղոպլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | 11.00 | 1.10 | 2.70 | 32.67 | 10.73 | 10.73 | 12.10 |
| **Դ-3** | Մետաղոպլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | 11.00 | 1.10 | 2.10 | 25.41 | 8.75 | 8.75 | 12.10 |
| | ***Ընդամենը*** | | | | ***72.12*** | ***23.49*** | ***23.49*** | ***29.40*** |

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Դռների և պատուհանների չափերը ճշգրտել և պատվիրել քամդման աշխատանքներն ավարտելուց հետո:

2.Մուտքի դռները Դ-1 և Վ-1 վիտրաժների դռները իրականացնել երկկողմանի բացող փականներով:

3.Սանհանգույցներում պատուհանների ապակիները իրականացնել անթափանց ապակիներով:

## Դ-1




## Դ-2




## Դ-3




### Վիտրաժների տեղադրման ծավալներ

| Անվանումը | Նկարագիր | Քանակը | Բացվող մասի չափերը | | Ընդ. բացվող | Վիտրաժի չափերը | | Ընդ. չբացվող |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | հատ | a | h | մ$^2$ | a | h | մ$^2$ |
| **Վ-1** | Մետաղոպլաստե վիտրաժ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | 2 | 1.80 | 2.20 | 7.92 | 2.70 | 2.70 | 6.66 |
| | | | ***Ընդամենը բացվող*** | | ***7.92*** | ***Ընդամենը չբացվող*** | | ***6.66*** |

| Չափ.մ. | Մաս.թ. | Թերթեր | Փաստ. | Ստորագր. | Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ << ի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ<br>Պատվեր՝ N 162ԴՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17-1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ն.Գ.Ճ. | | Հ. Հովսեփյան | | | | « Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի թվով 2 մանաշենքերի առաջին հարկերի վերանորոգման նախագիծ | Էտապ | Թերթ | Թերթեր |
| Նախագծող | | Ա. Եդիգարյան | | | | | ՃՇ | 9 | 12 |
| | | | | | | Դռների, վիտրաժների և պատուհանների էսքիզներ: Աշխատանքների մասնագիր | <<Սուֆետ>> ՍՊԸ | | |