


Խրամուղու տիպարային հատվածք

Մ1:50



Հակադարձ լիցք

Պաշտպանիչ շերտ փափուկ գրունտից

Պողպատե խողովակ D76x4

Նախապատրաստական շերտ փափուկ գրունտից
δ=10սմ

Աշխատանքների ծավալները

NN Ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
1	Բուսահողի կտրում վերականգնումով 3-րդ կարգ	մ ³	278	
2	Ասֆալտի կտրում և նոր ասֆալտբետոնի տեղադրում	մ ³	1.1	Բ-7
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ ³	2.0	
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ ³	1318	
5	4-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ ³	1352	
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ ³	485	
7	Հակադարձ լիցք	մ ³	2079	
8	Հակադարձ լիցք փափուկ գրունտից	մ ³	773	
9	Նախապատրաստական շերտ փափուկ գրունտից δ=10սմ	մ ³	286	
10	Ավելորդ բնահողի հարթեցում	մ ³	19	
11	Պողպատե խողովակ D=76x4	մ	4088	
12	Պողպատե խողովակի D=76x4 հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ	4088	

Ծանոթություն

1. Չափերը տված են սմ-ով:
2. Տվյալ գծագիրը կարդալ N2 գծագրի հետ միասին:

ՆԳԻ	Գափոյան		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ		
Գլխ.մաս.	Կիրակոսյան				
ԿԱՏԱՐՈՂ	Կիրակոսյան		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի տնամերձների ոռոգման ցանցի կառուցում		
ՍՏՈՒԳՐՂ	Գափոյան				
			Ոռոգում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ներքին ցանցի ջրագծերի ծավալների հաշվարկը (Բ -1 + Բ -12)	4	9
				«Թիվ 28 ՇՄՇ»	
				ԲԲԸ	
				Ք. ԵՐԵՎԱՆ	