9	Խճի նախաշերտ 120մմ հաստ.	մ2	7,00	1,2471	8,73
10	Ասֆալտե ծածկույթ 5սմ հաստ.	մ2	7,00	4,1369	28,96
	Ընդամենը 2-ով				***138,36***
	3. N 1 մասնաշենք				
1	Ջեռուցման մարտկոցների սեկցիաների ավելացում / նախամուտք, ճեմասրահ, N 121 դասասենյակ /	մարտկ.	11,00	2,7615	30,38
2	Բարձակների արժեքը	հատ	14,00	0,6794	9,51
3	Մարտկոցների սեկցիաների արժեքը	սեկց.	43,00	1,5852	68,16
4	Մարտկոցների մաքրում և լվացում	մարտկ.	11,00	4,9253	54,18
5	Մարտկոցների երկշերտ յուղաներկում	մ^2	12,90	0,8420	10,86
6	Գոյություն ունեցող դռների ուժեղասում / ակսեսուարների փոխարինումով /	դուռ	4,00	3,6005	14,40
7	Հատակների ջարդված պրես գրանիտե սալերի փոխում	մ^2	19,00	12,3595	234,83
8	Պատերի յուղաներկի մաքրում / տեղ-տեղ/	մ2	40,00	0,3099	12,40
9	Պատերի ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում / տեղ-տեղ/	մ2	51,00	0,2614	13,33
10	Պատերի ծեփամածկում	մ2	91,00	0,1590	14,46
11	Պատերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	40,00	0,8316	33,27
12	Պատերի երկշերտ ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	51,00	0,9156	46,70
	Ընդամենը 3-ով				***542,48***
	4. N 2 մասնաշենք				