


| Վերանորոգման աշխատանքների մասնագիր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Մեկնակի համարը | Մեկնակի անվանումը | Մեկնակի չափերը | | բարձրությունը | Մեկնակի մակերեսը | Մեկնակի պարագծեր | Պատեր | | | | | | | Հատակներ | | | | | | Առատաղներ | | | | | | |
| | | լայն. (մ) | երկ. (մ) | | | | Լատերք լսվորակ մ² | Ցուղաներկ լսվորակ մ² | Քսանադրթում գիպտեկիտով մ² | Գաջի տվաղի կացնանադում մ² | Գաջի տվաղի վերանորոգում մ² | Գաջի տվաղի իրականացում մ² | Ց/Ա տվաղի իրականացում (ցանցով 1.8մմ բջիջը 70*70մմ) մ² | Հախճառաղ մ² | Կերամիկական սաղիկ 300x300մմ մ² | Կերամիկ. շրիշակ H=150 մմ գծմ | Պրեսգրանիտե սաղիկ 400x400մմ մ² | Պրեսգրանիտե շրիշակ H=150 մմ գծմ | Լտմիստե հատակ /շրիշակով և սպունգով/ 8մմ մ² | Ց/ավազե հադթաշերտ 30 մմ մ² | Լատերք լսվորակ մ² | Քսանադրթում գիպտեկիտով մ² | Գաջի տվաղի կացնանադում մ² | Գաջի տվաղի վերանորոգում մ² | Պլաստմանե կախովի առատաղ մ² | |
| 1.1 | Նախաքահ | 6.20 | 5.70 | 3.00 | 35.34 | 23.80 | 24.38 | 20.95 | 40.80 | 40.80 | 4.53 | | | | | | | | | 35.34 | 31.81 | 31.81 | 3.53 | | | |
| 1.2 | Միջանցք | | | 3.00 | 220.50 | 104.50 | 106.59 | 114.43 | 192.54 | 192.54 | 21.39 | 7.09 | | | | | | | | 220.50 | 198.45 | 198.45 | 22.05 | | | |
| 1.3 | Ընդունարան | 6.20 | 4.40 | 3.00 | 27.28 | 21.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Տնօրենի աշխատասենյակ | 6.20 | 10.70 | 3.00 | 66.34 | 33.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Հանգստի սենյակ | 2.70 | 4.95 | 3.00 | 13.37 | 15.30 | 44.60 | | 28.82 | 28.82 | 3.20 | 12.58 | | | | | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 12.03 | 12.03 | 1.34 | | | | |
| 1.6 | Մանհանգույց | 2.70 | 2.00 | 3.00 | 5.40 | 9.40 | | | | | | | 29.54 | 29.54 | 5.40 | 9.30 | | | 5.40 | | | | | | 5.40 | |
| 1.7 | Պահակի սենյակ | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 6.90 | 10.60 | 15.68 | 15.55 | 28.10 | 28.10 | 3.12 | | | | | | 6.90 | 10.80 | | 6.90 | 6.90 | 6.21 | 6.21 | 0.69 | | 5.40 |
| 1.8 | Մարգարաի | 6.20 | 8.90 | 3.00 | 55.18 | 30.20 | 32.97 | 38.35 | 64.18 | 64.18 | 7.13 | | | | | | | | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 49.66 | 49.66 | 5.52 | | |
| 1.9 | Հանդերձարան | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 5.40 | 9.60 | 15.58 | 15.25 | 27.75 | 27.75 | 3.08 | | | | | | | | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.86 | 4.86 | 0.54 | | |
| 1.10 | Հանդերձարան | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 5.70 | 9.80 | 15.88 | 15.55 | 28.29 | 28.29 | 3.14 | | | | | | | | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.13 | 5.13 | 0.57 | | |
| 1.11 | Միջանցք | | | 3.00 | 96.50 | 91.40 | 117.63 | 102.37 | 159.65 | 159.65 | 17.74 | 42.61 | | | | | 96.50 | 76.90 | | 96.50 | 96.50 | 86.85 | 86.85 | 9.65 | | |
| 1.12 | Բուժկետ | 3.90 | 2.70 | 3.00 | 10.53 | 13.20 | 39.32 | | 21.42 | 21.42 | 2.38 | 15.52 | | | | | | | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 9.48 | 9.48 | 1.05 | | |
| 1.13 | Հիվանդի սենյակ | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 9.92 | 12.60 | 34.71 | | 24.64 | 24.64 | 2.74 | 7.33 | | | | | | | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 8.93 | 8.93 | 0.99 | | |
| 1.14 | Մանհանգույց | 3.90 | 2.03 | 3.00 | 7.90 | 11.85 | | | | | | | 54.95 | 54.95 | 7.90 | 11.75 | | | | 7.90 | | | | | | 7.90 |
| 1.15 | Մանհանգույց | 3.90 | 2.03 | 3.00 | 7.90 | 11.85 | | | | | | | 54.95 | 54.95 | 7.90 | 11.75 | | | | 7.90 | | | | | | 7.90 |
| 1.16 | Աշխատասենյակ | 3.90 | 4.30 | 3.00 | 16.77 | 16.40 | 44.20 | | 8.29 | 8.29 | 0.92 | 34.99 | | | | | | | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 15.09 | 15.09 | 1.68 | | |
| 1.17 | Դասարան | 4.90 | 7.40 | 3.00 | 36.26 | 24.60 | 29.68 | 34.00 | 57.31 | 57.31 | 6.37 | 29.68 | | | | | | | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 32.63 | 32.63 | 3.63 | | |
| 1.18 | Դասարան | | | 3.00 | 42.40 | 27.80 | 33.82 | 38.80 | 65.36 | 65.36 | 7.26 | | | | | | | | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 38.16 | 38.16 | 4.24 | | |
| 1.19 | Դասարան | 6.20 | 6.10 | 3.00 | 37.82 | 24.60 | 31.49 | 34.75 | 59.62 | 59.62 | 6.62 | | | | | | | | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 34.04 | 34.04 | 3.78 | | |
| 1.20 | Դասարան | 6.20 | 6.00 | 3.00 | 37.20 | 24.40 | 30.53 | 34.45 | 58.48 | 58.48 | 6.50 | | | | | | | | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 33.48 | 33.48 | 3.72 | | |
| 1.21 | Դասարան | 6.20 | 7.30 | 3.00 | 45.26 | 27.00 | 32.62 | 37.60 | 63.20 | 63.20 | 7.02 | | | | | | | | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 40.73 | 40.73 | 4.53 | | |
| 1.22 | Դասարան | 6.20 | 7.30 | 3.00 | 45.26 | 27.00 | 33.31 | 37.60 | 63.82 | 63.82 | 7.09 | | | | | | | | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 40.73 | 40.73 | 4.53 | | |
| 1.23 | Աշխատասենյակ | 6.20 | 2.90 | 3.00 | 17.98 | 18.20 | 52.17 | | 46.95 | 46.95 | 5.22 | | | | | | | | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 16.18 | 16.18 | 1.80 | | |
| 1.24 | Գրադարան | 6.00 | 13.50 | 3.00 | 81.00 | 39.00 | 95.43 | | 82.94 | 82.94 | 9.22 | 3.27 | | | | | 81.00 | 41.30 | | 81.00 | 81.00 | 72.90 | 72.90 | 8.10 | | |
| 1.25 | Միջանցք | 1.60 | 30.30 | 3.00 | 48.48 | 63.80 | 96.64 | 87.61 | 162.88 | 162.88 | 18.10 | 3.27 | | | | | 48.48 | 60.50 | | 48.48 | 48.48 | 43.63 | 43.63 | 4.85 | | |
| Ընդամենը | | | | | | | 927.20 | 627.26 | 1285.02 | 1285.02 | 142.78 | 126.66 | 139.44 | 139.44 | 21.20 | 32.80 | 232.88 | 189.50 | 379.05 | 633.12 | 867.77 | 780.99 | 780.99 | 86.78 | 21.20 | |

| Քանդման աշխատանքների մասնագիր | | | |
|-------------------------------|--|------|---------|
| Հ.Հ. | Անվանումը | Չ.Մ. | Քանակը |
| 1 | Փայտե դռների ապամոնտաժում | մ² | 55.600 |
| 2 | Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում (պատուհանագոգերի հետ միասին) | մ² | 33.31 |
| 3 | Մետաղալստե պատուհանների ապամոնտաժ. (պատուհանագ. հետ միասին) | մ² | 4.86 |
| 4 | Մետաղալստե պատուհանների վերամոնտաժ. (պատուհանագ. հետ միասին) | մ² | 4.12 |
| 5 | Ապակեբլոկով միջնորմների ապամոնտաժում | մ² | 2.60 |
| 6 | Փայտե միջնապատի քանդում (նախամուտքում) | մ² | 10.40 |
| 7 | Պատերից փայտե երեսապատման քանդում | մ² | 250.00 |
| 8 | Առաստաղից հին ներկի մաքրում | մ² | 867.77 |
| 9 | Պատերից հին ներկի քանդում | մ² | 1692.73 |
| 10 | Հին վնասված մանրահատակի քանդում | մ² | 454.50 |
| 11 | Հատակների հին կերամիկ. սալիկների քանդում (շրիշակների հետ միասին) | մ² | 95.30 |
| 12 | Հատակներից լինոլիումի քանդում (գրադարանում) | մ² | 81.00 |
| 13 | Հատակներից ց/ա հարթաշերտի քանդում 30մմ | մ² | 630.80 |
| 14 | Ատիճան. և հարթակներից հին վնասված կերամիկական սալիկների քանդում | մ² | 23.00 |
| 15 | 100մմ հաստությամբ պեմզաբլոկից միջնորմների քանդում | մ² | 87.22 |
| 16 | 200մմ հաստությամբ պեմզաբլոկից միջնորմների քանդում | մ³ | 7.10 |
| 17 | Մետաղական կարկասով և թիթեղով միջնորմի քանդում (տնօրենի սանհանգ.) | մ² | 8.00 |
| 18 | Գույքի տեղափոխում և հետ վերադարձ | տ | 5.50 |

| Վերանորոգման աշխատանքների մասնագիր | | | |
|------------------------------------|---|-----|---------|
| 1 | Սվաղի անկյունակ | զմ | 1620.00 |
| 2 | Շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով | մ² | 59.00 |
| 3 | Շեպերի գաջի սվաղի վերանորոգում | մ² | 7.00 |
| 4 | Շեպերի ներկում լավորակ լատեքսային ներկով | մ² | 66.00 |
| 5 | Օդափոխության ցանց 120*120մմ | հատ | 6.00 |
| 6 | Օդափոխիչ (տնօրենի սանհանգույցում) | հատ | 1.00 |
| 7 | Օդափոխության համար պլաստմասե խողովակ Φ120մմ | զմ | 6.00 |
| 8 | Կոյուղու խողովակի երեսապատ. գիպսակարդոնով (կարկասով) 0.2*0.2*3.0 զմ | մ² | 0.12 |
| 9 | Աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ | մ² | 19.00 |
| 10 | Հարթակների երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ | մ² | 5.00 |
| 11 | Սանհանգույցներում բետոնե տումբաների իրականացում Բ15 դասի բետոնով | մ³ | 1.40 |
| 12 | Նոր ջեռուցման խողովակների տեղադրում Φ25մմ | զմ | 50.00 |
| 13 | Նոր ջեռուցման խողովակների տեղադրում Φ20մմ | զմ | 3.60 |
| 14 | Գոյություն ունեցող ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտ. և վերամոնտաժում | հատ | 36.00 |

| Չափ.մ. | Մաս.թ. | Թերթեր | Փաստ. | Ստորագր. | Ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ << ի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ | | | |
|----------|--------|--------------|-------|---|---------|---|----------------|------|--------|
| | | | | | | Պատվեր՝ N 162ՊԴ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17-1 | | | |
| Ն.Գ.Գ. | | Հ. Հովսեփյան | |  | | « Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի թվով 2 մասնաշենքերի առաջին հարկերի վերանորոգման նախագիծ | Էտապ | Թերթ | Թերթեր |
| Նախագծող | | Ա. Եղիզարյան | | | | | ՃՀ | 12 | 12 |
| | | | | | | Քանդման և վերանորոգման աշխատանքների մասնագրեր | <<Սուֆետ>> ՍՊԸ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Հախճասալի, խեցեսալի և լատեքսային ներկի գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:

2.Ապամոնտաժված իրերը պահեստավորել պատվիրատուի մոտ:

3.1-15 սենյակում (սանհանգույցում) օդափոխության համար նախատեսվում է Φ120մմ պլաստմասե խողովակով միացնել 1-14 սենյակում գոյություն ունեցող օդափոխության համակարգին: