

Մրցույթային ծավալաթերթ
Մարալիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում
I փուլ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	Կենցաղային աղբի բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	101	0.62	62.62
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	366.05	0.77	281.86
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	40.67	5.77	234.67
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով	մ ³	44.21	0.58	25.64
5	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	44.21	0.64	28.29
6	Տարածքի հարթում բուլդոզերով	մ ²	2573	0.016	41.17
II Երթևեկելի մաս					
1	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	290	5.32	1542.80
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	290	2.76	800.40
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	290	0.44	127.60
4	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում (15x30սմ) (հրապարակի և սիզամարզի եզրագծով)	գծմ	155	10.16	1574.80
III Ստորգետնյա ջրահեռացում					
1	Անձրևահորերի համար փոսորակի փորում էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղում կուտակելով	մ ³	12.42	0.59	7.33
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	1.38	4.53	6.25
3	Խրամուղու քանդում էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. տեղում կուտակումով	մ ³	20.52	0.59	12.11
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2.28	4.53	10.33
5	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	0.9	4.67	4.20
6	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ ³	1.71	4.85	8.29
7	Միաձույլ բետոնե (B-22.5) ջրբնդունիչի կառուցում	հատ	3	167	501.00
8	Թուջե ցանց	հատ	3	110.11	330.33
9	d=0.325 մ մետաղական խողովակի տեղադրում (ծ=5սմ)	գծմ	57	36.06	2055.42
10	Ջրամեկուսացում (խողովակ)	գծմ	55.5	1.54	85.47
11	Ջրամեկուսացում (բետոն)	մ ²	19.11	1.02	19.49
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով (խողովակ 8.8մ ³ , անձրևաբնդունիչ 6.6մ ³)	մ ³	15.4	1.56	24.02
13	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1 կմ (խողովակ 14մ ³ , անձրևաբնդունիչ 7.2մ ³)	մ ³	21.7	1.11	24.09
14	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	1	23.39	23.39
Ընդամենը					7831.57
ԱԱՀ 20%					1566.31
Ընդհանուր					9397.89