

2016-11-13

011000
7.36-10

Հաստատում եմ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ
Ս.Ռ. Գրիգորյան

"16" 11 2016թ.

Ծավալաթերթ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 6կՎ էլեկտրական շարժիչների նորոգման աշխատանքների

№ h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ	Քա-նակը	Ծանոթություն
1.	Ընթացիկ նորոգում՝ էլեկտրաշարժիչ 2ՊՅԻ-1,3,4,5. Տեսակը 2A3M1-2500/6000 Y4; N=2500 կՎտ, n=3000 պտույտ/րոպե. Ծանոթություն K=1,15- օդաջրային հովացումով, K=0,6 առանց ռոտորի դուրս բերման):	հատ	4	
1.1.	էլեկտրաշարժիչի օդահովացուցիչի նորոգում: Ծանոթություն 17, 16. K=1,4, K=1,5	հատ	32	էլեկտրաշարժիչի օդահովացուցիչի մաքրումը կատարել լրացուցիչ 1 անգամ նոյեմբեր ամսին:
2	Հիմնական նորոգում՝ էլեկտրաշարժիչ 2ՊՅԻ-2. Տեսակը 2A3M1-2500/6000 Y4; N=2500 կՎտ, n=3000 պտույտ/րոպե Ծանոթություն K=1,15- օդաջրային հովացումով:	հատ	1	
2.1.	էլեկտրաշարժիչի օդահովացուցիչի նորոգում: Ծանոթություն 17, 16. K=1,4, K=1,5	հատ	8	էլեկտրաշարժիչի օդահովացուցիչի մաքրումը կատարել լրացուցիչ 1 անգամ նոյեմբեր ամսին:
3.	Ընթացիկ նորոգում՝ էլեկտրաշարժիչ 2KՅԻ-3Դ, 3Ը, 3Է. Տեսակը AB -114-4M; N=320 կԲտ, n=1500 պտույտ/րոպե K=1,15- Ուղղաձիգ կատարմամբ: Ռոտորի դուրս բերումով:	հատ	3	
3.1	Բեռների բարձրացում ամբարձիչով 15 մ բարձր	տն	5,4	
3.2	Բեռների իջեցում ամբարձիչով 15 մ բարձրությունից:	տն	5,4	
4.	Ընթացիկ նորոգում՝ էլեկտրաշարժիչ 2KՅԻ-4Դ, 4Ը, 4Է. Տեսակը AB -114-4M; N=320 կՎտ, n=1500 պտ./րոպե K=1,15 - Ուղղաձիգ կատարմամբ: Ռոտորի դուրս բերումով:	հատ	3	
4.1	Բեռների բարձրացում ամբարձիչով 15 մ բարձր:	տն	5,4	
4.2	Բեռների իջեցում ամբարձիչով 15 մ բարձրությունից:	տն	5,4	
5	Հիմնական նորոգում՝ էլեկտրաշարժիչ 2CոԻ-3A, Տեսակը AB-113-4M; N=250 կՎտ, n=1500 պտույտ/րոպե K=1,15- Ուղղաձիգ կատարմամբ: Ռոտորի դուրս բերումով:	հատ	1	
5.1	Բեռների բարձրացում ամբարձիչով մինչև 15 մ:	տն	1,7	
5.2	Բեռների իջեցում ամբարձիչով 15 մ բարձրությունից:	տն	1,7	
6	Հիմնական նորոգում՝ էլեկտրաշարժիչ 2CոԻ-4A. Տեսակը AB-113-4M; N=250 կՎտ, n=1500 պտույտ/րոպե (9410x1,15=10821,5). K=1,15- Ուղղաձիգ կատարմամբ: Ռոտորի դուրս բերումով:	հատ	1	
6.1	Բեռների բարձրացում ամբարձիչով մինչև 15 մ:	տն	1,7	
6.2	Բեռների իջեցում ամբարձիչով 15 մ բարձրությունից:	տն	1,7	
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը և նյութերը տրամադրվում է ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից:				

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
նորոգումների գծով

ՎՆԿԲ պետ

ԷԱ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Օ.Գ. Գևորգյան

Կ.Կ. Կարապետյան