


"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ЗАО "ААЭК"

 М.Г. Варданян
"10" 12 2015г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе: НОСЭ – М.Габояна, НЛВРК – К. Пускуляна, дозиметрика ЛВРК – М. Давтяна, инженера I кат. ОСЭ – Г. Мовсисяна, составили настоящий акт о том, что приказом №985 от 05.10.2015г. п.3 произведено измерения скважин наблюдения. При осмотре выявлены:

1. Скважины №№1, 3, 5, 8, 9, 10 находятся в нормальном эксплуатационном состоянии.
2. Скважина №2 глубиной 38 м забита камнями.
3. Скважина №6 глубиной 36 м забита камнями.
4. Скважина №7 глубиной 40 м забита камнями.

Итого: 114 м

Комиссия решила, что для приведения скважин №№ 2, 6 и 7 в нормальное эксплуатационное состояние необходимо выполнить нижеследующие работы:


- Чистка скважин методом бурения - 114 м.
- Промывка скважин водой (3х4ч.) – 12 час.
- Пробная откачка воды эрлифтом (3х8 ч.) – 24 час.




М. Габоян



К. Пускуляна




М. Давтяна



Г. Мовсисян

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. ген. директора по финансам

и экономике ЗАО "ААЭК"

 В.Н. Моисеев
"17" 03 2017г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКВАЖИН НАБЛЮДЕНИЯ ОРБ

Основание:

Сметная

3 696,61 тыс. др.

П/п	№ расценки	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Основная зарплата (руб.) на едн.		Экспл. машин (руб.) на едн.		Наименование материалов	Един. изм.	Количество		Стоимость материалов (тыс. др.)	
					общая	на едн.	общая	на едн.			на едн.	общая	на едн.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	СНид IV-5-82 ЕРЕР 4-4 п 3.1 Кз/м 0,7 Кз/м 0,7	Роторное бурение с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50м в грунтах VII группы (Ф-65мм долота)	1м бурения	114,00	0,74	4,52	Долота Ф-65мм	шт	0,041	4,67	130,00	607,62		
2	СНид IV-5-82 ЕРЕР 4-337	Промывка скважин водой *	1сутки	0,50	21,30	43,90								
					10,65	21,95								
3	СНид IV-5-82 ЕРЕР 4-337	Откачка воды из скважин эрлифтом с применением комплекта оборудования колонкового бурения**	1сутки	1,00	21,30	43,90								
					21,30	43,90								
		ИТОГО:			116,54	580,56						607,62		

Заработная плата

тыс. др.

231,99

116,54 x 1990,65 x 0,001

Эксплуатация машин

тыс. др.

1 526,69

580,56 x 2629,68 x 0,001

Материалы	тыс. др.	690,78
607,62 x 1,05 x 1,0615 x 1,02		
Прямые затраты	тыс. др.	2 449,46
Накладные расходы - 13,3%	тыс. др.	325,78
Итого:	тыс. др.	2 775,23
Прибыль - 11%	тыс. др.	305,28
Итого:	тыс. др.	3 080,51
НДС	тыс. др.	616,10
- 20 %	тыс. др.	3 696,61
Всего:		

Примечание

1. Коэффициенты за з/п и в/м за сентябрь 2016г.


* Промывка скважин водой - 3 скважин x 4 ч. = 12 ч. = 0,5 сутки

** Откачка воды - 3 скважин x 8 ч. = 24 ч. = 1 сутки

Проверил: НСПО  С. Агалджанян

НОСС  М. Габолян

Составил: инж I кат

 Г. Мовсисян