



ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
գոյություն ունեցող ե/ք մնացորդների քանդում	0.35	մ ³
պատերի մեջ ակոսների և խորշերի քանդում	0.07	մ ³
շաղափվող անցքեր Ø12	4	հատ
I N 16	4.7	գմ
[N 16	1.9	գմ
Ø 16 A500C	5.0	կգ
Ø 10 A500C	95	կգ
բետոն B 20	1.12	մ ³

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Զգուշորեն առանց ցնցումների, ապամոնտաժել նախկինում գոյ. ունեցող պատշգամբի մնացորդները
2. Բոլոր քանդման և ծակման աշխատանքները իրականացնել օգտագործելով բացառապես ծեռքի գործիքներ
3. Պատերի մեջ ակոսները չվնասել հարակից մասերի շարը
4. Ակոսների լայնությունը վերցնել մտ 120 մմ
5. Շվեյներները տեղադրելուց հետո բետոնացումը կատարել այնպես, որ ակոսներն ել միաժամանակ և ամբողջությամբ բետոնացվեն

				ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՊՈԼԻԿԻՆԻ ՓՈԴՈՑԻ ԹԻՎ 44 ՇԵՆՔԻ ԹԻՎ 9 ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՇՔԱՊԱՏՁԱՍԹԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ			
	ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐԱՆ		ՃԱՐՏ.ՇԻՆ.ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	«ԷՅ ԿԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ					1	
				պատշգամբի կոնստրուկտավորումը	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		