

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը՝
վերադարձվող գումար՝

11260,60 հազ. դրամ
9,67 հազ. դրամ՝

Ամփոփ նախահաշվային արժեք
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շովազուղ համայնքի մի շարք փողոցների ա/բետոնե ծածկույթի նորոգման նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի սշակման և փորձաքննության անցկացման ծառայություններ

N	Նախահաշվիների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մնտածային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կառույց և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Օբյեկտային նախահաշիվ թ.3	Գլուխ 2. Ծինարարության հիմնական օբյեկտներ Կայարան տանող ճանապարհ, 2-րդ հատված (ՄԱՍ 1)	8598,956				8598,96
			8598,956				8598,96
5	1.5x0.5% (ըր. N69 կ.25)	Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ Ժամանակավոր կառույցներ	64,49				64,49
			8663,45				8663,45
6	0.8x0.5% (ըր. N68 կ.25)	Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր Կլինայական պլանմանների աղբեղություն	34,65				34,65
7	2.0% (ԲՄ-26/1411 առ 22.04.08թ.)	Փողբ ծավալի ՇՄԱ				173,27	173,27
8	0.15% (ԲՄ-26/1411 առ 22.04.08թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տնդափոխման ծախսեր				13,00	13,00
		Ընդամենը գլուխ 9՝	34,65			186,26	220,92
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	8698,10			186,26	8884,37
9	2.0%	Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն Տեխնիկական հսկողություն				173,96	173,96
10	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				52,19	52,19
		Ընդամենը գլուխ 10՝				226,15	226,15
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	8698,10			412,41	9110,52
11	3%	Զնախատնված ծախսեր և աշխատանքներ	260,94			12,37	273,32
		Ընդամենը՝	8959,05			424,79	9383,83
12	20%	ԱԱՀ	1791,81			84,96	1876,77
		Ընդամենը նախահաշվով՝	10750,85			509,74	11260,60
		վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					9,67

Միջոցառման առաջընթացը կարճատև ժամանակահատվածում կարող է լինել անհամապատասխան իրականության հետ, քանի որ միջոցառման ժամանակահատվածում կարող են ծագել անհամապատասխանություններ, որոնք կարող են առաջացնել խնդիրներ, որոնք կարող են լինել անհամապատասխան իրականության հետ:

$$i u \hat{U} \gg \tilde{U} C \tilde{N}^3 \hat{U}^3 \hat{n} \hat{A}$$

Տեղաին նախահաշիվ թիվ 3

Ասֆալտի տոնե ծածկույթի նորոգման աշխատանքներ
նախատեսվի անվանումը

Ծովափն անվտանգության հարցերի և Կապիտալի տնտեսության զարգացման (ՄԱՍ 1)

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հրապարակման համար՝ 8598.96

215.709 10/2016թ. դրան

Միջին աշխատավարձը՝
Անցումային գործակիցները
Աշխատավարձի՝
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ շահագործման
Ելութերի

[illegible]

Ծավալաթերթ-նախառնաշիվ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանա- կը	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավ.	ընդամ.
1	3	4	5	16	17
	Առաջադրարարման աշխատանքներ				
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում Ֆրեզերային եղանակով $h_{\text{փք}} = 4$ սմ	մ^2	262,5	0,41	108,63
2	(նասնակի) Հիմքի իրականացում քանդված և նշակված ա/բետոնից $h_{\text{միջ}} = 5$ սմ.	մ^3	67,7	1,98	133,91
3	Ուղեգծի հարթեցում Էքսկավատորով	մ^2	1353,5	0,13	176,13
4	Ծածկույթի պարարաստում տաք մանրահատիկ ա/բետոնեից $h = 5$ սմ	1000^2	13,54	399,59	5408,46
5	Բխումի տարածում «1000մ ² - 4 12տ բխումի ծախսով.	տ	5,575	181,22	1010,30
	Ընդամենը՝				6837,43
	Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				7746,81
	Ընդամենը շահույթով (11%)				8598,96
	Ժամանակավոր կառույցներ				64,49
	Ընդամենը				8663,45
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն				34,65
	Փոքր ծավալի ՇՄԱ				173,27
	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տնդափոխման				13,00
	Ընդամենը				8884,37
	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ				266,53
	Ընդամենը՝				9150,90
	ԱԱՀ				1830,18
	Ընդամենը				10981,08