Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի <<17>> հուլիսի 2015 թ.
թիվ 496-Ա հրամանի
Հավելված 10
ՀՀ ֆինանսների նախարարի << 02 >> օգոստոսի 2013թ.
թիվ 667-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՇՄԳԳԲԸԱՀԱՊՁԲ-01/17

Պատվիրատուն՝ Գետքի համայնքապետարան, որը գտնվում է *գ. Գետք, Գետքի խճուղի 1/1* հասցեում, ստորև ներկայացնում է *ՇՄԳԳԲԸԱՀԱՊՁԲ-01/17* ծածկագրով հայտարարված *ԲԸԱՀ* ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միա-վորը	Քանակը[1]		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով[2]	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով[3]	ընդհանուր		
1	Հակակարկտային կայանի ձեռքբերում և տեղակայում	հատ	2	2	4800000	4800000	1.Կայան 1.1 Պաշտպանվող տարածքը՝ 100-120 հա 1.2 Հարվածային ալիքների գեներացմանպարբերությունը՝ ոչ ավել քան 6 վրկ 1.3 Հարվածային ալիքի գեներատորիպատերի պողպատեթիթեղիհաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3մմ 1.4 Բռնկիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 հատ 1.5 Էլեկտրասնուցումը՝ ավտոնոմ արևային մարտկոցից (լիցքավորման կարգավորիչով) 1.6 Արևային մարտկոցի հզորությունը ոչ պակաս 40Վտ1.7Սնուցման աղբյուրը՝ կուտակչային մարտկոց 1.8 Գազի գլանաոթների քանակը և տարողությունը՝ 6 հատ 50լ/20 կգ տարողությամբ 1.9 Ներարկվող վառելիքի քանակը ոչ ավել 5գ 1.10 Կրակոցների քանակը՝ ոչ պակաս 20000 հատ 1.11 Ճնշման տվիչներ՝ Առնվազն 2 հատ, որոնք պետք է տեղում ցույց տան ճնշումների արժեքները՝ ճնշման կարգավորիչից առաջ և հետո: Ճնշման կարգավորիչից առաջ տեղադրված ճնշման տվիչը պետք է առցանց ռեժիմում հայորդի նաև գազի գլանաոթներում ճնշման արժեքը:1.12 Գազի չափաբաժնի ներարկումը այրման խցիկ, ինչպես նաև այրման խցիկի օդափոխությունը պետք է իրականացվի հատուկ էլեկտրական օդամղիչի միջոցով,այրման խցիկը պետք է չունենա որևէ օդափոխությանմեխանիկական փական, բացառելով արտաքին բոցի առաջացում: 1.13 Գազի ներարկիչը պետք է կահավորված լինի հատուկ հետադարձ փականով, բոցի հետդարձը գազաբաշխիչ համակարգ բացառելու նպատակով::1.14Տեղակայման աշխատանքները նախատեսում են կայանի տեղակայման տարածքի հողի հարթեցում և բացառապես չոր եղանակով հիմքի կառուցում: Հիմքը պետք է լինի մեկ ամբողջական 240 սմ x 180 սմ առնվազն 18սմհաստությամբ երկաթբետոնե սալից, որը պետք է պատրաստված լինի 16մմ հաստությամբ ամրանից հյուսված 20սմ x 20սմ շախմատաձև 2ցանցով, ցանցերի հեռավորությունը միմյանցից 10սմ, լցոնված B15 դասի բետոնով: Երկաթբետոնե հիմքի վրա մոնտաժվում է կայանի կարկասը, իր մեջ ներառելով կայանի բոլոր հանգույցները, այդ թվում հարվածային ալիքների գեներատորը: Կայանը և նրա	1.Կայան 1.1 Պաշտպանվող տարածքը՝ 100-120 հա 1.2 Հարվածային ալիքների գեներացմանպարբերությունը՝ ոչ ավել քան 6 վրկ 1.3 Հարվածային ալիքի գեներատորիպատերի պողպատեթիթեղիհաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3մմ 1.4 Բռնկիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 հատ 1.5 Էլեկտրասնուցումը՝ ավտոնոմ արևային մարտկոցից (լիցքավորման կարգավորիչով) 1.6 Արևային մարտկոցի հզորությունը ոչ պակաս 40Վտ1.7Սնուցման աղբյուրը՝ կուտակչային մարտկոց 1.8 Գազի գլանաոթների քանակը և տարողությունը՝ 6 հատ 50լ/20 կգ տարողությամբ 1.9 Ներարկվող վառելիքի քանակը ոչ ավել 5գ 1.10 Կրակոցների քանակը՝ ոչ պակաս 20000 հատ 1.11 Ճնշման տվիչներ՝ Առնվազն 2 հատ, որոնք պետք է տեղում ցույց տան ճնշումների արժեքները՝ ճնշման կարգավորիչից առաջ և հետո: Ճնշման կարգավորիչից առաջ տեղադրված ճնշման տվիչը պետք է առցանց ռեժիմում հայորդի նաև գազի գլանաոթներում ճնշման արժեքը:1.12 Գազի չափաբաժնի ներարկումը այրման խցիկ, ինչպես նաև այրման խցիկի օդափոխությունը պետք է իրականացվի հատուկ էլեկտրական օդամղիչի միջոցով,այրման խցիկը պետք է չունենա որևէ օդափոխությանմեխանիկական փական, բացառելով արտաքին բոցի առաջացում: 1.13 Գազի ներարկիչը պետք է կահավորված լինի հատուկ հետադարձ փականով, բոցի հետդարձը գազաբաշխիչ համակարգ բացառելու նպատակով::1.14Տեղակայման աշխատանքները նախատեսում են կայանի տեղակայման տարածքի հողի հարթեցում և բացառապես չոր եղանակով հիմքի կառուցում: Հիմքը պետք է լինի մեկ ամբողջական 240 սմ x 180 սմ առնվազն 18սմհաստությամբ երկաթբետոնե սալից, որը պետք է պատրաստված լինի 16մմ հաստությամբ ամրանից հյուսված 20սմ x 20սմ շախմատաձև 2ցանցով, ցանցերի հեռավորությունը միմյանցից 10սմ, լցոնված B15 դասի բետոնով: Երկաթբետոնե հիմքի վրա մոնտաժվում է կայանի կարկասը, իր մեջ ներառելով կայանի բոլոր հանգույցները, այդ թվում հարվածային ալիքների գեներատորը: Կայանը և նրա

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

2 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							հիմքը պետք է ունենա տեղափոխության հնարավորություն: Կայանը պետք է պաշտպանված լինի մետաղական ցանցով և դրա մուտքըպետքէպաշտպանված լինի կողմնակի անձանց ելումուտից: 1.15 Այլ պահանջներ - Պետք է իրականացվի կայանի հողանցում:Հակակարկտային կայանը պետք է ունենա թռչող օբյեկտների վրա ներազդմանանվտանգությանվերա բերյալեզրակացություն:- Հակակարկտային կայանը պետք է ունենա ՀՀ Ստանդարտների Ազգային Ինստիտուտի կողմից հաստատված տեխնիկական պայմաններ: 2. Ղեկավարող վահանակ 2.1 Կառավարման տեսակը GSM շարժական կապ Մարտկոցի լիցավորման խափանման դեպքում կայանը պետք է աշխատի **225 ժամ՝ հերթապահ ռեժիմում 45 ժամ՝ աշխատանքային ռեժիմում** 2.2 Պետք է ունենա կայանի պարամետրերի ավտոմատ առցանց հաղորդման հնարավորություն՝ գազի ճնշման արժեք, սնուցման լարման արժեք, մարտկոցի լարման արժեք, տեղեկատվություն կապի որակի մասին: 2.3 Ծրագրային ապահովման շնորհիվ պետք է հնարավոր լինի փոխել հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը,ներարկվող գազի քանակը, գազի էլ,մագնիսական փականի բաց մնալու տևողությունը, բռնկչի աշխատանքի տևողությունը:2.6 Պետք է ունենա աշխատանքային ռեժիմների անվտանգության ալգորիթմներ. Հարվածային ալիքների գեներացման պրոցեսը սկսելուց առաջ պետք է տա 5 վայրկյան տևողությամբ ձայնային ազդանշան:Հարվածային ալիքների գեներացման ընթացքում իրար հաջորդող 4 անհաջող պայթյունի առկայությանդեպքում համակարգը պետք է դադարեցնի աշխատանքը, և առցանց տեղեկատվություն հաղորդի օպերատորին: Կայանը չպետք է սկսի իր աշխատանքը, եթե գազի ճնշման արժեքը պակաս է սահմանվածնորմատիվներից:2.8Ղ եկավարման վահանակը պետք է տեղադրվի արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված առանձին հերմետիկ պահարանի մեջ: 3. Կապի միջոցներ 3.1 Կապի տեսակը՝ GSM շարժական ցանց 3.2 Պետք է ունենա առնվազն 2 բջջային օպերատորի ցանցի միջոցովաշխատանքի հնարավորություն՝հիմնական և պահեստային:Ընդ որում, պահեստային օպերատորի ցանցին անցումը իրականացվում է ավտոմատ, ծրագրային ապահովման միջոցով: 4. Հեռակառավարման ծրագրային համակարգ Կառավարվող կայանների քանակը՝ անսահմանափակ Տվյալների բազան՝ կենտրոնական Համակարգի գործարկման ընթացքում չպետք է առաջանա լրացուցիչ (այլ) վճարովի ծրագրերի ձեռքբերման և կիրառման անհրաժեշտություն: 4.1 Համակարգը պետք է ունենա էլեկտրոնային գրանցամատյան, որտեղ արխիվացվում են բոլոր հրահանգները ամսաթվի և ժամի ցուցադրմամբ: մուտքի դռան բացման դեպքումմարտկոցի ցածր լարման դեպքում գազի ցածր ճնշման դեպքում 4 հաջորդական անհաջող կրակոցի դեպքում համակարգը պետք է հաղորդագրություն ուղարկի օպերատորին: 8) Պայմանագրի ժամկետ - Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից: - Ավարտը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 7-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:9) Երաշխիք 1 տարի երաշխիք:	հիմքը պետք է ունենա տեղափոխության հնարավորություն: Կայանը պետք է պաշտպանված լինի մետաղական ցանցով և դրա մուտքըպետքէպաշտպանված լինի կողմնակի անձանց ելումուտից: 1.15 Այլ պահանջներ - Պետք է իրականացվի կայանի հողանցում:Հակակարկտային կայանը պետք է ունենա թռչող օբյեկտների վրա ներազդմանանվտանգությանվերա բերյալեզրակացություն:- Հակակարկտային կայանը պետք է ունենա ՀՀ Ստանդարտների Ազգային Ինստիտուտի կողմից հաստատված տեխնիկական պայմաններ: 2. Ղեկավարող վահանակ 2.1 Կառավարման տեսակը GSM շարժական կապ Մարտկոցի լիցավորման խափանման դեպքում կայանը պետք է աշխատի **225 ժամ՝ հերթապահ ռեժիմում 45 ժամ՝ աշխատանքային ռեժիմում** 2.2 Պետք է ունենա կայանի պարամետրերի ավտոմատ առցանց հաղորդման հնարավորություն՝ գազի ճնշման արժեք, սնուցման լարման արժեք, մարտկոցի լարման արժեք, տեղեկատվություն կապի որակի մասին: 2.3 Ծրագրային ապահովման շնորհիվ պետք է հնարավոր լինի փոխել հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը,ներարկվող գազի քանակը, գազի էլ,մագնիսական փականի բաց մնալու տևողությունը, բռնկչի աշխատանքի տևողությունը:2.6 Պետք է ունենա աշխատանքային ռեժիմների անվտանգության ալգորիթմներ. Հարվածային ալիքների գեներացման պրոցեսը սկսելուց առաջ պետք է տա 5 վայրկյան տևողությամբ ձայնային ազդանշան:Հարվածային ալիքների գեներացման ընթացքում իրար հաջորդող 4 անհաջող պայթյունի առկայությանդեպքում համակարգը պետք է դադարեցնի աշխատանքը, և առցանց տեղեկատվություն հաղորդի օպերատորին: Կայանը չպետք է սկսի իր աշխատանքը, եթե գազի ճնշման արժեքը պակաս է սահմանվածնորմատիվներից:2.8Ղ եկավարման վահանակը պետք է տեղադրվի արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված առանձին հերմետիկ պահարանի մեջ: 3. Կապի միջոցներ 3.1 Կապի տեսակը՝ GSM շարժական ցանց 3.2 Պետք է ունենա առնվազն 2 բջջային օպերատորի ցանցի միջոցովաշխատանքի հնարավորություն՝հիմնական և պահեստային:Ընդ որում, պահեստային օպերատորի ցանցին անցումը իրականացվում է ավտոմատ, ծրագրային ապահովման միջոցով: 4. Հեռակառավարման ծրագրային համակարգ Կառավարվող կայանների քանակը՝ անսահմանափակ Տվյալների բազան՝ կենտրոնական Համակարգի գործարկման ընթացքում չպետք է առաջանա լրացուցիչ (այլ) վճարովի ծրագրերի ձեռքբերման և կիրառման անհրաժեշտություն: 4.1 Համակարգը պետք է ունենա էլեկտրոնային գրանցամատյան, որտեղ արխիվացվում են բոլոր հրահանգները ամսաթվի և ժամի ցուցադրմամբ: մուտքի դռան բացման դեպքումմարտկոցի ցածր լարման դեպքում գազի ցածր ճնշման դեպքում 4 հաջորդական անհաջող կրակոցի դեպքում համակարգը պետք է հաղորդագրություն ուղարկի օպերատորին: 8) Պայմանագրի ժամկետ - Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից: - Ավարտը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 7-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:9) Երաշխիք 1 տարի երաշխիք:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[4]					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
04	2	1	51	X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		10.04.2017թ	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[5]	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ[6]					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով[7]	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով[8]	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով[9]	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<Բարվա>>ՍՊԸ	4000000	4000000	800000	800000	4800000	4800000
Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:						

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ	Գնային առաջար կ
1										

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:
	Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	11.04.2017թ	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	11.04.2017	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	11.04.2017	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	11.04.2017	

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր[10]
1	<<Բարվա>> ՍՊԸ	ՇՄԳԳԲԸԱՀԱ ՊՁԲ-01/17	11.04.2017թ	18.04.2017թ		4800000	4800000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ[11] / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<<Բարվա>> ՍՊԸ	Արագածոտնի մարզ,գ.Թալին,Մյասնիկյան 20	info@barva.am	1150001353560100	05304834

[4] Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

[5] Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

[6] Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փնյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

[7] Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

[8] Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

[9] Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

[10] Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

[11] Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	*Հրապարակվել է gnumner.am կայքում:*
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Հ.Մանուկյան	*093-57-62-44*	getq.shirak@mta.gov.am

Պատվիրատու՝ Գետք համայնքապետարան