

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքի առաջին հարկի (սիմուլացիոն կենտրոն) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄՈՒՏՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՆՈՐ ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ՀԱՏԿԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԼԱՄԻՆԱՏԵ, ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐՈՎ (ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ), ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱԲԱՐ ՇՐԻՀԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ: ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹՈՎ: ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴՈՆԵՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՆՈՐ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՈՆԵՐՈՎ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐՈՎ: ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԱՄԲՈՋԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ, ԶՐԱԳԾԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՓՈԽՈՒՄ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ	ՃՇ-1
2	Անվանցանկ բացատրագիր	ՃՇ-2
3	Հարկի հատակագիծ (չափագրություն)	ՃՇ-3
4	Հարկի հատակագիծ	ՃՇ-4
5	Քանդվող դռների և պատուհանների ուրվագծեր և մասնագիր	ՃՇ-5
6	Նոր տեղադրվող դռների և պատուհանների ուրվագծեր և մասնագիր	ՃՇ-6
7	Թեքահարթակի փովածքներ	ՃՇ-7
8	Ծածկոց	ՃՇ-8
9	Հովանոցներ	ՃՇ-9
10	Նոր տեղադրվող ճաղեր	ՃՇ-10
11	Աշխատանքային ծավալներ	ՃՇ-11

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների`

- Բնակելի, հասարակական և արտադրական
- Հիդրոտեխնիկական
- Էլեկտրական
- Կապի

Աշխատանքային ռեսուրսներ

- Աշդեկ՝ ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով, ինժեներական անձնակազմ
- Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
- Ինժեներ-էլեկտրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
- Կապի ինժեներ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

- Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է՝

հետ