

**«Երևանի Միխիթար Զերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքի առաջին հարկի  
(սիմուլացիոն կենտրոն) վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ 2-4  
Ջրամատակարարում և կոյուղի**

7 տեղեկագիր 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

2064.08 հազ.դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2,62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1,132261 2	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2.0	0.242	0.00	0.47	0.01							0.48	0.97
2	19-70	Չուգարանակնքի ապամոնտաժում	հատ	2.0	0.302	0.00	0.59	0.01							0.60	1.20
3	23-77 23-228	Տեղի աղբի հավաքում և բարձում ա/մ ձեռքով	տ	14.50	0.99		1.94	0.00							1.94	28.09
4	զնաց.3	Շինաղբի տեղափոխում 10կմ	տ	14.50		0.75	0.00	1.97							1.97	28.54
		<b>ջրամատակարարում</b>														
1	16-55	Մետաղական խողովակների մոնտաժում Φ57*4	զծմ	72.00	0.41	0.05	0.802	0.131	խողովակների արժեքը	զծմ	1.00	1.717	1.944	1.944	2.88	207.19
2	16-38	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ32	զծմ	56.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	զծմ	1.00	0.360	0.408	0.408	0.84	47.31
3	16-37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ20	զծմ	75.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	զծմ	1.00	0.166	0.188	0.188	0.63	46.88
4	22-365	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	97.0	0.231	0.15	0.45	0.40	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1.00	0.10	0.113	0.113	0.96	93.26
5	16-134	Փականի մոնտաժում Φ20	հատ	9.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում Φ20	հատ	1.00	1.611	1.82	1.824	4.063	36.570
6	16-134	Փականի մոնտաժում Φ32	հատ	12.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում Φ32	հատ	1.00	3.400	3.85	3.850	6.089	73.067
7	16-134	Փականի մոնտաժում Φ57	հատ	3.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում Φ57	հատ	1.00	7.000	7.93	7.926	10.165	30.495
8	16-207	Միացում գործող ջրագծին	հատ	8.0	3.140	0.08	6.14	0.21	խողովակ	զծմ	0.40	0.166	0.075	0.075	6.43	51.44
		<b>տաք ջրի ջրամատակարարում</b>														
1	16-39	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ40 ալյումինե շերտով	զծմ	46.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	զծմ	1.00	2.153	2.438	2.438	2.87	132.25
2	16-38	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ32 ալյումինե շերտով	զծմ	45.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	զծմ	1.00	1.084	1.227	1.227	1.66	74.90

3	16-37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 20$ այլումինե շերտով	գծմ	37.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	գծմ	1.00	0.486	0.550	0.550	0.99	36.54
4	22-365	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	25.0	0.231	0.15	0.45	0.40	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1.00	0.30	0.340	0.340	1.19	29.70
5	16-134	Փականի մոնտաժում $\Phi 20$	հատ	5.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում $\Phi 20$	հատ	1.00	1.611	1.82	1.824	4.063	20.317
6	16-134	Փականի մոնտաժում $\Phi 32$	հատ	5.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում $\Phi 32$	հատ	1.00	3.400	3.85	3.850	6.089	30.445
7	16-134	Փականի մոնտաժում $\Phi 40$	հատ	1.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում $\Phi 40$	հատ	1.00	3.889	4.40	4.403	6.643	6.643
8	16-207	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1.0	3.140	0.08	6.14	0.21	խողովակ	գծմ	0.40	0.166	0.075	0.075	6.43	6.43
		կոյուղի														
1	16-33	Պոլիմիլիթրիդե խողովակների մոնտաժում $\Phi 50$	գծմ	156.0	0.380		0.744	0.000	խողովակ	գծմ	1.00	0.300	0.340	0.340	1.08	168.99
2	16-34	Պոլիմիլիթրիդե խողովակների մոնտաժում $\Phi 100$	գծմ	35.0	0.370	0.01	0.724	0.026	խողովակ	գծմ	1.00	0.805	0.911	0.911	1.66	58.16
3	22-366	Կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	68.0	0.345	0.23	0.68	0.60	Կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1.00	0.50	0.566	0.566	1.84	124.91
4	16-134	Փականի մոնտաժում $\Phi 50$	հատ	7.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում $\Phi 50$	հատ	1.00	7.000	7.93	7.926	10.165	71.155
5	17-22	Լվացարանի /ոտնակով/ տեղադրում ճկուն խողովակով	հատ	1.0	1.37	0.07	2.68	0.18	լվացարան ճկուն խողովակ	հատ	1.00	11.11	12.58	13.37	16.24	16.24
6	17-52	Լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	1.0	0.510	0.01	1.00	0.03	ծորակ	հատ	1.00	0.70	0.79			
7	շուկա	Լվացարանի հենարանային բռնակ տեղադրումով	հատ	1.00											25.00	25.00
8	շուկա	Լվացարան հաշմանդամների համար տեղադրումով	հատ	1.00											30.00	30.00
9	17-22	Երկտեղանոց լվացարանի տեղադրում ճկուն խողովակով	հատ	1.0	1.37	0.07	2.68	0.18	լվացարան ճկուն խողովակ	հատ	1.00	20.00	22.65	23.44	26.30	26.30
10	17-52	Լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	1.0	0.510	0.01	1.00	0.03	ծորակ	հատ	1.00	0.70	0.79			
11	շուկա	Չուզարանակոնքի շարժական հենարանային բռնակ /թղթի բռնակով/	հատ	1.00											20.00	20.00
12	շուկա	Չուզարանակոնք հաշմանդամների համար տեղադրումով	հատ	1.00											40.00	40.00
13	17-62	Չուզարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով	հատ	1	1.86	0.14	3.6	0.4	չուզարանակոնք ճկուն խողովակ	հատ	1.00	20.00	22.65	23.55	27.56	27.56
14	17-36	Հոսակի տեղադրում d=50	հատ	4.0	0.29	0.02	0.57	0.05	հոսակ	հատ	1.00	0.80	0.91			
15	22-414	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 100$	տեղ	1.0	1.9	1.29	3.72	3.38	խողովակ	գծմ	0.40	0.81	0.36	0.365	7.468	7.468
16	22-412	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 50$	տեղ	3.0	1.96	0.84	3.84	2.20	խողովակ	գծմ	0.40	0.30	0.14	0.136	6.175	18.526
		Ընդամենը														1641.25
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														218.29
		Ընդամենը														1859.53
		Շահույթ 11%														204.55

		Ընդամենը														2064.08
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Կացմեց՝

Ն. Մխիթարյան