«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լողավազանի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ 2-2

Լողավազան /16*5.4*1.35/

N7 տեղեկագիր 2016թ. Նախահաշվի արժեքը 6741.26 հազ.դրամ

							1.957	2.624				1.050	1.078			
հ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատ ավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2.62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1.078344	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ֆիլտրացիոն համակարգ														
1	17-37	Հոսակ իտալական	հատ	1.0	1.14	0.03	2.23	0.08	հոսակ	հատ	1.00	16.667	17.97	17.972	20.282	20.282
2	17-37	Հոսակ ռեզերվուարի համար	հատ	2.0	1.14	0.03	2.23	0.08	հոսակ	հատ	1.00	5.303	5.72	5.718	8.028	16.056
3	18-165	Պոմպ ОК 71 12 խմ/ժամ Իսպանական	հատ	1	7.890	0.390	15.44	1.02	Պոմպ ОК 71 12 խմ/ժամ Իսպանական	հատ	1.0	109.85	109.85	109.85	126.31	126.31
4	18-220	Ֆիլտր d=600toр 22 խմ/ժամ	հատ	2	2.720	0.900	5.32	2.36	Ֆիլտր d=600toр 22 խմ/ժամ	հատ	1	151.52	151.52	151.52	159.20	318.40
5	շուկա	Ֆիլտրացիոն կվարցային ավազ	պարկ	10			0.00	0.00	Ֆիլտրացիոն կվարցային ավազ	պարկ	1	2.50	2.70	2.70	2.70	26.96
6	շուկա	ջրամուղ /թաղանթի, հատակի/	հատ	6			0.00	0.00	ջրմուղ /թաղանթի, հատակի/	հատ	1	7.58	8.17	8.17	8.17	49.02
7	շուկա	ջրածուծ/թաղանթի, պատի/	հատ	1			0.00	0.00	ջրածուծ/թաղանթի, պատի/	հատ	1	8.71	9.39	9.39	9.39	9.39
8	շուկա	Ավտոմատիկա-մոնտաժային դետալներ	հատ	1			0.00	0.00	Ավտոմատիկա-մոնտաժային դետալներ	հատ	1				287.88	287.88
		ստորջրյա լուսավորություն														
1	8-402-2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 2*2.5 մմ^2	գծմ	40.0	0.076	0.037	0.15	0.10	մալուխ	գծմ	1.02	0.270	0.30	0.30	0.54	21.71
2	8-599-1	լույս 300w	հատ	5	0.539	0.349	1.055	0.916	լուսատու	հատ	1.00	37.88	40.85	40.846	42.817	214.084
3	8-53	Տրանսֆորմատոր 300w	հատ	5	1.17	0.06	2.289	0.157	Տրանսֆորմատոր 300w	հատ	1.00	34.09	36.76	36.762	39.209	196.043
		տաքացման համակարգ														
1	շուկա	Ջերմափոխանակիչ 40kw /ներառյալթերմոստատ, էլ. Փական, շրջանառու պոմպ/	հատ	2			0.000	0.000	Ջերմափոխանակիչ 40kw /ներառյալթերմոստատ, էլ. Փական, շրջանառու պոմպ/	հատ	1.00	140.152	151.13	151.132	140.152	280.303
		հավելյալ իրեր և աշխատանքներ /մոնտաժային աշխատանքների մեջ մտնում է նաև նյութերի արժեքը/														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	շուկա	Աստիճան EMI 4	հատ	2			0.000	0.000							125.00	250.000
2	շուկա	Քլորինատոր	հատ	2			0.000	0.000							24.24	48.485
3	շուկա	Հատակի մեխանիկական մաքրման սարք 45սմ	հատ	1			0.000	0.000							14.39	14.394
4	շուկա	Ձող 2*4	հատ	1			0.000	0.000							14.39	14.394
5	շուկա	Ճկախողովակ 12մ	հատ	1			0.000	0.000							12.12	12.121
6	շուկա	վանդակաշար	մ	39			0.000	0.000							6.82	265.909
7	շուկա	վանդակաշարի անկյուն	հատ	2			0.000	0.000							15.15	30.303
8	13-137	Առվակի սալիկապատում	$մ^2$	23.0	1.25	0.0200	2.446	0.052	կերամիկական սալիկներ	$մ^2$	1.09	6.000	7.05	7.473	9.971	229.343
									g/ավազե շաղախ	$մ^3$	0.0150	26.000	0.421			
9	շուկա	Ջրամեկուսիչ լատեքս	կգ	128			0.000	0.000							4.02	513.939
10	շուկա	Ցանց	մ	200			0.000	0.000							0.61	121.212
11	շուկա	Լատեքս կարերի լցանյութի համար	կգ	30			0.000	0.000							2.42	72.727
12	շուկա	Ռեզերվուարի թաղանթապատում	$մ^2$	20			0.000	0.000							11.36	227.273
13	շուկա	Հողազազանի ջրամեկուսիչ թաղանթապատում /հակաբորբոսային	$մ^2$	145.0			0.000	0.000							13.750	1993.750
		Ընդամենը														5360.29
		Վերադիր ծաղսեր 13,3%														712.92
		Ընդամենը														6073.21
		Շահույթ 11%														668.05
		Ընդամենը														6741.26
		Կացմեց՝			Ն. Մխիթարյան											