«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
_____Ա.Ռ. Գրիգորյան
«_16_» ____11____2016թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կենտրոնական վերանորոգումների արտադրամասի օդամղիչ կոմպրեսորային կայանի օդահավաքիչների արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 6 հատ:- 300մ^2:

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Լաքաներկային պատվածքների նորոգում «Նացիոնալ»" էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ^2	300,0	
2	Ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ^2	300,0	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ 300/100x2=6,0	մ^3	6,0	
2	Էմալ «Նացիոնալ»" 0,1x1,2x2x300=72,0	կգ	72,0	
3	Լուծիչ 0,01x1,2x2x00=7,2	կգ	7,20	
4	Լուծիչ՝ (ճարպազերծման համար) 0,4x300=120,0	կգ	120,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
նորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ԿՎԱ պետ — Ռ.Ն . Բաղդասարյան