ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի դպրոցի ցանկապատի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԱՄՂՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/1 պատվերի:
Նախագծում իրականացված է հետևյալ աշխատանքներ`
-Տարածքի բարեկարգում, հողային աշխատանքներ
-Ցանկապատի կառուցում
-Դրսի սան. հանգույցի վերանորոգում
-Ֆուտբոլի դաշտի բարեկարգում,նոր դարպասների իրականացում
Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) շինարարական նորմերի նախատեսվում է հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար տեղաշարժվելու թեքահարթակ:
Նախագիծը կատարված է ՀՀ գործող քաղաքաշինական, հրշեջ և սանիտարական նորմերի համաձայն:

Աշխատանքների կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա
ա) քաղաքաշինական բնագավառում լիցենզիաներ` բնակելի, հասարակական և արտադրական օբյեկտների շինարարության համար
բ) տեխնիկական միջոցներից` բեռնատար ավտոմեքենա, համապատասխան սարքեր և սարքավորումներ, նախագծով նախատեսված համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու համար:
գ) աշխատանքային ռեսուրսներ` ոչ պակաս քան 2 ճարտարագետ-աշխ.ղեկ.,համապատասխան այլ մասնագետներ առնվազն 3տարվա աշխատանքային փորձով:

Աշխատանքների կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր տեսակի նյութերը, սարքավորումները և պատրաստվածքները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի պարամետրերը հավաստող ցուցանիշներին («Սերտիֆիկատների» պահանջներին):

Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել տեխնիկական հսկողություն և հեղինակային հսկողություն:

Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնեն նմանատիպ կառույցների շինարարական հսկողություն կատարած, ոչ պակաս երեք տարվա փորձ ունեցող մասնագետներ և ունենան համապատասխան հավաստագիր (լիցենզիա):

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է`

Անուն/Ազգանուն	Պաշտոն	Ստորագր
Արա Վարդանյան	Համայնքի ղեկ.	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՊՐՈՑԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պայմանագիր N ԱՄՂՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/1		
Ն.Գ.Ճ	Վ.Երեղյան		ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծ.	Ա.Գուլոյան			ԱՆ	1	20
Ստուգեց.	Ա.Հովհաննիսյան					
			Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:500,Բացատրագիր	«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ		