ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
_____Ա.Ռ. Գրիգորյան
«_16_» ____11____2016թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	**MB 220կՎ Յուղային անջատիչների արտաքին մակերևույթներ - 10 հատ**			
1	Յուղային անջատիչների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ^2	1500,0	
2	**Ի ՇՀ և II ՇՀ Հոսանքատար շինաների համակարգի արտաքին մակերևույթներ - 220կՎ**			
1	Ի ՇՀ և II ՇՀ Հոսանքատար շինաների համակարգի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ^2	400,0	
3	**ԲԲՍ-ի ցանկապատ**			
1	ԲԲՍ-ի ցանկապատի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ^2	500,0	
4	**Խողովակներ, սողնակներ փրփրահրդեհամարման համակարգի և պնևմոբաքերի - 3 հատ:**			
1	Խողովակների, սողնակներ փրփրահրդեհամարման համակարգի և պնևմոբաքերի հակակոռոզիոն պաշտ-պանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ^2	600,0	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	էմալ «Նացիոնալ»" մոխրագույն	կգ	720,0	
2	Լուծիչ	կգ	72,0	
3	Լուծիչ՝ ճարպազերծման համար	կգ	600,0	
4	«Արցախ»՝ ժանգի ձևափոխիչ	կգ	600,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
նորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ԷԱ պետ — Կ.Կ. Կարապետյան