

ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Լոռու մարզ, «Առնաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»
էիննադրամ-ի ուսումնական թիվ 1 մասնաշենքի պատուհանների փոխման նախագիծը
կապահովել և պատվիրատուի «ԷՊՀ» կոմերսյալում-ի պատվերի կաման վրա:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ձյան նորմատիվ բեռնվածքը 75 կգ/մ²
Քամու նորմատիվ բեռնվածքը 45 կգ/մ²
Մեյսինկ գուռի 3-րդ
Բնահատի ստեղծման խորությունը 85սմ

N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ	ԹԵՐԹ
1.	ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԾԸ-1
2.	ԳԼԽՎՈՐ ՀԱՏԱԳԱԳԻԾ	ԳՀ-1
3.	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԳԱԳԻԾ	ԾԸ-2
4.	ԵՐԿՐՈՂ ԵՎ ԵՐՐՈՂ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԳԱԳԻԾԵՐ	ԾԸ-3
5.	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԾԸ-4

Նախագծով նախատեսված է փոխել ուսումնական թիվ 1 մասնաշենքի պատուհանների
մի մասը:

Կտառքել շեղերի վերանորոգման աշխատանքներ և տեղադրել պատամասն
պատուհանագոգեր:

Վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը 35 օր:

Աշխատանքների կատարման համար շինարարի կողմից պետք է ներկայացվի
«կապիտալ շինարարության իրականացման» քաղաքացիական ոլորտին վերաբերվող
լիցենզիա:

Նախագիծը մշակված է ԵՆ ու Կ-ի պահանջներին համապատասխան և հաշվի է
առնված պատվիրատուի առաջարկությունները:


Աշխատանքների կատարման համար շինարարի կողմից պետք է ներկայացվի
օգտագործվող նյութերի որակը հաստատող հավատարմագիր:

Վերանորոգման աշխատանքները կատարել պահպանելով տեխնոլոգիական
նկատառումները, անվտանգության տեխնիկայի
կանոնները:

Նախագիծը մշակված է գործող շինարարական
նորմերին և կանոններին համապատասխան

Ն.Գ.Ճ.

Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՃՈՐԹԵՆ	ՂՂՈՒՎԱՅԱԿ		«ՎԱՋՈՐԻ Հ ՌՈՒՄԵԼՅԱՆԻ ԼՎԱԿ ԴԵՆԱԿԱԿ ՀԱՄԱԼՐԱՎ» ՀԻՄՆԱԳՐԱՎ ՌՄՈՒՄԵԼՅԱՆ ՌԻԿ 1 ՄԱՍՆԱԾԵՆԵԻ ԴԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՄԱԿ	Զ ² İ 1 ° Ծ	
ԵԼԽԼՅԵԾ	Ս.ՂԱԶԱՐՅԱԿ			Â ° Ծ Â	Â ° Ծ Â ° Ծ
Ե.Դ.Ճ.	Ս.ՂԱԶԱՐՅԱԿ		ԴԱՏԱՐԱՐՈՒ ԿԴՀ ՀԻՄՆԱԳՐԱՎ	Ö Բ-	
ՍՃՈՐԹԵՆ	ՂՂՈՒՎԱՅԱԿ				
			ԲԱԾԱՐԱՐԻՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	 i ² Ü ² Ծ Ê	