

ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Լոռու մարզ, «Առնածորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»
էիննադրամ-ի թիվ 2 մասնաշենքի ճակատային տվաղի վերանորոգման նախագիծը
կապանացվել և պատվիրատավի «ՎՊՀ» Լիմնալիթան-ի պատվերի Լիմնալ վրա:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ձյան նորմատիվ բեռնվածքը 75 կգ/մ²
Քամու նորմատիվ բեռնվածքը 45 կգ/մ²
Սկյալի գուռի 3-րդ
Բնահաղի սառեցման խորությունը 85սմ

№№	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ	ԹԵՐԹ
1.	ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԾԸ-1
2.	ԳԼԽՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ-1
3.	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԾԸ-2
4.	ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԵՐ	ԾԸ-3

Նախագծով նախատեսված է վերանորոգել թիվ 2 մասնաշենքի քակային ճակատների
սվաղը:

Մասնավորապես կատարել ճակատի և շեղերի վերանորոգման աշխատանքներ,
ինչպես նաև նշված ճակատները ներկել ճակատային ներկով:

Վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը 25 օր:

Աշխատանքների կատարման համար շինարարի կողմից պետք է ներկայացվի
«կապիտալ շինարարության իրականացման» քաղաքացիական ոլորտին վերաբերվող
լիցենզիա:

Նախագիծը մշակված է ԸՆ ու Կ-ի պահանջներին համապատասխան և հաշվի է
առնված պատվիրատուի առաջարկությունները:


Աշխատանքների կատարման համար շինարարի կողմից պետք է ներկայացվի
օգտագործվող նյութերի որակը հաստատող հավատարգիր:

Վերանորոգման աշխատանքները կատարել պահպանելով տեխնոլոգիական
նկատառումները, անվտանգության տեխնիկայի
կանոնները:

Նախագիծը մշակված է գործող շինարարական
նորմերին և կանոններին համապատասխան

Ն.Գ.Ճ.

Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՅՆՕԻՆ	ԼՂՈՒԿՎՅԱԼ		«ՎԼԽԸՈՐԻ Հ. ՌՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՎԱԼ ԴԵՏԱԿԱ ՀԱՄԱԼՎԱԿ» ՀԻՄՆԱԳՐԱԿ ՌԻԿ 2-րդ ՍԱՆԱԸԵՆԵԻ ՀԱԿԼՏԱՇԻՆ ՍՎԱԳԻ ԿԵՐԱՊՐՈԴԱԿ	Զ Զ Ի Ի Ծ	
ՆԱԽԱԳԻԾ	Ս.ՂԱԶԱՐՅԱՆ			Ա Ծ Ա	Ա Ծ Ա Ծ
Ն.Դ.Ճ.	Ս.ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ԴԼՏԻՐԼՏՈՐ ԿԴՀ ՀԻՄՆԱԳՐԱԿ	ՕԲ-	
ՍՏՈՒՄԵԾ	ԼՂՈՒԿՎՅԱԼ				
			ԲԼՅԱՐԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	 i Զ Ս Ծ Ե VANARKH AAI ABO	