«Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

ԱՇԽԱՆԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց»
ՊՈԱԿ-ի

ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ 2017թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ և բացատրական մաս	1
2	Հատակագիծ 1:100 (չափագրություն)	2
3	Հատակագիծ 1:100 (չափագրություն)	3
4	Հատակագիծ 1:100 (չափագրություն)	4
5	Դռների և պատուհանների մասնագիր	5

ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է

- Դպրոցի գլխավոր մասնաշենքի արտաքին փայտյա դռների և լուսամուտների փոխարինում մետալոպլաստե դռներով և պատուհաններով:

- Փայտյա պատուհանագոգերի փոխարինում

- Փոխարինվող դռների և պատուհանների ներքին և արտաքին շեպերի հարդարում:

- Պատուհանների արցունքաթափերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից

Երևանի թիվ 152
հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ



"Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնաշենքի պատուհանների և դռների փոխարինում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	1	5
				Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ և ծանոթություն	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		

Աշխատանքների անվանումը	Շինարարկան աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը ըստ ամիսների
Շինմոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում	
Քանդման ենթակա աշխատանքների իրականացում	
Շատուհանների եւ պատուհանագոգերի տեղադրում	
Պատուհանների թեքությունների գաջե սվաղ	
Հայտնաբերված թերությունների վերացում, տարածքի մաքրում եւ բարեկարգում	
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապտրաստում, շահագործման հանձնում	

Հավելված

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջում է հետեւյալ լիցենզիան. Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետեւյալ ոլորտի. Բնակելի, հասարակական եւ արտադրական
2. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի եւ օգտագործման նյութերի երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի
3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժետ ժամկետը 40 օր

ՇԻՆԱՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
	Ինժեներ-շինարար	Մարդ	1
	Շինարարության աշխղեկ	Մարդ	1
	Բանվոր	Մարդ	4

"Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնաշենքի պատուհանների և դռների փոխարինում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	2	6
				Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		

Չափագրություն
1-ին հարկ







ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բացվածքների իրական չափերը ճշտել տեղում, ապամոնտաժելուց հետո

"Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնաշենքի պատուհանների և դռների փոխարինում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			1-ին ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	3	6
				Չափագրություն Մ1:100	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		

Չափագրություն
2-րդ 3-րդ հարկ



Փոխարինվող պատուհաններ Պ-1 15հատ



ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ
15 ՀԱՏ



ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ
4 ՀԱՏ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բացվածքների իրական չափերը ճշտել տեղում, ապամոնտաժելուց հետո

"Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնաշենքի պատուհանների և դռների փոխարինում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			2-րդ և 3-րդ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	4	6
				Չափագրություն Մ1:100	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		

Չափագրություն
4-րդ հարկ







ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բացվածքների իրական չափերը ճշտել տեղում, ապամոնտաժելուց հետո

"Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնաշենքի պատուհանների և դռների փոխարինում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			4-րդ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	5	6
				Չափագրություն Մ1:100	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		

Դռների եւ Պատուհանների նախագիծ



ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ
21 ՀԱՏ



ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ
1 ՀԱՏ



ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ
1 ՀԱՏ



ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ
1 ՀԱՏ



ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ
1 ՀԱՏ



ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ
6 ՀԱՏ

ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ԴՌՆԵՐԻ և ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԵՐ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍ քմ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
1	ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ	Պ-1	21 հատ	1.82*1.90	ՉԲԱՑՎՈՂ	55.318 քմ	72.618 քմ
					ԲԱՑՎՈՂ	17.3 քմ	
2	ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ	Պ-3	6 հատ	1.45*2.0	ՉԲԱՑՎՈՂ	11.74 քմ	17.4 քմ
					ԲԱՑՎՈՂ	5.66 քմ	
3	ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ	ԱԴ -1	1 հատ	1.96*2.0	ՉԲԱՑՎՈՂ	1.27 քմ	3.92 քմ
					ԲԱՑՎՈՂ	2.65 քմ	
4	ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ	ԱԴ -2	1 հատ	1.72*2.0	ՉԲԱՑՎՈՂ	1.12 քմ	3.44 քմ
					ԲԱՑՎՈՂ	2.32 քմ	
5	ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ	ՆԴ -1	1 հատ	1.96*2.0	ՉԲԱՑՎՈՂ	0.36 քմ	2.26 քմ
					ԲԱՑՎՈՂ	1.9 քմ	
4	ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ԴՈՒՌ	ՆԴ -2	1 հատ	1.72*2.0	ՉԲԱՑՎՈՂ		1.77 քմ
					ԲԱՑՎՈՂ	1.77 քմ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բացվածքների իրական չափերը ճշտել տեղում, ապամոնտաժելուց հետո

"Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնաշենքի պատուհանների և դռների փոխարինում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ԴՌՆԵՐԻ և ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	6	6
				Նախագիծ	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		