

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

14.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 պետական գնման պայմանագրի
ք. Երևան 04.04.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Արարատշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Թովմասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ Արարատշին>> ՍՊԸ-ի միջև 14.12.2015 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 78585462 (Յոթանասուներե միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ՝ համաձայնագրային գումար), որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12.2017 թվականը:

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 7 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և սպորագրությունները

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012623,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու
<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,
<<Արարատ>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 1150000119040100,
ՀՎՀՀ 04000271

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն



(ստորագրություն)





(ստորագրություն)



Հավելված թիվ 2
14.12.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 գնման պայմանագրի
թիվ 6 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 08, Խումբ՝ 02, Դաս՝ 05, Ծրագիր՝ 05)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	<<Երևանի կամերային պետական թատրոն>> ՊՈԱԿ-ին անրացված տարածքում շինության կառուցման աշխատանքներ	-	-	7858500	27504900	27504900	27504900	58939100	58939100	58939100	78585462	78585462	78585462	78585462

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առնաթեք
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012623,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ, <
<Արարատ>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 1150000119040100,
ՀՎՀՀ 04000271

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն

_____ Ս. Սկրտչյան
(ստորագրություն) 

_____ Գ. Թովմատյան
(ստորագրություն) 

ՀՀ Հավելված թիվ 3
14.12.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԼ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 գնման պայմանագրի
թիվ 6 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**<<Երևանի կամերային պետական թատրոն>> ՊՈԱԿ-ին ամրացված տարածքում
շինության կառուցման աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/**

N ը/կ	Աշխատանքների անվանումները	Սկիզբը	Ավարտը
1	Ճարտարապետական մաս, արտաքին ապակեպատում, պատեր և միջնորմներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.
2	Սառը ջրամատակարարման համակարգ, դիտահոր K1-1 Ø1000մմ, h=1600մմ, դիտահոր K1-1 Ø1000մմ, h=2200մմ, անձրևատար կոյուղու համակարգ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	20.11.2017 թ.
3	Գործող 6 և 0,4 կվ մալուխների հատվածների տեղափոխում, բակային ջրամատակարարման ցանց, կենցաղային բակային կոյուղու ցանց	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2017 թ.
4	Արտաքին գազատար, ջերմային ցանց, էլեկտրամատակարարում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017 թ.

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012623,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Կապալառու

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ, <
<Արարատ>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 1150000119040100,
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն

_____ Ս. Սևրոյան
(ստորագրություն)



_____ Գ. Թովմասյան
(ստորագրություն)



Հավելված թիվ 1
14.12.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 գնման պայմանագրի
թիվ 6 Համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017 թ.

<Երևանի կամերային պետական թատրոն> ՊՈԱԿ ամրացված տարածքում շինության

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	միավ. արժեք հազ.դր	ընդամենը
1	2	3	5	4	6
	ճարտարապետական մաս				
1	ՊԱՏԵՐ Արտաքին պատերի շարում 20սմ հաստությ. սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրամալոդրոնով	խմ	108.6	18.03	1957.84
2	Ամրամ 12A500C	տն	3.4	363.43	1220.32
3	Բլոկների անցքերի լցափակում B-15 դասի բետոնով	խմ	27.8	32.31	897.76
4	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեռլիտե բլոկներով 100մմ հաստ.	խմ	43.5	52.82	2297.58
5	Սյուների և հեծանների ջերմամեկուսացում պեռլիտե բլոկներով 50մմ հաստ.	խմ	27.2	52.82	1436.65
6	Պեռլիտե բլոկների ամրացում պատերին 8A500 ամրամային ելուստներով	տն	0.57	358.85	204.54
7	Պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով ցինկապատ ցանցի վրայով	քմ	793	2.93	2324.28
8	Պատերի գունավոր տեքստուրային սվաղ 3մմ հաստ. («Ղյուեֆա» Գերմանիա)	քմ	718	5.27	3781.71
9	Բետոնե մակերեսների ներկում ֆասադային ներկով	քմ	166	0.53	88.15
10	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	322	19.52	6285.44
11	Կլոր սյուների երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	43	29.79	1281.10
12	Գետնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստության	քմ	29.8	18.11	539.77
13	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 40մմ հաստ.	քմ	9.1	13.38	121.77
14	Տրավերտինե թասակների տեղադրում 40մմ հաստության	քմ	19.5	15.26	297.51
15	Հեծանների տակի մասերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	22.2	21.37	474.35
16	Պատերի երեսապատում ալյումինե «Ալյուկաբոնդ» քիթեղով	քմ	2.1	24.25	50.93
	ընդամենը				23259.69
35	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ Վիտրաժներ ֆասադային M1 տիպի ալյումինե պրոֆիլներից երկշերտ ապակեպատումով, չբացվող	քմ	100.1	82.31	8239.53
36	Վիտրաժներ ֆասադային M1 տիպի ալյումինե պրոֆիլներից երկշերտ ապակեպատումով, թեք տեղադրված	քմ	11.4	96.57	1100.89

37	Այլումինե պրոֆիլներից արտաքին վիտրաժի երկփեղկ դռներ, ջերմակամրջակով, երկշերտ ապակեպատումով	քմ	6.9	66.22	456.90
38	Այլումինե պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, երկշերտ ապակեպատումով պատուհաններ բացվող փեղկերով	քմ	11.6	55.18	640.11
39	Այլումինե պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, երկշերտ ապակեպատումով պատուհաններ չբացվող փեղկերով	քմ	16.5	38.63	637.35
	ընդամենը				11074.78
83	ՊԱՏԵՐ և ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ Միջնորումներ 100մմ մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթե սալերով	քմ	7	9.45	66.16
84	Միջնորումներ 100մմ մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	69	10.71	739.20
85	Միջնորումներ 100մմ մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. խոնավակայուն գիպսոսովարաթղթե սալերով	քմ	12	10.33	123.92
86	Միջնորումներ 100մմ մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. խոնավակայուն գիպսոսովարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	51	11.59	590.94
87	Միջնորումներ 100մմ մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 2շերտ 12,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	124	16.05	1989.95
91	Պատերի երեսում մեկ կողմից 12,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթե սալերով 60մմ մետաղե ստադերով	քմ	398	5.57	2214.87
92	Պատերի երեսում մեկ կողմից 12,5մմ հաստ. խոնավակայուն գիպսոսովարաթղթե սալերով 60մմ մետաղե ստադերով	քմ	12	6.02	72.28
93	Միջնորումների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրամալորումով)	քմ	96	2.73	261.60
94	Միջնորումների շարում 20սմ հաստութ. սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրամալորումով	խմ	1.9	18.03	34.25
95	Ամրան	տմ	0.146	377.17	55.07
96	Բեմը դահլիճից անջատող ֆերմայի երեսապատում 2շերտ 12,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթե սալերով	քմ	139	7.99	1109.92
	ընդամենը				7258.16
	Հատակներ				
97	Մուտքիսրահի բետոնե հատակի իրականացում 150մմ հաստությամբ	քմ	4.816	43.0	207.09
98	Նույնի ցեմենտե հարթեցնող շերտ 20մմ հաստությամբ	քմ	0.766	55.0	42.13
99	Նույնի ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	1.067	31.0	33.08
100	Նույնի ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	1.067	41.0	43.75
101	Նույնի ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	0.7049	138.0	97.28
					423.32
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ				

1	Ջրաչափական հանգույց Ջրաչափական հանգույցի ե/բետ. դիտահոր մետաղական մտոցով 700x700x700մմ	հատ	1	31.46	31.46
2	խճից մախապատրաստական շերտ	խմ	0.2	6.05	1.21
3	Ջրաչափական հորի հիմք B-7,5 դասի դետոնից	խմ	0.2	30.80	6.16
4	Հորի պատերի և մտոցի ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով	քմ	2.26	2.58	5.84
5	Անկյունակ 36x3 L=500մմ	կգ	1.65	0.41	0.68
6	Կարմիր խարամ	խմ	0.01	3.04	0.03
7	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում d=76x3մմ պենոպոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչով	զծմ	2	3.47	6.93
8	Անցում DN65x32մմ	հատ	2	1.72	3.44
9	Կցաշուրթային փական Փ32մմ	հատ	1	33.09	33.09
10	Զտիչ d=32մմ	հատ	1	5.01	5.01
11	Ջրաչափի տեղադրում DN 32մմ ստուգաչափումով	հատ	1	18.79	18.79
12	Պողպատե կարճախողովակ Փ32մմ	հատ	2	0.78	1.56
	ընդամենը				114.22
21	Դիտահոր K1-1 Փ1000մմ, h=1600մմ ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ Փ1000մմ, h=1000մմ	հատ	1	36.67	36.67
22	Դիտահորի բետոնե բլոկների տեղադրում 450x200x200մմ չափսի	հատ	7	1.35	9.46
23	Ե/բետոնե դիտահորի ծածկի սալ 1200*1200մմ, h=200մմ պլաստիկ մտոցով	հատ	1	85.09	85.09
24	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնով	խմ	0.36	43.33	15.60
25	խճից մախապատրաստական շերտ	խմ	0.22	6.05	1.33
26	Դիտահորի հատակի սալ h=150մմ B-20 դասի բետոնով	խմ	0.7	31.93	22.35
27	Դիտահոր K1-1 Փ1000մմ, h=2200մմ ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ Փ1000մմ, h=1000մմ	հատ	1	36.67	36.67
28	Ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ Փ1000մմ, h=500մմ	հատ	1	23.13	23.13
29	Դիտահորի բետոնե բլոկների տեղադրում 450x200x200մմ չափսի	հատ	14	1.35	18.93
30	Ե/բետոնե դիտահորի ծածկի սալ 1200*1200մմ, h=200մմ պլաստիկ մտոցով	հատ	1	85.09	85.09
31	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնով	խմ	0.36	43.33	15.60
32	խճից մախապատրաստական շերտ	խմ	0.22	6.05	1.33
33	Դիտահորի հատակի պատրաստում B-20 դասի դետոնով	խմ	0.7	31.93	22.35
	ընդամենը				373.60
	Անձրեատար կոյուղու համակարգ				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ110մմ	զծմ	96	1.62	155.42
2	Պոլիվինիլքլորիդե թեք եռաբաշխիչ 110մմ	հատ	6	1.21	7.23
3	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110մմ	հատ	1	1.21	1.21
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ Փ110մմ 45°	հատ	12	0.76	9.16
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ Փ110մմ 90°	հատ	1	0.82	0.82
6	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ Փ110մմ R	հատ	2	1.47	2.94
7	Պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Փ110մմ FIP	հատ	3	1.47	4.42
8	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50մմ և Փ110մմ խողովակների ամրացման խամուբներ	հատ	64	0.26	16.51

9	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զծմ	96	0.06	6.14
10	Ջրընդունիչ ծազար տաքացվող էլեմենտով	հատ	5	54.95	274.76
11	Դիտահոր K2-1 $\Phi 1000$ մմ , h=1200մմ Ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ $\Phi 1000$ մմ, h=500մմ	հատ	1	23.13	23.13
12	Դիտահորի բետոնե բլոկների տեղադրում 450x200x200մմ չափսի	հատ	7	1.35	9.46
13	Ե/բետոնե դիտահորի ծածկի սալ 1200x1200մմ, h=200մմ պլաստիկ մոնոցով	հատ	1	85.09	85.09
14	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնով	խմ	0.36	43.33	15.60
15	խճից նախապատրաստական շերտ	խմ	0.22	6.05	1.33
16	Դիտահորի հատակի սալ h=150մմ B-20 դասի դետոնով	խմ	0.29	31.93	9.26
	ընդամենը				622.48
	Գործող 6 և 0,4 կվ մալուխների հատվածների տեղափոխում				
1	Մալուխ ալյումինից 1.0կվ ABBF-1 4x150մմ ² կտրվածքով	մ	90.00	8.39	754.92
2	Մալուխ ալյումինից 6.0կվ ACB 3x95մմ ² կտրվածքով	մ	14.00	7.83	109.58
3	Ազույց միացնող 1կվ C460	հատ	4.00	27.88	110.73
4	Ազույց 6կվ CC80	հատ	0.00	34.30	0.00
5	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	12.00	3.31	39.73
6	0,17մ հաստ. ասֆալտաբետոնե և խճի շերտի քանդում	խմ	7.00	3.86	27.04
7	Գրունտի ետլիցք	խմ	6.60	1.34	8.86
8	Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	10.90	0.75	8.12
9	Նույնի տեղափոխում 7 կմ հեռավորության վրա	տն	10.90	1.60	17.44
10	Անկողմակի պատրաստումը խրամուղում ավազից	մ	0.00	0.24	0.00
11	Ավազ	խմ	0.00	1.86	0.00
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստության	քմ	25.00	3.96	98.88
13	Բազալտե խճից հիմնատակի վերականգնում 12սմ հաստության	քմ	25.00	1.13	28.28
14	Վինիպլաստե խողովակ 125x4մմ	մ	54.00	1.56	84.40
15	Մալուխի ծածկումը աղյուսով	մ	10.00	0.35	3.49
16	Աղյուս	հատ	90.00	0.16	14.04
	ընդամենը				1305.51
	Բակային ջրամատակարարման ցանց				
1	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում 0.5մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	85.0	0.58	49.22
2	Ավազից նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ 10սմ հաստ.	խմ	7.0	4.04	28.26
3	Պոլիէթիլենե ՊՎԽ տիպի խողովակների տեղադրում և փորձարկում d=50մմ	զծմ	100.0	0.94	93.80
4	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում --անցում $\Phi 25 \times 50$ մմ	հատ	1	1.25	1.25
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա 30սմ հաստ.	խմ	21.0	4.04	84.78
6	խրամուղու ետլիցք ավազակոպճային գրունտով	խմ	29	3.54	102.69
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	162	2.39	386.15
8	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից $\Phi 1200$ մմ (1հատ)	խմ	1.6	99.42	159.07

9	Հավաքովի ե/բետոնե ծածկի սալ թուջե $\Phi 700$ մմ մտոցով 1,5x1,5x0,2(հ)	հատ	1	114.60	114.60
10	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1	3.16	3.16
11	Ջրաչափի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	1	10.21	10.21
12	Ջրի բրոնզե գոլիչ $\text{DN } 25$ մմ	հատ	1	3.46	3.46
13	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր, հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.02	1217.23	24.34
14	Մետաղական ստիճանների մոնտաժում հորերում հակակոռոզիոն ներկումով	տն	0.01	551.45	5.51
15	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ հաստութ.	խմ	4.6	3.86	17.77
16	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	9.2	0.58	5.33
17	Նույնի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	9.2	2.39	22.00
18	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստ.	քմ	92.0	4.11	378.21
19	Նույնի հիմնատակի վերականգնում բազալտե խիճով 20սմ հաստ.	քմ	92.0	1.14	104.88
20	Խճից շերտի փռում և տոգորում բիտումով 4սմ հաստ.	քմ	92.0	1.36	125.21
21	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին $\Phi 25 \times 300$ մմ	տեղ	1	2.35	2.35
	ընդամենը				1722.23
	Կենցաղային բակային կոյուղու ցանց				
1	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	70.0	0.58	40.53
2	Ավազից մախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ 10սմ հաստ.	խմ	2.8	4.04	11.30
3	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ հողի մեջ $\Phi 200$ մմ	գծմ	35.0	4.36	152.57
4	Ավազից պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա 50սմ հաստ.	խմ	14	4.04	56.52
5	Խրամուղու ետլիցք ավազակուպճային գրունտով	խմ	35	3.54	123.94
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	133	2.39	318.00
7	Կոյուղու կլոր դիտահոր հավաքովի ե/բ օղակներով $\Phi 1000$ մմ (3հատ)	խմ	6.0	72.85	437.09
8	Հավաքովի ե/բետոնե ծածկի սալ թուջե $\Phi 700$ մմ մտոցով 1,2x1,2x0,2(հ)	հատ	3	94.77	284.30
9	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր, հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.12	1217.23	146.07
10	Մետաղական ստիճանների մոնտաժում հորերում հակակոռոզիոն ներկումով	տն	0.06	551.45	33.09
11	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ հաստութ.	խմ	2.1	3.86	8.11
12	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	4.2	0.58	2.43
13	Նույնի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	4.2	2.39	10.04
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստ.	քմ	42.0	4.11	172.66
15	Նույնի հիմնատակի վերականգնում բազալտե խիճով 20սմ հաստ.	քմ	42.0	1.14	47.88
16	Խճից շերտի փռում և տոգորում բիտումով 4սմ հաստ.	քմ	42.0	1.36	57.16
17	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	20.23	20.23
	ընդամենը				1921.92
	Արտաքին զազատար				
1	IV կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	1.0	3.31	3.31
2	Պողպատե էլեկտրոնակցումա յին խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մմ	գծմ	50	2.74	137.05

3	Գազամուղու փչամաքրում	գծմ	50	0.61	30.35
4	Գազամուղի խողովակների միացում գործող ցանցին Փ50մմ	տեղ	4	45.25	181.00
5	խողովակների յուղաներկում	քմ	9	1.04	9.35
6	Պողպատե խողովակ d=100մմ հեմարանի համար	գծմ	12	4.30	51.54
7	Բետոն հեմարանի համար B-7.5 դասի բետոնից	խմ	0.64	37.17	23.79
8	Մետաղական ձևավոր մասեր, ամրացումներ	տմ	0.01	1206.32	12.06
9	GSA-100 Գազի ճնշման կարքավորման պահարանի ապամոնիտաժում և մոնիտաժում մեկ ուրիշ տեղ	հատ	1	29.78	29.78
10	Բետոնե հիմք պահարանի տակ B-7.5 դասի բետոնից	խմ	0.27	37.17	10.04
11	Պողպատե խողովակների ապամոնիտաժում Փ57x3մմ	գծմ	18	0.47	8.44
12	Անջատում գոյություն ունեցող գազատարից Փ57մմ	տեղ	4	14.59	58.34
13	Շինաղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տմ	2.0	3.14	6.27
ընդամենը					561.33
Ջերմային ցանց					
1	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	47.0	0.58	27.21
2	Ավազից շերտ կանալի տակ 10սմ հաստ.	խմ	3.5	4.04	14.13
3	խրամուղու ետլիցք ավազակոպճային գրունտով	խմ	33	3.54	116.85
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տմ	89.3	2.39	213.52
5	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում խճի հիմնատակով	խմ	9.1	3.86	35.31
6	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տմ	18.3	0.58	10.58
7	Նույնի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տմ	18.3	2.39	43.71
8	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում 8սմ հաստ.	քմ	43.4	5.19	225.12
9	Նույնի հիմնատակի վերականգնում բազալտե խիճով 17սմ հաստ.	քմ	43.4	1.14	49.48
10	Անջատում գործող ջերմատարից Փ133x133մմ	տեղ	12	7.18	86.20
11	Պողպատե խողովակի ապամոնիտաժում Փ133x4մմ	գծմ	50	0.73	36.35
					858.45
էլեկտրամատակարարում					
1	Մալուխ ալյումինից 1.0կվ ABBԴ-1 4x95մմ2 կտր.	մ	120	6.17	740.52
2	Կցորդիչ ծայրային ՈՒԲ -3	հատ	2	7.85	15.71
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	52.82	52.82
4	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 150/5Ա	հատ	3	13.37	40.12
5	Հաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային 5Ա	հատ	1	35.87	35.87
6	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	28	3.31	92.71
7	0,17մ հաստ. ասֆալտաբետոնե և խճի շերտի քանդում	խմ	6	3.86	23.18
8	Գրունտի ետլիցք	խմ	21	1.34	28.20
9	Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տմ	24.7	0.75	18.40
10	Նույնի տեղափոխում 7 կմ հեռավորության վրա	տմ	24.7	1.60	39.52
11	Անկողմակի պատրաստումը խրամուղում ավազից	մ	100	0.24	23.90
12	Ավազ	խմ	7	1.86	13.01
13	Ավզղանշանային ժապավեն 0,3մ լայն.	մ	100	0.23	23.00

14	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստության	քմ	35	3.96	138.43
15	Բազալտե խճիղ հիմնատակի վերականգնում 12սմ հաստության	քմ	35	1.13	39.59
					1324.96
	ընդամենը				50820.64
	Վերադիր ծախսեր	13.3%			6759.15
	Ընդամենը				57579.79
	Շահույթ	11.0%			6333.78
	Ընդամենը				63913.57
	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	1.5%			958.70
	Տարածքի մաքրում և շինադրի տեղավորում	0.15%			95.87
	Ընդամենը				64968.14
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0.8%			519.75
	Ընդամենը				65487.89
	ԱԱՀ	20%			13097.58
	Ընդհանուրը				78585.462

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012623,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Կապալառու

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<Հայրիզնեբանկ>> ՓԲԸ, <<Արարատ>>
մասնաճյուղ
Հ/Հ 1150000119040100,
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն


Ս. Սկրայան



Գ. Թովմասյան
