



Նախագծերի փորձաքննություն, խորհրդատվական  
ծառայություններ

Экспертиза проектов, консультационные услуги

0010, Երևան, Տիգրան Մեծի 4

0010, Ереван, Тигран Метс 4, тел.: 528299  
E-mail: avagsergey@yandex.ru

4 Tigran Mets St., Yerevan

N<sup>o</sup> 9/ա  
« 13 » 03 201 7թ.

«Հալղի Քոնսալթ» ՍՊԸ տնօրեն  
պ-ն Դ.Հովսեփյանին

Դիտարկելով «Արտաշատ համայնքի Աբովյան փողոցի հիմնանորոգում. Հատված  
կմ0+344 – կմ0+520» աշխատանքային նախագիծը՝ «Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ նկերությունը  
երաշխավորում է դրա համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և նորմատիվա-  
տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 15449,8 հազ.դր., ներառյալ  
ԱԱՀ:

Առդիր՝ եզրակացություն 1 էջից:

Տնօրեն

Ս.Ավագյան

« Է.Կ.Պ. »

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն  
(պետ. լիցենզիա N 12116-02)



Հաստատում եմ  
« 3 » մարտի 2016թ.  
« Է.Կ.Պ. » ՍՊԸ տնօրեն  
Ս.Ավագյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՆԱՍՏԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «Արտաշատ համայնքի Արովյան փողոցի հիմնանորոգում. Հատված կմ 0+344 – կմ 0+520»  
աշխատանքային նախագծի

Պատվիրատու

Արտաշատի համայնքապետարան

Նախագծող

«Հաղի Քոնսալթ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման առաջադրանքը:
- Ինժեներա-երկրաբանական պայմանների մասին տեղեկանքը:
- Տեղում կատարված ուսումնասիրությունները:

Արտաշատ համայնքի Արովյան փողոցի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ կմ 0+344-կմ 0+520 հատվածում բացակայում է երթևեկելի մասի պատվածքը և անհրաժեշտ է տեղադրել ծածկի նոր շերտեր, վերանորոգել իջատեղերը և դիտահորերը: Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

1. Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում և տեղափոխում լցակայան.
- Խճային հիմք  $h=12$ սմ բիտումի 4.12տ/1000 մ<sup>2</sup> տարածումով
- Մանրահատիկ ա/բ  $h=4$ սմ
2. Իջատեղերի վերանորոգում
3. Դիտահորերի բարձրացում
4. Վաքերի նորոգում
5. Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշման իրականացում:

Հայտարարված նախահաշվային արժեքը – 15449,8 հազ.դր., ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության առ 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգի համաձայն:

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2017թ. թիվ 1 ինֆորմացիոն տեղեկագրով:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - հիմնական աշխատավարձ              | - 1726.38     |
| - մեքենաների շահագործում           | - 2456.08     |
| - միջին ամսական աշխատավարձի չափ է  | - 186881 դրամ |
| - ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ  | - 1.8%        |
| - ձմեռային ծախսեր                  | - 0.35%       |
| - փոքր ծավալ                       | - 2%          |
| - հեղինակային հսկողություն         | - 0.6%        |
| - տեխնիկական հսկողություն          | - 2%          |
| - չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր | - 6%          |

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը՝ փորձաքննությունը դիտողություններ չունի:

Եզրակացություն՝

Երաշխավորվում է «Արտաշատ համայնքի Արովյան փողոցի հիմնանորոգում. Հատված կմ 0+344 – կմ 0+520» աշխատանքային նախագծի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 15449,8 հազ.դր., ներառյալ ԱԱՀ:

Փորձագետներ՝

Ս.Ավագյան  
Ս.Սահակյան