Մրցույթային ծավալաթերթ
Արտաշատ համայնքի Աբովյան փողոցի հիմնանորոգում
Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը (ՀՀ հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	I Երթևեկելի մաս				
1	Ա/ճ քայքայված ծածկի քանդում $h_{միջ}$=10սմ էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	$մ^2$	1660.8	0.12	199.30
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000$մ^2$ տարածումով	$մ^2$	1660.8	2.6	4318.08
3	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	$մ^2$	1662.44	4.183	6953.99
	II Իջատեղեր				
1	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	$մ^2$	91.74	4.183	383.75
	III Դիտահորեր				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20	հատ	1	10.5	10.50
	IV Վաքերի նորոգում				
1	Բետոնյա վաքերի նորոգում բետոնով (B-20)	$մ^3$	2	99.3	198.60
	V Նշագծում				
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը	$մ^2$	9.7	1.25	12.13
	VI Նշաններ				
1	Նոր նշանների տեղադրում (առավելության)	հատ	2	42.9	85.80
	Ընդամենը՝				**12162.14**
	ԱԱՀ 20%				**2432.43**
	Ընդհանուր				**14594.56**