

«Ձառիթափ բնակավայրի N 2 փողոցում 200 գծ/մ , N 3 փողոցում 280գծ/մ և N 8 փողոցում 260 գծ/մ հատվածների կապիտալ վերանորոգման, ինչպես նաև N 2 փողոցում 75 գծ/մ ու N 8 փողոցում 8 գծ/մ հենապատերի կառուցման աշխատանքներ»

Պայմանագիր N 27-ՊԸԱՇՁԲ-2/1

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	2-րդ փողոցի հենապատի վերակառուցում /խամուքի տարածքում/				
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	34.08		
2	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում, ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	17.60		
3	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	12.80		
4	Լիցքի իրականացում կողալիցքից	մ ³	11.8		
5	Գրունտի տոփանում	մ ³	95.0		
6	Հենապատի քանդում	մ ³	7.9		
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	30.80		
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	4.72		
2	Ե/բետոնե հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	21.280		
3	Ամրան Փ10A500c	տ	0.29		
4	Ամրան Փ6Acl	տ	0.160		
5	Ե/բետոնե հենապատի իրանի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	16.73		
6	Ամրան Փ10A500c	տ	0.617		
7	Ամրան Փ6Acl	տ	0.07		
8	Խամքարե հենապատի իրականացում	մ ³	16.730		
9	Բետոնե թասակի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	1.50		
10	Բետոնե թասակի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	36.00		
11	Ղրենաժային ելքերի իրականացում պողպատե խողովակներից Փ63մմ	գմ	4.50		
12	Հենապատի ետնամասի ղրենաժի իրականացում ծակոտկեն պողպատե խողովակից Փ110մմ	գմ	60.00		
13	Ավազ, h=100մմ	մ ³	3.80		
14	Խիճ /20-40մմ/, h=100մմ	մ ³	3.80		

1	2	3	4	5	6
15	Կավ	մ ³	11.14		
16	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քսուկով	մ ²	82.65		
17	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով d=5սմ	զմ	31.00		
	<u>3-րդ փողոցի ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքներ</u>				
	<u>Փոսային նորոգում</u>				
1	Ճանապարհների ասֆալտի ծածկույթի փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնով 5սմ միջին հաստությամբ, մինչև 5մ ² մակերեսով /մեկ տեղում/	մ ²	16.04		
2	Ճանապարհների ասֆալտի ծածկույթի փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնով 5սմ միջին հաստությամբ, մինչև 25մ ² մակերեսով /մեկ տեղում/	մ ²	35.90		
	<u>Ասֆալտապատման աշխատանքներ</u>				
1	IV կարգի բնահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ, կույտավորումով. ճանապարհային հագուստի համար /մնում է կողլիցքում/	մ ³	8.06		
2	IV կարգի բնահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ, կույտավորումով. ճանապարհային հագուստի համար /տեղափոխվում է/	մ ³	35.94		
3	Կտրած բնահողի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	35.94		
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	59.42		
5	Լիցքի իրականացում կողլիցքից	մ ³	8.06		
6	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	350.0		
7	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=350մ ²	տ	1.44		
8	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=4սմ	մ ²	350.0		
	<u>2-րդ փողոցի հենապատի վերակառուցում /գաբիոնե և ե/ք հենապատեր/</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	Ժայռագրունտի մշակում հետահար մուրճով շարժական կոմպրեսորից, VI կարգի գրունտներում	մ ³	12.63		
2	Խրամուղու մշակում ձեռքով V կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	11.790		
3	Խրամուղու մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	17.680		
4	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով IV կարգի գրունտներում, /գաբիոնի հենապատի հատված/	մ ³	133.22		
5	III-IV կարգի գրունտի լիցքի իրականացում բուլդոզերով	մ ³	42.60		
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	164.8		
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
	<u>Բետոնե հենապատի կառուցում</u>				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	2.510		

1	2	3	4	5	6
2	Ե/բետոնն հենապատի իրանի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	25.09		
3	Ամրան Փ10A500c	տ	0.82		
4	Ամրան Փ6Acl	տ	0.047		
5	Դրենաժային ելքերի իրականացում պողպատե խողովակներից Փ63մմ	զմ	4.20		
6	Հենապատի ետնամասի դրենաժի իրականացում ծակոտկեն պողպատե խողովակից Փ110	զմ	19.50		
7	Ավազ, h=100մմ	մ ³	1.12		
8	Խիճ /20-40մմ/, h=100մմ	մ ³	0.79		
9	Կավ	մ ³	3.48		
10	Ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քսուկով	մ ²	48.00		
11	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով d=5սմ	զմ	12.50		
12	Հենապատի վերնամասի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	11.6		
	<u>Գաբիոնե հենապատի կառուցում</u>				
1	Բուլդոզերով 96կվտ քարերի հավաքում տեղափոխելով 30մ	1000մ	0.200		
2	Պահանջվող չափերի քարերի ընտրում գաբիոնե շարվածքի համար	մարդ /ժամ	55		
3	Ընտրված քարերի բարձրում էքսկավատորով 0.5մ ³	1000մ	0.17		
4	Գաբիոնի շարվածքի տեղադրում չոր պայմաններում	մ ³	169.5		
5	Ցինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x1x1	հատ	19		
6	Ցինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x1.5x1	հատ	19		
7	Ցինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x2x1	հատ	18		
8	Ցինկապատ ցանցապարկ արժեքը 1x1.5x1	հատ	1		
9	Ցինկապատ ցանցապարկ արժեքը 1x1x1	հատ	1		
10	Մետաղալար կապելու, ցինկապատ	հատ	58		
11	DN325 պողպատե խողովակի մոնտաժում	զմ	3.5		
12	DN325 պողպատե խողովակի արժեքը	տ	0.10		
	<u>Ց-րո փողոցի ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքներ</u>				
	<u>Փոսային նորոգում</u>				
1	Ճանապարհների ասֆալտի ծածկույթի փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնով 5սմ միջին հաստությամբ, մինչև 5մ ² մակերեսով /մեկ տեղում/	մ ²	1.80		

1	2	3	4	5	6
2	Ճանապարհների ասֆալտի ծածկույթի փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնով 5սմ միջին հաստությամբ, մինչև 25մ ² մակերեսով /մեկ տեղում/	մ ²	74.17		
	<u>Ասֆալտապատման աշխատանքներ</u>				
1	IV կարգի բնահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ, կույտավորումով. ճանապարհային հագուստի համար /մնում է կողլիցքում/	մ ³	12.0		
2	IV կարգի բնահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ, կույտավորումով. ճանապարհային հագուստի համար /տեղափոխվում է/	մ ³	11.0		
3	Կտրած բնահողի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթիփերի վրա	մ ³	11.0		
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	19.3		
5	Լիցքի իրականացում կողլիցքից	մ ³	12.0		
6	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	168.0		
7	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=168մ ²	տ	0.692		
8	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=4սմ	մ ²	168.0		
9	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի բետոնե հիմքով /B15/	գմ	4.0		
10	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	8.8		
11	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից մայթերում, h=3սմ /մայթ/	մ ²	8.8		
	<u>Այլ աշխատանքներ</u>				
1	Բուլդոզերով 96կվտ քարերի հավաքում տեղափոխելով 20մ	1000մ	0.010		
2	Պահանջվող չափերի քարերի ընտրում գաբիոնե շարվածքի համար	մարդ /ժամ	2		
3	Ընտրված քարերի բարձում էքսկավատորով 0.5մ ³	1000մ	0.008		
4	Գաբիոնի շարվածքի տեղադրում չոր պայմաններում	մ ³	8.0		
5	Ցինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x1x1	հատ	4		
6	Մետաղալար կապելու, ցինկապատ	հատ	4		
7	Ցանկապատի տեղադրում կանգնակների վրա h=2.0մ, ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	գմ	6.0		
8	Մետ. խողովակ Φ76x3մմ	գմ	5.0		
9	Մետ. քիթել 150x150x6մմ	կգ	2.12		
10	Պողպատալար Φ5մմ	կգ	5.3		
11	Ցանց «Ռաբիցա» 70x70մմ, d=2.0մմ	մ ²	10.7		

1	2	3	4	5	6
12	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	տ	0.05		
13	DN325 պողպատե խողովակի մոնտաժում	գմ	13.0		
14	DN325 պողպատե խողովակի արժեքը	տ	0.32		
	Ընդամենը				
	Շահույթ %				
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				
	Ամբողջը				

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան