ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում		մ^3	1.5
2.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով		մ^3	24.0
3.		Նույնը ձեռքով		մ^3	2.0
4.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ^3	2.0
5.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	*Φ25*	գծմ	58.0
6.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ	*Φ25*	հատ	8
7.		Միացում գործող ջրագծին *Φ 25* տրամագծի խողովակով		հատ	1
8.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	*Φ25*	հատ	6
9.		MARQUIS 25/6 տիպի լրասնուցման պոմպի տեղադրում /կամ համրժեք/		հատ	1
10.		Մեմբրանային ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ տարողությամբ		հատ	2
11.		Պոմպի մոնտաժման համար սարքավորումներ /կցորդիչ, զտիչ, անցում և այլն/		կոմպլ.	1
12.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ^3	24.0
13.		Նույնը, ձեռքով		մ^3	2.0
14.		Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում /հաստ.-80 մմ/		մ^3	1.6
15.		Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.-50 մմ/		մ^2	20.0

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ^3	10.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ^3	1.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ^3	1.0
4.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	*Φ160*	գծմ	28.0
5.		Միացում կոյուղու դիտահորին		հատ	3
6.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ^3	8.0
7.		Նույնը ձեռքով		մ^3	1.0
8.		Ավելորդ գրունտի փռում տեղում		մ^3	2.0
9.		Պաշտպանիչ պատյան պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Φ200		գծմ	2.0
10.		Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում		մ^3	0.2
11.		Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում		մ^3	0.2
12.		Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում բիտումի ներծծումով /հաստ.-80 մմ/		մ^3	0.32
13.		Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.-50 մմ/		մ^2	4.0

ՆԳԾ	Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ԱԼԽԱԶՅԱՆ		

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 11 ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	5	

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ