Հիմնական լրակազմի "ԷԼ"մակնիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագրութ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Լուսավորության սարքավորումների բաշխումը հատակագծում (աղջիկների և տղաների սանհանգույց)	
3	Լուսավորության սարքավորումների բաշխումը հատակագծում (ուսուցիչների սանհանգույց) ,Էլեկտրասարքավորումների և նյութերի մասնագիր	

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրութ.
	<u>Վկայակոչվող փաստաթղթեր</u>	
5.407-112	Լուսավորության խմբային վահանակների տեղակայումը:	
СНиП 3.05.06-85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորանքներ:	

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է գործող նորմերի ու կանոնների համաձայն և նախատեսում է պայթյունաանվտանգության, հրդեհաանվտանգության միջոցառումներ շինություններն ու կառույցները շահագործելիս:

Ն Գ Ճ Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ընդհանուր ցուցումներ

Սույն նախագծի մշակման համար ծառայել են հետևյալ ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալները.

ա. ճարտարապետա-շինարարական առաջադրանքը,

բ. նախագծային առաջադրանքը,

Սանհանգույցների լուսավորվածությունն ընդունված է համաձայն ՀՀՇՆ II-8.03-96 «Բնական և արհեստական լուսավորում» շինարարական նորմերում բերված լուսավորության նորմատիվ արժեքների: Լուսատուներն (ԱՊՀ-ի, ՀՀ-ի տարածքում առաքվող) ընդունված են հիմնականում լյումինեսցենտե լուսատուներով՝ համաձայն նախագծային առաջադրանքի:

Ներքին լուսավորության ցանցերն ընդունված է ППВ 2x2,5 մմ^2 մակնիշի ու կտրվածքի հաղորդալարով, անցկացրած պատերով և առաստաղով՝ փակ սվաղի տակ:

Անջատիչները առաջարկվում է տեղադրել հատակից 0.9 մ բարձրությունների վրա:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել տեխնիկական կանոնակարգերի և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել СНиП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ - ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

ՆԳՃ	Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ԱԼԽԱԶՅԱՆ	

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 11 ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	էլ-1	

Ընդհանուր տվյալներ

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏՍ» ՍՊԸ