ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՋԿ-1
2.	ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՇ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ՋԿ-2
3.	ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՇ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ: ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ:	ՋԿ-3
4.	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-4
5.	ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՋԿ-5
6.	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՋԿ-6

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՏԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
Սերիա 4.904-69	Սանտեխնիկական սարքավորումների խողովակների ամրացման դետալներ	Թբիլիսի ֆիլիալ
ՇՆուԿ 2.04.01-85	Внутренний водопровод и канализация	Москва
ՇՆուԿ 2-04-02-85	Водопровод, наружные сети и сооружения	ԿԳՀ Մոսկվա
ՇՆուԿ 2-05-02-85	Канализация, наружные сети и сооружения	ԿԳՀ Մոսկվա
СН 478-80	Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վանաձոր համայնքի թիվ 11 դպրոցի ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի նախագիծը կատարված է նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի, գործող ՇՆուԿ 2.04.01-85, 478-80 հիման վրա:

Նախագծում նախատեսված է մանկապարտեզի ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախագծել ջրագիծ *Փ25* տրամագծով, որի սնուցումն իրականացնել դպրոցի նկուղային հարկում գոյություն ունեցող ջրագծից: Կաթսայատան ջրամատակարարումը նախատեսված է իրականացնել Փ25 մմ տրամագծի խողովակով: Ջրագծի ներքին ցանցի մոնտաժը իրականացվում է *Փ25-20* տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակներով: Սանտեխնիկական սարքաորումները նախատեսված է փոխարինել նորերով: Կաթսայատան մեջ նախատեսված է տեղադրել սնուցման պոմպ և երկու ընդարձակման բաքեր:

Սանտեխնիկական սարքերից կոյուղահոսքը հեռացվում է դեպի գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորեր: Կոյուղու գծերի մոնտաժը իրականացվում է պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից: Կոյուղու խողովակների տակ իրականացնել ավազե նախապատրաստական շերտ /հաստ.-100 մմ/: Բնահողի հետլիցքը կատարել շերտ-շերտ տոփանումով՝ բացառելով կոյուղու խողովակների տեղաշարժը: Բնահողը չպետք է պարունակի 20 մմ-ից մեծ և սուր քարեր:

Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ:

						ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 11 ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	
							ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԾ		Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ					Ա Ն / ՋԿ-1
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ		Կ.ԱԼԽԱՋՅԱՆ				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ