


ՀԱՆՐԱՔԱՆՈՒՄ



ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՈԿՖ ԹԱՂԱՄԱՍԻ
ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ՓՈՒԼ 2)



ԵՐԵՎԱՆ 2017

Արարատ քաղաքի ՈԿՏ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի վերակառուցում

Ծավալների ամփոփագիր N 1-1

Նախագծվող դրենաժային զծեր

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
Դրենաժային գիծ ԴԸ -3					
1	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	գմ	389.0		
2	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	1.439		
3	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	143.9		
4	Տեղափոխում 3 կմ	տն	288.0		
5	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.1743		
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.194		
7	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	19.4		
8	Տեղափոխում 3 կմ	տն	368.0		
9	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	1.6618		
10	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	1.846		
11	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	184.6		
12	Տեղափոխում 1 կմ	տն	3508.0		
13	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	50.0		
14	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	54.5		

1	2	3	4	5	6
15	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	77.0		
16	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	1.8464		
17	Տեղափոխում 1 կմ	տն	3508.0		
18	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	1.8464		
19	Գրունտի տոփանում	100մ ³	18.464		
20	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	20.401		
21	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	389.0		
22	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	67.0		
Դիտահորեր (10 կառույց)					
23	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոստրակի երկայնքով	գմ	77.5		
24	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.0844		
25	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	8.44		
26	Տեղափոխում 3 կմ	տն	16.9		
27	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0876		
28	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.098		
29	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	9.8		
30	Տեղափոխում 3 կմ	տն	185.0		
31	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0565		
32	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.063		
33	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	6.3		
34	Տեղափոխում 1 կմ	տն	119.0		

1	2	3	4	5	6
35	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0628		
36	Տեղափոխում 1 կմ	տն	119.0		
37	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0628		
38	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.628		
39	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	4.60		
40	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	28.746		
41	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	28.56		
42	Ամրան AIII	տն	1.7554		
43	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.096		
44	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.3		
45	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.54896		
46	մետաղական աստիճան	տհ	0.39801		
47	թուջե մտոց	հատ	10		

Դրենաժային գիծ ԴԴ -4

48	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	98.0		
49	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.379		
50	Շինարարական աղբի բառում ձեռքով	մ ³	37.9		
51	Տեղափոխում 3 կմ	տն	76.0		
52	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0577		
53	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.064		
54	Ավելորդ գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	6.4		
55	Տեղափոխում 3 կմ	տն	122.0		

1	2	3	4	5	6
56	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.4205		
57	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.467		
58	Գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	46.7		
59	Տեղափոխում 1 կմ	տն	888.0		
60	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	17.6		
61	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	16.7		
62	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	23.0		
63	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.4672		
64	Տեղափոխում 1 կմ	տն	888.0		
65	Խրամուղու ետիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.4672		
66	Գրունտի տոփանում	100մ ³	4.672		
67	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	5.313		
68	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de300,SN8	գմ	98.0		
69	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de300	հաս	18.0		
Դիտահորեր (2 կառույց)					
70	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոստրակի երկայնքով	գմ	15.4		
71	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.0168		
72	Շինարարական աղբի բառում ձեռքով	մ ³	1.68		
73	Տեղափոխում 3 կմ	տն	3.4		
74	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0171		

1	2	3	4	5	6
75	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.019		
76	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	1.9		
77	Տեղափոխում 3 կմ	տն	36.0		
78	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0097		
79	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.011		
80	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	1.1		
81	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21.0		
82	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0108		
83	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21.0		
84	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0108		
85	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.108		
86	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	0.92		
87	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	5.66		
88	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	5.66		
89	Ամրան AIII	տն	0.3536		
90	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.06		
91	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.10304		
92	մետաղական աստիճան	տհ	0.0757		
93	թուջե մտոց	հատ	2		

Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի վերակառուցում

Ծավալների ամփոփագիր N 2-3

Նախագծվող ջրահեռացման գիծ ՊԿ-1ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0067		
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.008		
3	Ավելորդ գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	0.8		
4	Տեղափոխում 3 կմ	տն	14.0		
5	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ ³	0.0966		
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով կողալիցքով	100մ ³	0.107		
7	Նախաշերտի իրականացում մշակված փափուկ գրունտներից տոփանումով	մ ³	5.6		
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում մշակված փափուկ գրունտներից տոփանումով	100մ ³	0.321		
9	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0696		
10	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.696		
11	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու խողովակների տեղադրում de400,SN8	գմ	60.0		

Դիտահորեր (2 կառույց)

12	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	0.54		
13	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,0մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	1.4		
14	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	1.4		
15	Ամրան AIII	տն	0.21826		
16	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.06		
17	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.0018		
18	մետաղական աստիճան	տհ	0.0082		
19	թուջե մտոց	հատ	2		