

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՈԿՖ ԹԱՂԱՄԱՍԻ
ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ



ԵՐԵՎԱՆ 2017

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՈՆՍԱԼԹ



ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՈԿՖ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ


ԳԻՐԲ 2 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Դ. Հովսեփյան

Գլխավոր ճարտարագետ

Ս. Թարյան



ԵՐԵՎԱՆ 2017

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՈԿՖ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**

Նախագծի կազմը

**Գիրք 1. Նախագծային առաջադրանք, բացատրագիր, երկրաբանական
և հիդրոերկրաբանական եզրակացություն, տեղեկանք, գծագրեր**

Գիրք 2. Աշխատանքների ծավալներ

Գիրք 3. Նախահաշիվներ

Գիրք 4. Տեխնիկական մասնագիր

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՈԿՖ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**

Գիրք 2

Բովանդակություն

1. Ծավալների ամփոփագիր N1-1 դրենաժային գծեր
2. Ծավալների ամփոփագիր N2-1 պոմպակայանի շին. աշխ.
3. Ծավալների ամփոփագիր N2-2 պոմպակայանի սարքավորումներ
4. Ծավալների ամփոփագիր N2-3 ջրահեռացման գիծ
5. Ծավալների ամփոփագիր N2-4 պոմպակայանի էլեկտր.
6. Ծավալների ամփոփագիր N2-5 պոմպակայանի ավտոմատ.
7. Ծավալների ամփոփագիր N2-6 պոմպակայանի ցանկապատ և բարեկարգում



Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի վերակառուցում

Ծավալների ամփոփագիր N 1-1

Նախագծվող դրենաժային զծեր

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	559.0		
2	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	2.099		
3	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	209.9		
4	Տեղափոխում 3 կմ	տն	420.0		
5	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	10.605		
6	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	10.605		
7	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.3082		
8	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.342		
9	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	34.2		
10	Տեղափոխում 3 կմ	տն	651.0		
11	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման	1000մ ³	2.2403		
12	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	2.489		
13	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	248.9		
14	Տեղափոխում 1 կմ	տն	4730.0		
15	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	92.6		

Հ.Կ.Ն.
ՍՆՈՒՄ
ՈՕՕ «Մ.Մ.Բ»

16	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	90.5		
17	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	125.6		
18	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	2.4892		
19	Տեղափոխում 1 կմ	տն	4730.0		
20	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	2.4892		
21	Գրունտի տոփանում	100մ ³	24.892		
22	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	28.316		
23	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de300,SN8	գմ	409.0		
24	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de300	հատ	70.0		
25	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	150.0		
26	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	27.0		

Դիտահորեր (14 կառույց)

27	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոստրակի երկայնքով	գմ	108.3		
28	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.118		
29	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	11.8		
30	Տեղափոխում 3 կմ	տն	23.6		
31	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0.59		
32	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.59		
33	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.1219		

000 «ԻՄԵ»
ՇՆՆ «Ն.Կ.Դ»

34	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.135		
35	Ավելորդ գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	13.5		
36	Տեղափոխում 3 կմ	տն	257.0		
36	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0759		
37	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.085		
38	Գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	8.5		
39	Տեղափոխում 1 կմ	տն	160.0		
40	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0844		
41	Տեղափոխում 1 կմ	տն	160.0		
42	Փոստրակի ետիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0844		
43	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.844		
44	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	6.4		
45	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	38.929		
46	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	38.81		
47	Ամրան AIII	տն	2.4542		
48	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.119		
49	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.420		
50	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.72128		
51	մետաղական աստիճան	տհ	0.5213		
52	թուջե մտոց	հատ	14		
Դրենաժային գիծ ԴԴ -1-1					
53	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	229.0		

000 «ԻՄԵ»
ՇՆՈ «ԵՄ»

54	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.976		
55	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	97.6		
56	Տեղափոխում 3 կմ	տն	195.0		
57	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	4.924		
58	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	4.924		
59	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.1714		
60	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.191		
61	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	19.1		
62	Տեղափոխում 3 կմ	տն	362.0		
63	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	1.2244		
64	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	1.36		
65	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	136.0		
66	Տեղափոխում 1 կմ	տն	2585.0		
67	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	53.7		
68	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	45.8		
69	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	62.3		
70	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	1.3604		
71	Տեղափոխում 1 կմ	տն	2585.0		
72	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	1.3604		
73	Գրունտի տոփանում	100մ ³	13.604		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՆՈՒՄԻ ԵՎ ԲԱՆԱԿԱՆԱԳՐԱՅԻՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

74	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	15.509		
75	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de400,SN8	զմ	229.0		
76	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de400	հատ	40.0		
Դիտահորեր (5 կառույց)					
77	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոստրակի երկայնքով	զմ	39.7		
78	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.043		
79	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	4.3		
80	Տեղափոխում 3 կմ	տն	8.6		
81	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0.215		
82	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.215		
83	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով հնքնաթափ	1000մ ³	0.0481		
84	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.054		
85	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	5.4		
86	Տեղափոխում 3 կմ	տն	102.0		
87	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով հնքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0441		
88	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.049		
89	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	4.9		
90	Տեղափոխում 1 կմ	տն	93.0		
91	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով հնքնաթափ	1000մ ³	0.049		
92	Տեղափոխում 1 կմ	տն	93.0		

000 «ԴԻԴԵ»
ՍՈՍ «Ե.Կ.Դ»

93	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.049		
94	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.49		
95	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	2.3		
96	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	15.342		
97	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	15.075		
98	Ամրան AIII	տն	0.9093		
99	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.267		
100	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.15		
101	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.32512		
102	մետաղական աստիճան	տհ	0.2249		
103	թուջե մտոց	հատ	5		

Դրենաժային գիծ ԴԴ -1-2

104	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0096		
105	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.011		
106	Ավելորդ գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	1.1		
107	Տեղափոխում 3 կմ	տն	20.3		
108	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.5247		
109	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.583		
110	Գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	58.3		
111	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1108.0		
112	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0548		

«Է.Կ.Պ. ՍՊԸ»
ՉԵՆ «Ե.Կ.Պ.»

113	Տեղափոխում 1 կմ	տն	104.0		
114	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 1կմ հեռավորությունից բերված գրունտից	մ ³	9.4		
115	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում 1կմ հեռավորությունից բերված գրունտից	100մ ³	0.454		
116	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.5282		
117	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1004.0		
118	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլլոզերով	1000մ ³	0.5282		
119	Գրունտի տոփանում	100մ ³	5.282		
120	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	5.937		
121	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de400,SN8	գմ	85.0		
122	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de400	հատ	16.0		
Դիտահորեր (2 կառույց)					
123	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0181		
124	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.021		
125	Ավելորդ գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	2.1		
126	Տեղափոխում 3 կմ	տն	4.00		
127	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0152		
128	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.017		
129	Գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	1.7		
130	Տեղափոխում 1 կմ	տն	32.0		
131	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0169		

«Է.Կ.Մ» ՍՊԸ
Շեն «Ե.Կ.Մ»

132	Տեղափոխում 1 կմ	տն	32.0		
133	Փոստրակի ետիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0169		
134	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.169		
135	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	0.92		
136	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	5.953		
137	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	5.92		
138	Ամրան AIII	տն	0.361		
139	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.033		
140	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.06		
141	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.1368		
142	մետաղական աստիճան	տհ	0.08656		
143	թուջե մտոց	հատ	2		

Դրենաժային գիծ ԴԴ -2

144	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	134.0		
145	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.482		
146	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	48.2		
147	Տեղափոխում 3 կմ	տն	96.4		
148	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	2.436		
149	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	2.436		
150	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.06		
151	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.067		
152	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	6.7		

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
ՇՆՈՒՄ
«Ե.Կ.Պ.»

153	Տեղափոխում 3 կմ	տն	127.0		
154	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.5159		
155	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.573		
156	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	57.3		
157	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1089.0		
158	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	17.2		
159	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	18.8		
160	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	26.5		
161	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.5732		
162	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1089.0		
163	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.5732		
164	Գրունտի տոփանում	100մ ³	5.732		
165	Խրամուղու շեպերի ամրացում	100մ ³	6.399		
166	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	զմ	134.0		
167	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	24.0		
Դիտահորեր (3 կառույց)					
168	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոսորակի երկայնքով	զմ	23.1		
169	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.0252		
170	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	2.52		
171	Տեղափոխում 3 կմ	տն	5.0		

ՀՀ «ԲՆԻ»
 ՍՈՍ «Ե.Դ.»

172	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0.126		
173	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.126		
174	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0256		
175	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.029		
176	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	2.9		
177	Տեղափոխում 3 կմ	տն	54.0		
178	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0146		
179	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.016		
180	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	1.6		
181	Տեղափոխում 1 կմ	տն	30.8		
182	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0162		
183	Տեղափոխում 1 կմ	տն	30.8		
184	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բույրոգեբով	1000մ ³	0.0162		
185	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.162		
186	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	1.38		
187	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	2.263		
188	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	8.09		
189	Ամրան AIII	տն	0.5199		
190	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.173		
191	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.09		
192	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.15456		

«Է.Վ.Պ.Ն» ՍՊԸ
000 «Մ.Մ.Դ»

193	մետաղական աստիճան	տհ	0.11355		
194	թուջե մտոց	հատ	3		
Դրենաժային գիծ ԴԴ -3					
195	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	389.0		
196	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	1.439		
197	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	143.9		
198	Տեղափոխում 3 կմ	տն	288.0		
199	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	7.274		
200	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	7.274		
201	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.1743		
202	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.194		
203	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	19.4		
204	Տեղափոխում 3 կմ	տն	368.0		
205	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	1.6618		
206	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	1.846		
207	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	184.6		
208	Տեղափոխում 1 կմ	տն	3508.0		
209	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	50.0		
210	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	54.5		
211	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	77.0		

000 «ԻԴԷ» ՍՊԸ
ՇՖԼԷ

212	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	1.8464		
213	Տեղափոխում 1 կմ	տն	3508.0		
214	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	1.8464		
215	Գրունտի տոփանում	100մ ³	18.464		
216	Խրամուղու շեպերի ամրացում	100մ ³	20.401		
217	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	389.0		
218	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	67.0		
Դիտահորեր (10 կառույց)					
219	Ասֆալտբետոնի սոցում փոսորակի երկայնքով	գմ	77.5		
220	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.0844		
221	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	8.44		
222	Տեղափոխում 3 կմ	տն	16.9		
223	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0.422		
224	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.422		
225	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0876		
226	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.098		
227	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	9.8		
228	Տեղափոխում 3 կմ	տն	185.0		
228	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0565		
229	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.063		

Ե.Կ.Պ. ՍՈՐ
ՅԷ.Ի. 000

230	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	6.3		
231	Տեղափոխում 1 կմ	տն	119.0		
232	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0628		
233	Տեղափոխում 1 կմ	տն	119.0		
234	Փոսորակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0628		
235	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.628		
233	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	4.60		
235	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	28.746		
236	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	28.56		
237	Ամրան AIII	տն	1.7554		
238	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.096		
239	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.3		
240	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.54896		
241	մետաղական աստիճան	տհ	0.39801		
242	թուջե մտոց	հատ	10		

Դրենաժային գիծ ԴԴ -4

243	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	98.0		
244	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.379		
245	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	37.9		
246	Տեղափոխում 3 կմ	տն	76.0		
247	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	1.913		
248	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	1.913		

000 «ԷՄՄԵ»
ՍՆՈ «Ն.Կ.Դ»

249	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0577		
250	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.064		
251	Ավելորդ գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	6.4		
252	Տեղափոխում 3 կմ	տն	122.0		
253	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.4205		
254	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.467		
255	Գրունտի բառում ձեռքով	մ ³	46.7		
256	Տեղափոխում 1 կմ	տն	888.0		
257	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	17.6		
258	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	16.7		
259	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	23.0		
260	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.4672		
261	Տեղափոխում 1 կմ	տն	888.0		
262	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլքոգերով	1000մ ³	0.4672		
263	Գրունտի տոփանում	100մ ³	4.672		
264	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	5.313		
265	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de300,SN8	զմ	98.0		
266	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de300	հատ	18.0		
Դիտահորեր (2 կառույց)					
267	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոստրակի երկայնքով	զմ	15.4		

Հ.Կ.Պ. ՍՊԸ
ՅՈՒՐ
000 «ԻՄԴ»

268	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.0168		
269	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	1.68		
270	Տեղափոխում 3 կմ	տն	3.4		
271	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0.084		
272	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.084		
273	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0171		
274	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.019		
275	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	1.9		
276	Տեղափոխում 3 կմ	տն	36.0		
277	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0097		
278	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.011		
279	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	1.1		
280	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21.0		
281	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0108		
282	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21.0		
283	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0108		
284	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.108		
285	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	0.92		
286	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	5.66		
287	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	5.66		

000 «ՄՄԷ»
ՍՆՈ «Ե.Կ.Դ»

288	Ամրան AIII	տն	0.3536		
289	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.06		
290	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.10304		
291	մետաղական աստիճան	տհ	0.0757		
292	թուջե մտոց	հաստ	2		

Դրենաժային գիծ ԴԴ -5

293	Ասֆալտի ծածկույտի երկկողմանի սղոցում	զմ	182.0		
294	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.644		
295	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	64.4		
296	Տեղափոխում 3 կմ	տն	129.0		
297	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	3.258		
298	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	3.258		
299	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0815		
300	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.091		
301	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	9.1		
302	Տեղափոխում 3 կմ	տն	172.0		
303	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.6602		
304	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.734		
305	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	73.4		
306	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1394.0		

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
ՇՆՈ «Դ.Դ.»

307	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիձից d=20-40մմ	մ ³	23.4		
308	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիձից d=10-20մմ	մ ³	25.5		
309	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	36.0		
310	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.7336		
311	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1394.0		
312	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.7336		
313	Գրունտի տոփանում	100մ ³	7.336		
314	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	8.242		
315	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	182.0		
316	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հաստ	32.0		
Դիտահորեր (2 կառույց)					
317	Ասֆալտբետոնի սղոցում փոստրակի երկայնքով	գմ	30.8		
318	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0.0336		
319	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	մ ³	3.36		
320	Տեղափոխում 3 կմ	տն	6.7		
321	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0.168		
322	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.168		
323	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0342		

000 «ԷՄԴ» ՍՊԸ
ՆԱՌ «Ն.Կ.Դ»

324	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.038		
325	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	3.8		
326	Տեղափոխում 3 կմ	տն	72.0		
326	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0194		
327	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.022		
328	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	2.2		
329	Տեղափոխում 1 կմ	տն	41.0		
330	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0216		
331	Տեղափոխում 1 կմ	տն	41.0		
332	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0216		
333	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.216		
334	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	1.84		
335	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	10.585		
336	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	10.51		
337	Ամրան AIII	տն	0.6862		
338	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0.075		
338	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.12		
339	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.20608		
340	մետաղական աստիճան	տհ	0.1357		
341	թուջե մտոց	հատ	4		
Դրենաժային գիծ ԴԴ -6					
342	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.1035		

ՀՀ Կ. Պ. ՍՈՐ
ՍՈՐ «ԻՄԴ» ՍՊԸ

343	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.115		
344	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	11.5		
345	Տեղափոխում 3 կմ	տն	219.0		
346	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափի հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	1.0444		
347	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	1.16		
348	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	116.0		
349	Տեղափոխում 1 կմ	տն	2205.0		
350	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	29.7		
351	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	32.3		
352	Ֆիլտրի իրականացում լվացածավազից d=0,5-2մմ	մ ³	45.7		
353	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափի	1000մ ³	1.1604		
354	Տեղափոխում 1 կմ	տն	2205.0		
355	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	1.1604		
356	Գրունտի տոփանում	100մ ³	11.604		
357	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	12.754		
358	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	231.0		
359	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	41.0		
Դիտահորեր (5 կառույց)					
360	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0438		

ՀՀ «ԵՊՈՒՄ»
ՍՈՍ «ԵՊՈՒՄ»

361	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.049		
362	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	4.9		
363	Տեղափոխում 3 կմ	տն	9.8		
363	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափի հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0.0319		
364	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0.036		
365	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	3.6		
366	Տեղափոխում 1 կմ	տն	67.0		
367	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափի	1000մ ³	0.0355		
368	Տեղափոխում 1 կմ	տն	67.0		
369	Փոստրակի ետիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0355		
370	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.355		
371	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	2.30		
372	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	14.10		
373	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	14.10		
374	Ամրան AIII	տն	0.8807		
375	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.15		
376	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.27448		
377	մետաղական աստիճան	տհ	0.19113		
378	թուջե մտոց	հատ	5		

000 «ԴՄԸ»
ՇՆՈ «Ե.Դ.Դ»

Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի վերակառուցում

Ծավալների ամփոփագիր N 2-1

Պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Փոստրակի քանդում III կարգի թաց գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ ³	0.7857		
2	Փոստրակի քանդում III կարգի թաց գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ ³	0.6519		
3	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.17		
4	Զրահեռացում փոստրակից	100մ ³	6.689		
5	Փոստրակի քանդում III կարգի թաց գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.336		
6	Զրահեռացում	100մ ³	3.36		
7	Ճալաքարակոպճային գրունտի բարձում ինքնաթափ էքսկավատորով	1000մ ³	0.162		
8	Ճալաքարակոպճային գրունտի բերում 1 կմ	տն	317.0		
9	Գրունտի ետլիցք բուլդոզորով որպես հիմք	1000մ ³	0.1620		
10	Գրունտի տոփանում	100մ ³	1.620		
11	Գրունտի ետլիցք բուլդոզորով	1000մ ³	1.455		
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B15բետոնից	մ ³	2.814		

«Է.Կ.Պ. ՄՍՍ
ՇՆՈ «Ն.Կ.Շ»

13	Հիդրոմեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտով	100մ ²	0.2814		
14	Միաձույլ ե/բետոնի հիմքի սալ B25W6F100 բետենից	մ ³	8.576		
15	Ամրան A500C-14	տն	1.2351		
16	Ամրան A500C-10	տն	0.2172		
17	Ամրան Acl-8	տն	0.06075		
18	Պատերի իրականացում միաձույլ ե/բետոնից B25W6F100 բետենից	մ ³	38.17		
19	Ամրան A500C-14	տն	3.9538		
20	Ամրան Acl-16	տն	0.0054		
21	Ամրան Acl-8	տն	0.114		
22	Պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտով	100մ ²	1.0		
23	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում 0.0 նիշում B25W6F100 բետենից	մ ³	1.99		
24	Ամրան A500C-14	տն	0.2626		
25	Ամրան A500C-12	տն	0.2462		
26	Ամրան Acl-8	տն	0.01826		
27	Ներդիր տարրերի տեղադրում	տն	0.11322		
28	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե շաղախով	100մ ²	0.1366		
29	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում իզոգամով	100մ ²	0.1366		

ՀԱՅԿԻՍ
ՄԵՐ

30	Միիաձույլ երեստոնե ծածկի սալի իրականացում 1,65 նիշում B25W6F100 բետենից	մ ³	2.12		
31	Ամրան A500C-14	տն	0.129		
32	Ամրան A500C-12	տն	0.21161		
33	Ամրան Acl-8	տն	0.0213		
34	Ներդր տարրերի տեղադրում	տն	0.02088		
35	Մետաղական բազրիկի պատրաստում	տն	0.1439		
36	Մետաղական կափարիչների պատրաստում	տն	0.1683		
37	Մետաղական դրան պատրաստում	տն	0.10		
38	ծխնի	հատ	4		
39	կողպեկ	հատ	1		
40	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում	մ ²	1.08		
41	Օդափոխության խողովակի տեղադրում	տն	0.0824		
42	Մետաղական պատյան-խողովակների տեղադրում	տն	0.2257		
43	խծուծ բիտումով	կգ	32		
44	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.1		
45	Պատերի ներքին սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	100մ ²	1.00		
46	Առաստաղի քսահարթում ցեմենտավազե շաղախով	100մ ²	0.1366		
47	Պատերի ներքին ներկում կրային ներկով	100մ ²	1.00		

000 «ԴՄԴԸ»
ՍՆՆ «Ն.Կ.Է»

48	Առաստաղի ներկում ջրային ներկով	100մ ²	0.1366		
49	Մետեղական մակերեսների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	100մ ²	0.283		
50	Սալարկում միաձույլ բետոնից B15	մ ³	3.07		
51	Գրունտի տոթփանում ճալաքարակոպիճով	100մ ²	0.31		
52	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 15 դասի բետոնից	մ ³	1.3		
53	Աստիճանի պատրաստում միաձույլ B 15 դասի բետոնից	մ ³	1.9		
Սողնակների տնակ					
54	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B15 բետոնից	մ ³	2.331		
55	Հիդրոմեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտով	100մ ²	0.2331		
56	Միաձույլ ե/բետոնի հիմքի սալ B20W4F100 բետոնից	մ ³	6.56		
57	Ամրան A500C-14	տն	0.725		
58	Ամրան Acl-8	տն	0.03465		
59	Պատերի իրականացում միաձույլ ե/բետոնից B20W4F100 բետոնից	մ ³	15.84		
60	Ամրան A500C-14	տն	0.0449		
61	Ամրան A500C-12	տն	1.5508		
62	Ամրան Acl-8	տն	0.02184		
63	Ներդր տարրերի տեղադրում	տն	0.0087		
64	Պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտով	100մ ²	0.32		

Ե.Կ.Պ. ՍԴԸ
ՅԵՈ «Ն.Կ.Պ.»

**Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի
վերակառուցում**

Ծավալների ամփոփագիր N 2-2

Պոմպակայանի տեխնոլոգիական սարքավորումներ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Պոմպի տեղակայում FA20.54E Q=94 լ/վրկ H=20մ;N=34կվտ	հատ	1		
2	Պոմպի առժեքը	հատ	1		
3	Պոմպի տեղակայում FA20.54E Q=47 լ/վրկ H=18մ;N=17,5կվտ	հատ	2		
4	Պոմպի առժեքը	հատ	2		
5	Սողնակ D-300մմ PN-1ՄՊա	հատ	1		
6	Սողնակ D-200մմ PN-1ՄՊա	հատ	2		
7	Հակադարձ փական D-300մմ	հատ	1		
8	Հակադարձ փական D-200մմ	հատ	2		
9	Կցաժուրթային ճկուն ներդիր D-300մմ	հատ	1		
10	Կցաժուրթային ճկուն ներդիր D-200մմ	հատ	2		
11	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.234		
12	Պողպատե կցաշուրթի զոդում D-300մմ	հատ	7		
13	Պողպատե կցաշուրթի զոդում D-200մմ	հատ	10		

«Է.Կ.Պ. ՍՊԸ»
«Ն.Կ.Դ»
000 «Ի.Մ.Ե»
000

14	Պողպատե խողովակների տեղակայում D219x5մմ	տն	0.475		
15	Պողպատե խողովակների առժշեքը D219x5մմ	զմ	18.00		
16	Պողպատե խողովակների տեղակայում D325x5մմ	տն	0.320		
17	Պողպատե խողովակների առժշեքը D325x5մմ	զմ	8.1		
18	Պողպատե խողովակների տեղակայում D48x3,25մմ	տն	0.098		
19	Պողպատե խողովակների առժշեքը D48x3,25մմ	զմ	27.6		
20	Ճկուն կցորդիչ D-300մմ	հատ	1		
21	Ճկուն կցորդիչ D-400մմ	հատ	1		

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Զ.Կ.Պ.» ՕՕՕ

Արարատ քաղաքի ՈԿՏ Թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի
վերակառուցում

Ծափալների ամփոփագիր N 2-3

Նախագծվող ջրահեռացման գիծ ՊԿ-1ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0.0067		
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.008		
3	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	0.8		
4	Տեղափոխում 3 կմ	տն	14.0		
5	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ ³	0.0966		
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով կողալիցքով	100մ ³	0.107		
7	Նախաշերտի իրականացում մշակված փափուկ գրունտերից տոփանումով	մ ³	5.6		
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում մշակված փափուկ գրունտերից տոփանումով	100մ ³	0.321		
9	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0.0696		

10	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0.696		
11	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու խողովակների տեղադրում de400,SN8	գմ	60.0		

Դիտահորեր (2 կառույց)

12	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	0.54		
13	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,0մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	1.4		
14	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	1.4		
15	Ամրան AIII	տն	0.21826		
16	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.06		
17	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0.0018		
18	մետաղական աստիճան	տհ	0.0082		
19	թուջե մտոց	հատ	2		

«Է.Կ.Ղ.» ՍՊԸ
«01.11.20» 000

**Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի
վերակառուցում**

Ծավալների ամփոփագիր N 2-4

Պոմպակայանի էլեկտրամատակարարում

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական բաշխման վահան 600x1600x200մմ	հատ	1		
2	Մուրճային ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 125A	հատ	1		
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ32A	հատ	1		
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ25A	հատ	2		
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ16A	հատ	1		
6	BBГ 4x50մմ ² տեղադրում սյունով	գմ	40.0		
7	BBГ 3x25մմ ² մալուխի տեղադրում	գմ	1.0		
8	BBГ 3x16մմ ² մալուխի տեղադրում	գմ	2.0		
9	BBГ 3x4մմ ² մալուխի տեղադրում	գմ	1.0		
10	BBГ 3x2,5մմ ² մալուխի տեղադրում	գմ	40.0		
11	BBГ 3x1,5մմ ² մալուխի տեղադրում	գմ	15.0		
12	Միաֆազ վարդակի տեղադրում հողանցիչով	հատ	3.0		
13	Միաֆազ անջատիչի տեղադրում	հատ	1.0		
14	Առաստաղի որմնալամպ 150վտ	հատ	2.0		
15	լամպ	հատ	2.0		
16	Հորիզոնական հողանցման կոնտուրի պատրաստում	գմ	26.0		
17	Ուղղահայաց հողանցման կոնտուրի պատրաստում	հատ	4.0		

000 «ԻՄԷ»
ՍՆՈ «ԵՂԴ»

Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի վերակառուցում

Ծավալների ամփոփագիր N 2-5

Պոմպակայանի ավտոմատացում

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1		
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	2		
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10A	հատ	3		
4	Ուժային թողարկիչ եռաբևեռ ջերմապաշտպանիչով 80A	հատ	1		
5	Ուժային թողարկիչ եռաբևեռ ջերմապաշտպանիչով 50A	հատ	2		
5	Ժամանակի ռելե	հատ	2		
6	Ռելե 4(նորմալ բաց և 4 նարմալ փակ)կոնտակտով 220վ	հատ	2		
7	Ռելե 4(նորմալ բաց և 4 նարմալ փակ)կոնտակտով 24վ	հատ	3		
8	Տրանսֆորմատոր իջեցվող 220/24վ	հատ	1		
9	Ավտոզանգ HX - GD30	հատ	1		
10	Մնուցման սարք 12վ	հատ	1		
11	Հոսանքի կուտակիչ	հատ	1		
12	Փոխանջատիչ վահակային երկու նորմալ բաց և մեկ ճեզոք դիրքով	հատ	1		
13	Ցուցչային լուսատու	հատ	1		

«Է.Կ.Պ» ՍՊԸ
«Յ.Կ.Ի.» ՕՕՕ

Արարատ քաղաքի ՈԿՖ թաղամասի դրենաժային համակարգի և պոմպակայանի վերակառուցում

Ծավալների ամփոփարգիր N 2-6

Պոմպակայանի ցանկապատում և բարեկարգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0.075		
2	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	100մ ³	0.015		
3	Միաձույլ բետոնե հիմքերի իրականացում կանգնակների համար B12,5բետոնից	մ ³	6.0		
4	Մետաղական ցացավոր ցանկապատի կառուցում	զմ	100.33		
5	Խողովակ 80x80x3	զմ	79.7		
6	Խողովակ 30x30x3	զմ	15.5		
5	Անկյունակ 50x50x5	զմ	275.2		
6	Ցանց Ռաբիցա	մ ²	134.40		
7	Ամրան A500C-12	տն	0.0242		
8	Ամրան Acl-6	տն	0.0608		
9	Փշալարի տեղադրում	զմ	100.33		
10	Մետաղական ցացավոր դարպասի կառուցում	հատ	1		
11	Մետաղական ցացավոր դռան կառուցում	հատ	1		
12	Անկյունակ 50x50x5	զմ	38.5		
13	Ցանց Ռաբիցա	մ ²	11.20		
14	Ամրան Acl-6	տն	0.0086		
14	Պողպատե թիթեղ ծ -5մմ	տն	0.0396		
15	Ծխնի	հատ	6		
16	կողպեկ	հատ	2		
Տարածքի բարեկարգում					
17	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	4.40		
18	Խճի տոփանված գրունտերում 15 սմ հաստ.	100մ ²	1.85		

«Է.Գ. ՍՊԸ»
ՇՆՈ «Ե.Դ.Դ»
000