

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՄԻ ՀԱՄԱՅՔԱՊԵՏԱՐԱՆ


ՊԱՏԿԵՐՈՅՆ 13.12.2017

«ԱՔԱՐԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՈՌՈԳՄԱՆ ԶՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ նախագահ



Գյումրի 2017թ.

Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԱՂԱՔԱԴՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՋԵՎԱԿԵԹՈՒԿԱԾ

ՄԻՋԵՆՔԻՆ

12973

(իմացողի համար)

ՔԱՂԱՔԱԾԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՇԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՇՄԵՆՈՒԹՅԱՆ
(ԲԱՑԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՑԱԳՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱՄԱՆԱԳԱՌՈՒ ՄԻՋԱՄԱՆԵՐԻՆ)

(գործունեության տեսակը)

« 21 ապրիլի 2004թ. » « ՆՔԱՐԱ » ՍՊԸ, ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶ, Բ. ԳՅՈՒՄԵՐ, ԾՈՒՆՈՒԿԻՆԵ 5

(իջեճիկան տպուկ ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը,
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունը ու բնակության վայրը)

Տրված է



ԱՆՃԱՄԱԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

Վ. ԿԱՐԳԱՆՅԱՆ

ԴՅ ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

(նախագիծային)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորս համայնքի ոռոգման ջրատար խողովակների մասնակի նորոգման աշխատանքների համար

Թերությունների ակտ

Մենք հանձնաժողովի անդամներս՝ Երազգավորս համայնքի ղեկավար Ա.Մխիթարյանը, աշխատակազմի քարտուղար Գ.Գրիգորյանը, ավագանի Ար.Մխիթարյանը՝ կազմեցինք ներքոհիշյալ շին.վերանորոգման ծավալների ակտը, որի համար ստորագրում ենք՝

N	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ
1	3	4	5
Փոսային նորոգում			
1	Շարքից դուրս եկած պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ	գծ.մ	1000.00
2	Նոր պողպատե խողովակներից ջրագծերի մոնտաժում d=102*3մմ	գծ.մ	1000.00

Երազգավորսի համայնքի ղեկավար

Աշխատակազմի քարտուղար

Ավագանի

Ա.Մխիթարյան

Գ.Գրիգորյան

Ար.Մխիթարյան

**ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորս համայնքի ոռոգման ջրատար խողովակների մասնակի
նորոգում**

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 03. 2017թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.30%
Շահույթը	11.00%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0.75%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0.80%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3.00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20.00%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված
բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը- (դրամ) 184.711
1706.34

2.Սեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝


1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող
ինդեքսը 2594.14

3.Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա.նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր	1.088
բ.նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր	1.05
գ.նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	1.02

Կազմեց

 Վ.Ս.Գևորգյան

ՀՀ Շիրակի մարզի երազգավորության համայնքի ոռոգման ջրատար խողովակների մասնակի նորոգում

Հավաք նախահաշիվ

		Նախահաշվային արժեքը Այդ թվում վերադարձը				6349.80		հազ.դրամ	
		Արժեքը հազ.դրամ						հազ.դրամ	
N/N	Հաշվարկման և նախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Հինարարական աշխատանքներ	4	Մոնտաժային աշխատանքներ	5	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	7
1	2	3					6		8
		Գլուխ 6							
		Արտաքին ինժեներական գծեր և կառույցներ							
1	Լոկ.մայիս Ա-1	Ոռոգման ցանց	4930.47		0.00		0.00	0.00	4930.47
		Ընդամենը ըստ գլ.6	4930.47		0.00		0.00	0.00	4930.47
		Գլուխ 7							
		Գլուխ 8							
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ							
2	Քաղ.- Նախ.	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5*0,5=0.75%	36.98		0.00		0.00	0.00	36.98
		Ընդամենը ըստ գլ.8	36.98		0.00		0.00	0.00	36.98
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	4967.45		0.00		0.00	0.00	4967.45
		Գլուխ 9							
		Զմեռային թանկացումներ							
3	Քաղ.- Նախ.	Զմեռային թանկացումներ 1.6*0,5=0.8%	39.74		0.00		0.00	0.00	39.74
		Ընդամենը ըստ գլ.9	39.74		0.00		0.00	0.00	39.74
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	5007.19		0.00		0.00	0.00	5007.19
		Գլուխ 10							
4	Քաղ.- Նախ.	Տեխնիկական հսկողություն 2%	0.00		0.00		0.00	100.14	100.14
5		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0.00		0.00		0.00	30.04	30.04
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0.00		0.00		0.00	130.19	130.19
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	5007.19		0.00		0.00	130.19	5137.38
6	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	150.22		0.00		0.00	3.91	154.12
		Ընդամենը	5157.41		0.00		0.00	134.09	5291.50


7	ԱՍՀ 20%	1031.48	0.00	0.00	26.82	1058.30
	Ընդամենը ըստ մախահաշվի	6188.89	0.00	0.00	160.91	6349.80

Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից

հազ. դրամ

5.55

Կազմեց



Վ.Ա. Գևորգյան

Նախատաշնչով պրո-1
Ոռոգման ցանցի վերանորոգում

N/N	Ամփօշ վնգողութի վնգ ժողտողվշի	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Խորութ	Միավորի արժեքը 1984թ		Մոտ-դշմ մսիտվի	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր							Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ. դ.	Անվան ումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհի ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1.Հողային աշխատանքներ																
1	1--961	Խողովակներ շուրջ բնահողի քանդում ծեղքով	100 խոր.մ	0.70	1.94	0	2.99	3.31	0.00						0.00	3.31	2.32	
2	1-968	Բնահողի հեղիցք ծեղքով	խոր.մ	70.00	0.46	0	0.993	0.78	0.00						0.00	0.78	54.94	
		Ընդամենը						0.00	0.00								57.26	
		2.Սոնտաշին աշխատանքներ						0.00	0.00									
3	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	30.00	0.892	0	1.8	1.52	0.00	Ավազ	խոր.մ	1.100	33.00	2.00	2.56	4.09	122.57	
4	22--66 գ-0.4	Շարքից դուրս եկած պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ	գծ.մ	1000.00	0.088	0.016	0.14	0.15	0.04						0.00	0.19	191.66	
5	22--66	Նոր պողպատե խողովակներից ջրագծերի մոնտաժում d=102*3մմ	գծ.մ	1000.00	0.22	0.04	0.35	0.38	0.10	խողովակ	գծ.մ	1.000	1000.00	2.61	3.04	3.52	3520.46	
6	22--336	Համակարգի լվացում արտահանում	գծ.մ	1000.00	0.0149	0.0000	0.0283	0.03	0.00	Հուր	խոր.մ	0.016	15.60	0.17	0.00	0.03	28.50	
		Ընդամենը															3863.19	
		Ընդհանուրը															3920.45	

վերադրվող ծախսեր 13,3%	
Ընդամենը	521.42
Հախույթ 11%	4441.87
Ընդամենը	488.61
	4930.47