« ԷՆԵՐԳՈՆ » ՍՊԸ
Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր
Սահմանապահների փ. 6ա շ. բն 9

„ ЭНЕРГОН „ ООО
Марз Армавир г. Армавир
ул. Сагманапанери 6а дом кв. 9

ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի
Շիրազի 2-րդ փողոցի
գազիֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ № 085 – 17 ԳՄ	2017թ.

ք. Արմավիր 201___թ.

«ԷՆԵՐԳՈՆ» ՍՊԸ "ЭНЕРГОН" ООО

ՀՀ Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր Սահմանապահների 6Ա-9

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 15902

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՕԲՅԵԿՏ № 085 – 17 ԳՄ

Արմավիրի մարզի Ծաղկունք
համայնքի Շիրազի 2-րդ փողոցի
գազիֆիկացում

Տնօրեն *Ա. Ավետիսյան*

«ԷՆԵՐԳՈՆ» "ENERGON" "ЭНЕРГОН" 04423102

2017թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

15902
(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ)
(գործունեության տեսակը)

Տրված է «28 ԱՊՐԻԼԻ 2014թ.» «ԷՆԵՐԳՈՆ» ՍՊԸ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, Ք. ԱՐՄԱՎԻՐ, ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀՆԵՐԻ 6Ա-9
(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
(ստորագրություն)
Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

N 15902 - 04

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ԷՆԵՐԳՈՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐԹՈՒՐ ՄՈՒՇԵՂԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 000570804, ՀՐԱՅՐ ԹԵՎԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ AN 0512806

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ

(գործունեության ոլորտը)

28.04.2014թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ՝ Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(ստորագրությունը) (անուն ազգանուն)

Կ.Տ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

ЗАО «Газпром Армения»

АРМАВИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

0901, ՀՀ, Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր Հանրապետության 11: 0901, РА, Армавирская обл., г. Армавир, ул. Анрапетутян 11.
Հեռ./Тел.: (0237) 2-31-72: Ֆաքս/Факс: (0237) 2-31-72: E-mail:armavirfilial@mail.ru

«29» 03 2017 №01-02/371

Արմավիրի մարզի Ծաղկունք
համայնքի ղեկավար՝ Գ. Կարապետյանին

՝ գազիֆիկացման թույլտվության
վերաբերյալ»

Ի պատասխան Ձեր 23. 03. 2017թ. դիմումի պահանջներին՝ հայտնում ենք, որ Արմավիրի ԳԳՄ-ն թույլատրում է մեր կողմից տրված տեխնիկական պայմաններին համապատասխան արտոնագիր ունեցող կազմակերպությունների միջոցով կազմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի Շիրազի 1-ին և 2-րդ փողոցների գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը և իրականացնել շինհավաքակցման աշխատանքները մեր կողմից համաձայնեցված և վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմիններում գրանցված նախագծով:

Առդիր գազիֆիկացման տեխնիկական պայմանների մասին եզրակացությունը 4 էջից:

Տնօրեն՝ *Ս. Մկրտչյան*

կատարող՝ Ս. Ավետիսյան
հեռ. 0237 2 22 42

Արմավիրի ԳԳՄ-ի տնօրեն
Մ.Մկրտչյան
«22» մարտի 2017թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

...վիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի Շիրազի 2-րդ փողոցի գազիֆիկացման:
Գազի 27մ³ ժամային ծախսով հնարավոր է միացնել
Ցածր ճնշման վերգետնյա գազատար
...տախածվող կառուցվող, գործող գազատարի անվանումը, տրամագիծը, հզորությունը, տեղակայման տարբերակը/
3.Միացվող գազատարի գազի ճնշումը 0.025 կգ/ սմ²
...իացման կետը նույն համայնքի Շիրազի 1-ին փողոցը սնող D=76մմ մ/ճ վ/գ գազատարին
...Լրացուցիչ պահանջներ անհրաժեշտ է կատարել հիդրավլիկական հաշվարկ
...իդրավլիկական հաշվարկի կատարման անհրաժեշտությունը/
...Անհրաժեշտ է նախատեսել գազատարի կառուցումը վերգետնյա եղանակով հենասյուների վրայով:
...1 Անհրաժեշտ է նախատեսել արտաքրական ճնշման կարգավորիչ GSA 74-27(100մ3)
/Գլխամասային հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, ԵՊԿ, ԳԿԿ նախատեսում և այլն/

1.2 Օբյեկտի գազամատակարարման, վերականգնման, գազիֆիկացման գծապատկերը
Ծանոթություն- Գծապատկերը կարող է կցվել առանձին թերթով



7.Տեխնիկական պայմանները կազմված են «22» մարտի 2017թ
և գործում են մինչև «22» մարտի 2018թ.

ԳՄ-ի փոխտնօրեն՝ Հ.Հակոբյան

ՏԲ-ի պետ՝ Ա. Ավետիսյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծով կազմվել են Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի Շիրազի 1-ին և 2-րդ փողոցների գազիֆիկացման նախագծային փաստաթղթերը:

Նախագիծը կատարվել է համաձայն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված 22.03.2017թ. տեխնիկական պայմանի:

Համաձայն առաջադրանքի՝ միացման կետ է հանդիսանում Ծաղկունք համայնքի 1-ին փողոցում գործող մ/ճ d=76մմ վերգետնյա գազատարը, որտեղ տեղադրվում է GS-74-27, Q=100մ^3/ժ տիպի ճնշման կարգավորիչ

Նախատեսված է ց/ճ գազատարը տեղադրել վերգետնյա եղանակով՝ հենասյուների վրա և պատերին ամրացումով: Որպես գազատար ընտրված են ԳՕՍՏ 10704-91 Ø76x3,5 և Ø57x3.5մմ տրամագծի էլեկտրաեռ խողովակներ:

Պողպատյա գազատարների և ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են էլեկտրաաղեղնավոր կամ գազային եռակցմամբ:

Ճանապարհների հատման տեղերում նախատեսված է վ/գ գազատարը անցկացնելիս ապահովել h=5.0 մ բարձրություն:

Վերգետնյա գազատարները կոռոզիայից պաշտպանելու համար նախատեսված է երկշերտ յուղաներկում:

Գազատարի փորձարկումը

- Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների հերմետիկության փորձարկում օդով:
- Հերմետիկության փորձարկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի ճմշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը:
- Գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն ՀՀՇՆ-IV 12.03.01-04-ի աղյուսակ-1-ին (таблица-1) համապատասխան:
- Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:
- Արատները վերացնելուց հետո գազատարի հերմետիկության փորձարկումը պետք է կրկնվի:
- Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն ֆիզիկական մեթոդով:

Եզրակացություն

- Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04 «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:
- Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից:
- Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթութ
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար IV կարգի գրունտում	մ³	11.0	
2	Բետոնից հիմքեր M 150(B 12.5)	մ³	11.0	
3	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ	մ³/տ	11/17.6	
4	Մետաղական հենասյուներ գազատարի տակ Ս76x3.0 H=5.0(6.0) Ս57x3.0 H=3.0(3.6)	հատ/ կգ հատ/ կգ	5/162 176/817	L=30 L=633
5	Կիսախողովակների տեղադրում գազատարի տակ	հատ/կգ	181/85	
6	Պարոնիտ	հատ/կգ	181/5	
7	Մետաղական շինվածքներ (թիթեղ և ամրան)	կգ	50	
8	Պողպատյա գազախողովակի տեղադրում հենասյուների վրա Ս 76x3.5մմ Ս 57x3.5մմ	մ մ	64.0 301.0	ԳՕՍՏ 10704-91 10704-91
9	Գազախողովակի հենասյուների ներկում 2 անգամ գրունտ ГФ-021 յուղաներկ	մ² մ²	115 115	ԳՕՍՏ 28129-82 8292-85
10	Խողովակի խցափակում	հատ/կգ	6/2.0	
11	Արմունկ 900 76x5մմ 57x5 մմ Անցում 70/50	հատ/կգ հատ/կգ հատ/կգ	2/4 9/8 1/1	ԳՕՍՏ 17375-2001
12	Գնդային փականի տեղադրում դպ 50			
13	Ճնշման կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	GS-74-27, Q=100մ³/ժ
14	Նախագծվող Ս57x3.5մմ գազատարի ներմիացում գործող գազատարին	տեղ	1	
15	Գազատարի փչամաքրում	մ	365	
16	Գազատարի փորձարկում	մ	365	

Կատար.	Ա.Ավետիսյան		ՕԲՅԵԿՏ 085-17
			Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի Շիրազի 1-ին, 2-րդ փողոցի գազիֆիկացում
			Ց/Ճ գազատար — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 1; Թերթեր: 1
Ղեկ.	Ա.Ս.Հ.	Ստորագ. 04. 2017թ	Աշխատանքների ծավալներ — «Է Ն Ե Ր Գ Ո Ն» ՍՊԸ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն ու փորձարկումը իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Նախագծվող վերգետնյա գ/ճ գազատարը նախատեսված է ԳՕՍՏ 10704-91 Ø76x3.5 և Ø57x3.5 խողովակներով, որոնք տեղադրվում են պատերին ամրացումով և հենասյուների վրա H=3,5÷5,0 մ բարձրությամբ:
4. Միացումներն իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող գ/ճ վերգետնյա գազատար

Գոյություն ունեցող գ/ճ վերգետնյա գազատար

Նախագծող	Ա. Ավետիսյան			ՕՔՅԵԿՏ №085 - 17 ԳՄ			
				Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի Շիրազի 1-ին և Շիրազի 2-րդ փողոցների գազիֆիկացում			
				Ց/Ճ գազատարեր	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	Ստորագ.			ԱՆ	2	3
			03. 2017թ.	Տարածական գծապատկեր	«ԷՆԵՐԳՈՆ» ՍՊԸ		



Աղյուսակ 1

H	d	200	125	100	80	70	50
5.0	a					1000	
	b					1100	
4.5	a						
	b						
4.0	a						
	b						
3.5	a					600	
	b					700	
3.0	a						
	b						
2.5	a						
	b						
2.2	a						
	b						
1.5	a						
	b						
1.0	a						
	b						
0.5	a						
	b						

Նախագծող	Ա. Ավետիսյան		ՕԲՅԵԿՏ №085 - 17 ԳՄ
			Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի Շիրազի 1-ին և Շիրազի 2-րդ փողոցների գազիֆիկացում
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	Ստորագ.	Յ/Ճ գազատարներ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 3; Թերթեր: 3
		03. 2017թ.	Շարժական հենասյուն — «ԷՆԵՐԳՈՆ» ՍՊԸ