



Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն ու փորձարկումը իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Նախագծվող վերգետնյա մ/Ճ գազատարը նախատեսված է ԳՕՍՏ 10704-91 Ø76x3.5 խողովակով, որը տեղադրվում է հենասյուների վրա H=1.0÷5.0 մ բարձրությամբ:
4. Միացումներն իրականացնել զագային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախագծվող մ/ճ վերգետնյա գազատար
- - - - - Գոյություն ունեցող մ/ճ վերգետնյա գազատար

Նախագծող	Ա. Ավետիսյան			ՕԲՅԵԿՏ №084 - 17 ԳՄ						
Պաշտոն			Ա.Ա.Հ.		Ց/Ճ գազատարեր			Փուլ	Թեքք	Թեքքեր
								ԱՆ	1	3
								« Է Ն Ե Ր Գ Ո Ն » Ս Պ Ը		
								Գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000		
								03. 2017թ.		