

Ծրագրի կոդը A-05GQ անվանումը Գեղարքունիքի մարզի Գավառ ք. Թ. 2 դպրոց

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

Ցուրաքանչյուր գլխի ամփոփիչ գումարը պարտադիր պետք է նշված լինի գլխի վերին աջ անկյունում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Հողային աշխատանքներ						
1	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	4942				
2	II կարգի ջրիագեցած գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	4781				
3	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	404				
4	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	533				
5	կողլիցքի գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչեւ 40մ	մ3	10256				
6	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տեղափոխելով մինչեւ 40մ	մ3	8107				
7	գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով ետլիցքի համար մինչեւ 40մ	մ3	2143				
8	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	433				
9	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով հատակների տակ	մ3	1710				
10	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	8675				
11	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 11կմ	տ	727				
12	ջրահեռացում փոսորակից 60 մ3/ժամ արտադրողականությամբ	մ3	5200				
13	բուսահողի կտրում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչեւ 50մ (կուտակումով)	մ3	90				
14	կուտակված բուսահողի փռում բուլդոզերով	մ3	600				
2	Երկաթբետոնե հիմքեր						
1	բետոնե հիմքերի քանդում	մ3	24				
2	շին. Աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	24				
3	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 11կմ	տ	52.8				
4	բետոնե նախահիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5, W6	մ3	852				
5	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	41.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	68.3				
7	սյան ե/բ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B25, W6	մ3	339.5				
8	ամրան A-I	տ	1.405				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	24.9				
10	ե/բ հիմքի հեծանների պատրաստում մակնիշը B25, W6	մ3	351.3				
11	ամրան A-I	տ	18.27				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	27.58				
13	երկաթբետոնե հիմնապատերի և դիաֆրագմաների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	804.1				
14	ամրան A-I	տ	3.97				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	54.8				
16	երկաթբետոնե գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B25	մ3	233				
17	ամրան A-I	տ	10.53				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	15.94				
19	գրունտի խտացում խճով	մ2	136				
20	ե/բ հիմքի հեծանների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	81.3				
21	ամրան A-I	տ	3.27				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	5.92				
23	կավային ջրամեկուսացում հատակների տակ ճամ հաստ.	մ3	129				
24	գրունտի խտացում խճով	մ2	2269				
25	ամրանավորված ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B25	մ3	256.8				
26	ամրան A-I	տ	0.73				
27	պողպատե ամրան A500C	տ	22.24				
28	պատերի եւ հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հարթեցված մակերեսային վրա	մ2	5000				
3	Երկաթբետոնե կառուցվածքներ						
1	երկաթբետոնե սյուների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	207.3				
2	ամրան A-I	տ	16.08				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	պողպատե ամրան A500C	տ	36.97				
4	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	1.884				
5	երկաթբետոնե միջուկների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	8				
6	ամրան A-I	տ	0.626				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	1.229				
8	ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	517.5				
9	ամրան A-I	տ	10.55				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	64.22				
11	ե/բ պատերի պատրաստում մակնիշը B25	մ3	75.4				
12	ամրան A-I	տ	1.42				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	10.19				
14	ե/բ երկերևի, ճակտոնների, բազիքների, պարպետների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	33.4				
15	ամրան A-I	տ	0.9				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	4.35				
17	ե/բ պարզունակների և հեծանների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	600.7				
18	ամրան A-I	տ	39.14				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	57.61				
20	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	2.37				
21	երկաթբետոնե եռաշերտ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B25	մ3	732				
22	ամրան A-I	տ	13.4				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	96.52				
24	ձայնամեկուսացում փոփրապլաստով 120մմ հաստ.	մ2	3251				
25	երկաթբետոնե ծածկերի պատրաստում մակնիշը B25	մ3	6.51				
26	ամրան A-I	տ	0.06				
27	պողպատե ամրան A500C	տ	0.92				
28	ե/բ կողերի պատրաստում շինհրապարակից մակնիշը B25	մ3	1.51				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
29	ամրան A-I	տ	0.075				
30	պողպատե ամրան A500C	տ	0.28				
31	տանիքի մտոցների ե/բ շրջանակների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	0.3				
32	ամրան A-I	տ	0.0153				
33	պողպատե ամրան A500C	տ	0.05				
34	երկաթբետոնե գոտու, քիվերի պատրաստում մակնիշը B25	մ3	78				
35	ամրան A-I	տ	0.965				
36	պողպատե ամրան A500C	տ	2.76				
37	ե/բ պատերի պատրաստում մակնիշը B25	մ3	6.15				
38	ամրան A-I	տ	0.003				
39	պողպատե ամրան A500C	տ	0.384				
40	երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	3.2				
41	ամրան A-I	տ	0.08				
42	պողպատե ամրան A500C	տ	0.28				
43	ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	16.5				
44	ամրան A-I	տ	0.41				
45	պողպատե ամրան A500C	տ	2.42				
46	խամքարե զանգվածների պատրաստում	մ3	0.42				
47	գրունտի խտացում խճով	մ2	3.5				
48	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	3.5				
49	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	96				
50	երկաթբետոնե հարթակների պատրաստում մակնիշը B25	մ3	7.3				
51	ամրան A-I	տ	0.044				
52	պողպատե ամրան A500C	տ	1.17				
53	ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	29.4				
54	ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	0.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
55	ամրան A-I	տ	0.145				
56	պողպատե ամրան A500C	տ	0.84				
57	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.106				
58	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	131.7				
59	գրունտի խտացում խճով	մ2	38.4				
60	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	38.4				
61	թեքուղու պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	1.5				
62	ամրան A-I	տ	0.02				
63	պողպատե ամրան A500C	տ	0.16				
64	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.005				
65	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	11.4				
66	հատակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	11.4				
67	թասակ սրբատաշ բազալտե սալերով 200*50մմ հաստությամբ	մ2	1.03				
68	անցքերի շաղափում թասակում 16մմ տրամագծով, 4 սմ խորությամբ	հատ	18				
69	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	0.1				
70	գրունտի խտացում խճով	մ2	4.4				
71	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	4.4				
72	աստիճանների և հարթակների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	70				
73	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով (մետաղիկ)	զմ	72				
74	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ. $\nabla=150$ մմ	մ2	12				
75	աստիճանների փոշեներկված մետաղական ճաղաշարի տեղադրում փայտյա բազրիքով	զմ	27				
76	պատերի գաջե սվաղում	մ2	8				
77	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	8				
78	վերելակի երկաթբետոնե հորանի և ծածկի պատրաստում մակնիշը B20	մ3	21.3				
79	պողպատե ամրան A500C	տ	2.257				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
80	ամրան A-I	տ	0.404				
81	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.38				
82	դեֆորմացիոն կարանների լցափակում հորանի պատերի և ծածկերի միջև էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլից 50մմ հաստ.	մ2	18.1				
83	վերելակի հորանի վերին հատվածի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 80մմ հաստ.	մ2	12.9				
84	հորանի արտաքին սվաղ լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	6.9				
85	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	6.6				
4	Ե.բ. Հարթակ						
1	սյան ե/բ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20	մ3	1.32				
2	երկաթբետոնե սյուների պատրաստում մակնիշը B20	մ3	1.92				
3	ամրան A-I	տ	0.13				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.2				
5	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.08				
6	հիմքի ներքնաշերտի պատրաստում խճից	մ3	1.3				
7	ե/բ պարզունակների, շրջանակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	2.14				
8	ամրան A-I	տ	0.184				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.28				
10	գրունտի խտացում խճով	մ2	45				
11	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	45				
12	երկաթբետոնե ծածկերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.02				
13	ամրան A-I	տ	0.08				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	1.03				
15	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.026				
16	հատակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	81.6				
17	դեֆորմացիոն կարաններ փրփրապլաստով 100մմ հաստ.	մ2	7.05				
18	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.07				
19	ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	1.35				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B20	մ3	0.75				
21	պողպատե ամրան A500C	տ	0.05				
22	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.001				
23	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	5.55				
24	գետնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	290				
25	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.4				
26	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.09				
27	թասակ սրբատաշ բազալտե սալերով 190*40մմ հաստությամբ	մ2	61.4				
28	անցքերի շաղափում թասակում 10մմ տրամագծով, 7 սմ խորությամբ	հատ	1077				
29	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	2.6				
30	խարիսխներ պողպատե ամրանից A500C	տ	0.05				
31	դեֆորմացիոն կարաններ փրփրապլաստով 100մմ հաստ.	մ2	330				
5 Միջնորմներ							
1	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	699.5				
2	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	403.5				
3	միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	4.31				
4	միջնորմների ամրակապում կրող կառուցվածքներին մետաղական տարրերով	տ	0.4				
5	դատարկությունների լցում թեթև բետոնով մակնիշը B12.5	մ3	67				
6	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	5.3				
7	ամրան A-I	տ	0.19				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.3				
9	միջնորմների պատրաստում, մեկ կողմից երեսապատված գիպսակարտոնե սալերով, ներառյալ կմախկը	մ2	187				
10	միջնորմների պատրաստում, երկու կողմից երեսապատված գիպսակարտոնե սալերով, ներառյալ կմախկը	մ2	49				
11	մետաղական տարրերի տեղադրում ճկված պրոֆիլներից	տ	0.75				
12	մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	տ	0.75				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն ՄՐՖ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումին խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	54				
14	սանհանգույցների ջրակայուն ՄՐՖ-ից /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	34				
6 Բացվածքներ							
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	26.5				
2	սպիտակ ալյումինե ջերմային կամրջակով բացվող վիտրաժի դռների /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	32.3				
3	սպիտակ ալյումինե ներքին դռան բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4+4մմ, կողպեքը/	մ2	15.5				
4	սպիտակ ալյումինե վիտրաժների /46մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	83.3				
5	հրակայուն սպիտակ ալյումինե և պողպատի համաձուլվածքով ներքին դռան բլոկի տեղադրում /ներառյալ հակահրդեհային ապակեփաթեթը, սարքերը, կողպեքը/	մ2	46.9				
6	հրակայուն սպիտակ ալյումինե և պողպատի համաձուլվածքով վիտրաժների տեղադրում ներառյալ հակահրդեհային ապակեփաթեթը	մ2	65.8				
7	ներքին ՄՐՖ խողովակների տեղադրում միջնորմներում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6մմ /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	214.3				
8	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	50				
9	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	112				
10	սպիտակ մետաղապլաստ բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	260.3				
11	սպիտակ մետաղապլաստ չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	248.4				
12	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում	գմ	252				
13	սպիտակ ալյումինե ջերմային կամրջակով չբացվող վիտրաժների /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	91.75				
14	սպիտակ ալյումինե ջերմային կամրջակով բացվող վիտրաժների /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	7.68				
15	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	425				
16	պարանացանց մարզադահլիճի պատուհաններին	մ2	80				
17	սանհանգույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ի /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	8.4				
18	մետաղական դռների տեղադրում	մ2	2.1				
19	մետաղական ճաղավանդակով դռների տեղադրում	մ2	2.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	մետաղական դռների յուղաներկում	մ2	8.4				
7 Հատակներ							
1	ցեմենտային նախաշերտի փռում 36մմ հաստությամբ	մ2	2511				
2	ցեմենտային նախաշերտի փռում 30մմ հաստությամբ	մ2	3051				
3	երկշերտ ջրամեկուսացում պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչով 2մմ հաստ.	մ2	2861				
4	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	2141				
5	սպորտային վինիլային հատակի պատրաստում գծանշումով, հաստ 4մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	370				
6	հարթակի պատրաստում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	27.3				
7	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	76				
8	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ. Չսահող	մ2	542				
9	հատակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ. Չսահող	մ2	2227				
10	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	90.5				
11	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	283				
12	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	66.6				
13	հատակների հատվող հատվածներում արույրե շեմերի տեղադրում	գմ	86				
14	ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ հատակի դեֆորմացիոն կարաններում	մ2	12				
8 Տանիք 1-3 մասնաշենք							
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	82.9				
2	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d=0.6մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	1814				
3	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	մ2	438				
4	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	մ2	329				
5	վաքաձև ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ b=750մմ	մ2	40.7				
6	վաքաձև ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ b=1500մմ	մ2	35				
7	կախովի ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ b=150մմ	մ2	2.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	կաթաթափի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ b=230մմ	մ2	57				
9	ծեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներարյալ շերտափեղկերը	հատ	13				
10	լուսամուտների յուղաներկում	մ2	30.6				
11	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	33				
12	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	308				
13	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով	զմ	220.6				
14	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	119				
15	ձևարգելների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից L=2000մմ	հատ	53				
16	թմբերի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	1.46				
17	ամրան A-I	տ	0.012				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	0.0353				
19	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	1878				
20	տանիքի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլից 80մմ հաստ.	մ2	1878				
21	ցեմենտային պաշտանիչ ամրանավորված շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	1878				
22	ամրանային մետաղացանց Bp 150*150մմ	տ	2.55				
23	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	2074				
9 Տանիք 4;5 մասնաշենք							
1	մետաղական ֆերմաների տեղադրում	տ	12.878				
2	կապերի եւ պահանգների տեղադրում անկյունակներից	տ	6.644				
3	մետաղական ֆերմաների տեղադրում	տ	11.358				
4	մարդակների և եզրային հենարանների տեղադրում	տ	15.9				
5	կանգնակների, պարզունակների և կամրջակների տեղադրում ճկված պրոֆիլներից	տ	9.5				
6	մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	տ	56.5				
7	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	3.73				
8	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	մ2	160				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	վաքաձև ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ b=1900մմ	մ2	89				
10	կախովի ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ	մ2	35				
11	կաթլաթափի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ b=90մմ	մ2	7.7				
12	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	8				
13	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	52				
14	տանիքի պատրաստում սենդվիչ պանելներից /ջերմամեկուսացված/, ներառյալ ինքնապարուրակվող հեղյուսները	մ2	775.3				
15	տանիքի պատրաստում ցինկապատ ներկված պրոֆիլավորված մետաղաթիթեղ C44-1000-0.7 մետաղական մարդակների վրայով, ներառյալ ինքնապարուրակվող հեղյուսները	մ2	766.5				
16	պողպատե էլեմենտներ	տ	0.13				
17	կցվանքների հերմետիզացում	դմ3	94.5				
18	հեղուկ փրփրապոլիուրետան	մ3	3.3				
10 Ներքին հարդարում							
1	պատերի գաջե սվաղում	մ2	7849				
2	պատերի գաջե սվաղում 4մ-ից ավել բարձրության վրա /ներառյալ սվաղի անկյունակները/	մ2	205				
3	առաստաղների բետոնե մակերեսային հարթեցում (միաշերտ սվաղում) գաջով	մ2	4653				
4	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	616				
5	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	8670				
6	առաստաղների ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով	մ2	5001				
7	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձալի տակ	մ2	1210				
8	պատերի երեսապատում հախճաձալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	1210				
9	առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	80				
10	առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնով 4մ-ից ավել բարձրության վրա /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	265				
11	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	260				
12	մարզադահլիճի առաստաղի պարանոցանց	մ2	350				
13	դեֆորմացիայի կարանների երեսապատում պլաստիկից	զմ	134				
11 Արտաքին հարդարում							

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով 120մմ հաստ.	մ2	1850				
2	պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով 70մմ հաստ.	մ2	720				
3	շենքի ճակատային մասի պատերի և շեպերի սվաղում ցեմենտային շաղախով, ցանցի վրայով 40մմ հաստ.	մ2	2998				
4	քիվի սվաղում ցեմենտային շաղախով 40մմ հաստ.	մ2	152				
5	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	5.2				
6	խարսխային հեղյուսների տեղադրում	տ	0.76				
7	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /նախապատրաստված մակերեսային վրա/	մ2	3150				
8	պատուհանագոգերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 200*40մմ	մ2	63				
12 Այլ աշխատանքներ							
1	շվաքարանի հիմնակմախքի պատրաստում ճկված պրոֆիլներից	տ	4.703				
2	ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ մետաղակղմիներից d= 0.5մմ	մ2	67.8				
3	կախովի ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ b=120մմ	մ2	13.3				
4	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	4				
5	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	12				
6	մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	տ	4.703				
7	բասկետբոլի զամբյուղների տեղադրում	հատ	2				
8	բասկետբոլի վահանակ օրգանական ապակուց 15մմ հաստ. Ներառյալ կմախքը	հատ	2				
9	բեմ 1: հիմնակմախքի պատրաստում ճկված պրոֆիլներից	տ	0.72				
10	պահանգների տեղադրում անկյունակներից	տ	0.012				
11	հատակի պատրաստում չորսուներից 50մմ հաստությամբ /հականեխված /	մ2	0				
12	զինանոցի պատերի ամրացման մետաղական տարրեր	տ	0.228				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.415				
14	ամրան A-I	տ	0.013				
13 Ներքին ջեռուցում							
1	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400x120մմ, 865-Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500x120մմ, 1100Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	47				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600x120մմ, 1295Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	57				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700x120մմ, 1510Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	26				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800x120մմ, 1725Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	65				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900x120մմ, 1940Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000x120մմ, 2160Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	15				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1100x120մմ, 2375Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200x120մմ, 2590Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
10	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400x120մմ, 3020Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
11	մետաղական կոլեկտոր 5 շարքով D=100x4մմ L=2000մմ	հատ	1				
12	մետաղական կոլեկտոր 5 շարքով D=100x4մմ L=4000մմ	հատ	5				
13	ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում h=500մմ	սեկցիա	48				
14	պոլիէթիլենային խցափակիչ D=150մմ	հատ	0				
15	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ փորձարկումով	զմ	0				
16	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	7				
17	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ փորձարկումով	զմ	38				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1464				
19	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	892				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	247				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, ամրակները	զմ	567				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	55				
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	268				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
24	դատարկման արույրե փականներ D=20մմ	հատ	92				
25	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	124				
26	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	8				
27	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	2				
28	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	18				
29	արույրե փականներ D=40մմ	հատ	2				
30	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	8				
31	փականներ D=70մմ	հատ	4				
32	արույրե փականներ D=63մմ	հատ	10				
33	ճկուն խողովակի տեղադրում D=50մմ	զմ	2				
34	ճկուն խողովակ-սիֆոնի տեղադրում D=32մմ	զմ	2				
35	բաշխիչ սանրիկ պողպատե խողովակներից D=108x4մմ L=700մմ	հատ	8				
36	վերին կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	242				
37	ստորին կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	242				
38	հորիզոնական օդահեռացման սարքվածքների /վանտուզների/ տեղադրում	հատ	12				
39	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	12				
40	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	292				
41	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	զմ	148				
42	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=89մմ	զմ	38				
43	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	221				
44	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=40մմ	զմ	442				
45	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	զմ	19				
46	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=63մմ	զմ	221				
47	խողովակների, մարտկոցների եւ այլ մանր մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	55				
48	անցքերի բացում եւ վերականգնում բետոնե պատերում	մ3	0.1				
49	պլաստմասե տուփախողովակների /սական/ տեղադրում 100x60մմ	զմ	48				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
50	պատյան փայտատաշեղային սալերով լամինացված միակողմանի հիմնակմաղքի վրա ջեռուցման խողովակների համար	մ2	120				
51	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	3538				
52	պարկուճ պողպատե խողովակներից D=83x3մմ	զմ	4				
53	պարկուճ պողպատե խողովակներից D=63.5x3մմ	զմ	24				
54	պարկուճ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	5				
55	պարկուճ պողպատե խողովակներից D=40x3մմ	զմ	8				
14	Օդափոխություն						
1	կանալային օդամղիչ L=800մ3/ժ, H=300Պա ԱՅ-1	հատ	1				
2	կանալային օդամղիչ L=1000մ3/ժ, H=180Պա ԱՅ-1	հատ	1				
3	կանալային օդամղիչ L=1020մ3/ժ, H=350Պա ԱՅ-2	հատ	1				
4	կանալային օդամղիչ L=300մ3/ժ, H=150Պա ԱՅ-3	հատ	1				
5	կանալային օդամղիչ L=400մ3/ժ, H=130Պա ԱՅ-7, ԱՅ-3	հատ	2				
6	կանալային օդամղիչ L=175մ3/ժ, H=130Պա ԱՅ-2,4,5	հատ	3				
7	կանալային օդամղիչ L=1155մ3/ժ, H=350Պա ԱՅ-6	հատ	1				
8	տանիքային օդամղիչ L=1950մ3/ժ, H=350Պա ԱՅ-1	հատ	1				
9	կանալային օդամղիչ L=4000մ3/ժ, H=250Պա ԱՅ-1	հատ	1				
10	առանցքային օդամղիչ L=100մ3/ժ, H=40Պա	հատ	1				
11	առանցքային օդամղիչ L=400մ3/ժ, H=30Պա	հատ	2				
12	պատի առանցքային օդամղիչ L=800մ3/ժ, H=100Պա	հատ	2				
13	կանալային օդամղիչ ագրեսիվ միջավայրում L=1200մ3/ժ, H=150Պա	հատ	1				
14	օդատարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=200մմ	զմ	8				
15	օդատարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=315մմ	զմ	9				
16	թերմոստատի տեղադրում ներածման խցի համար	կ-տ	4				
17	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.5մմ հաստ	մ2	459				
18	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.6մմ հաստ	մ2	134				
19	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.7մմ հաստ	մ2	240				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	տուփ չժանգոտվող պողպատից 900*350*350*4մմ	հատ	1				
21	մեկուսացված փական 1000*450 ինքնաշխատ կառավարումով, մաքուր օդի մուտքի վրա	հատ	1				
22	ճկուն ներդիր բրեզենտից	մ2	3				
23	ճկուն ներդիր	զմ	8				
24	մեկուսացված փական 700*400 ինքնաշխատ կառավարումով, ջեռքի կառավարումով, մաքուր օդի մուտքի վրա	հատ	1				
25	մեկուսացված փական 600*300 ինքնաշխատ կառավարումով, ջեռքի կառավարումով, մաքուր օդի մուտքի վրա	հատ	1				
26	օդառիչ ճաղաշար 1000*450	հատ	1				
27	օդառիչ ճաղաշար 700*400	հատ	1				
28	օդառիչ ճաղաշար 600*300	հատ	1				
29	օդառիչ ճաղաշար 500*250	հատ	1				
30	աղմկախլացուցիչ 400*350մմ, L=1500մմ	հատ	1				
31	աղմկախլացուցիչ 500*500մմ, L=1500մմ	հատ	2				
32	աղմկախլացուցիչ 550*450մմ, L=1500մմ	հատ	2				
33	ՆՅ-1 ներածման խցի կենտրոնախույզ օդամղիչ L=8000մ3/ժ, H=450Պա	հատ	1				
34	ջրային օդատաքացուցիչ 57.2կվտ ՆՅ-1	հատ	1				
35	ներածման խցի օդազտիչի տեղադրում 1500*500մմ ՆՅ-1	հատ	1				
36	պաշտպանիչ խուց ցինկապատ թիթեղից t=0.9մմ ՆՅ-1	մ2	6.5				
37	պաշտպանիչ խցի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 8սմ հաստ. /ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/ ՆՅ-1	մ2	6.5				
38	կանալային ֆանկոյլ ներածման խցի տեղակայում L=2860մ3/ժ, N=38 կվտ	կ-տ	1				
39	կանալային ֆանկոյլ ներածման խցի տեղակայում L=2000մ3/ժ, N=28 կվտ	կ-տ	1				
40	ներածման խցի կենտրոնախույզ օդամղիչ L=1050մ3/ժ, H=150Պա	հատ	1				
41	Էլ. օդատաքացուցիչ 12կվտ	հատ	1				
42	ներածման խցի օդազտիչի տեղադրում 800*300մմ	հատ	1				
43	պաշտպանիչ խուց ցինկապատ թիթեղից t=1.0մմ	մ2	3				
44	պաշտպանիչ խցի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 8սմ հաստ. /ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/	մ2	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
45	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 200*500մմ	հատ	3				
46	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 150*500մմ	հատ	11				
47	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 400*400մմ	հատ	5				
48	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 300*150մմ	հատ	27				
49	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 400*100մմ	հատ	2				
50	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 300*200մմ	հատ	32				
51	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 300*100մմ	հատ	2				
52	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 200*150մմ	հատ	5				
53	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 250*250մմ	հատ	1				
54	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 400*150մմ	հատ	2				
55	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 150*150մմ	հատ	2				
56	կարգավորվող օդափոխության շերտափեղկի տեղադրում 150*100մմ	հատ	5				
57	օդափոխության ցանցերի տեղադրում	հատ	73				
58	ձգափական	հատ	14				
59	մետաղակառուցվածք	տ	0.39				
60	անցքերի բացում եւ վերականգնում կառուցվածքներում	մ3	0.2				
61	օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով ձեղնահարկում 30մմ, 50մմ	մ3	4.9				
62	կոմունիկացիոն տուփեր գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնականիւքը/	մ2	30				
15 Տաք և սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	200				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, ամրակները	զմ	140				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, ամրակները	զմ	65				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, ամրակները	զմ	160				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, ամրակները	զմ	491				
6	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	8				
8	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	8				
9	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	55				
10	հակադարձ փականներ D=32մմ	հատ	2				
11	հակադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
12	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	142				
13	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	23				
14	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	23				
15	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	460				
16	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	73				
17	խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5				
18	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5				
19	ճկուն խողովակների տեղադրում L=500մմ, D=15մմ	հատ	293				
20	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.02				
21	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	856				
22	մետաղական խողովակների յուղաներկում	մ2	36				
23	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=63մմ	զմ	150				
24	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=40մմ	զմ	118				
25	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	53				
26	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	136				
27	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	30				
28	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	50				
29	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	30				
16 Ներքին կոյուղի							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=110մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը հողի մեջ	զմ	90				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը հողի մեջ	զմ	70				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=110մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը պատերի վրա	գմ	185				
4	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը պատերի վրա	գմ	197				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	73				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	52				
7	երկտեղ լվացակոնքերի տեղադրում սիֆոնով, չժանգոտվող պողպատից	կ-տ	4				
8	պողպատե լվացակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	1				
9	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5				
10	միզամանների տեղադրում ծորակով եւ միաձույլ սիֆոնով	կ-տ	5				
11	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	14				
12	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=110մմ	հատ	15				
13	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=50մմ	հատ	10				
14	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ D=110մմ	հատ	9				
15	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ D=50մմ	հատ	7				
17	Տաք ջրամատակարարման արևային համակարգ						
1	պանելային արեային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	8				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=6մ N=300վտ	կ-տ	2				
3	դրենաժային բաքերի տեղադրում 30լ	հատ	2				
4	ջրատաքացուցիչների տեղադրում համալրված 3կվտ տեճով 800լ տարողությամբ	հատ	2				
5	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ	հատ	2				
6	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 40լ	հատ	2				
7	արևային կարգավորիչ контролер	հատ	2				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=8մ, N=300վտ	կ-տ	2				
9	շրջանառու բաքերի տեղադրում 40լ	հատ	2				
10	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
11	ավտոմատ խառնիչ D=15մմ ջերմակարգավորիչով	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	4				
13	հակադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
14	ապահովիչ փականներ D=20մմ 6բար	հատ	4				
15	ապահովիչ փականներ D=15մմ 3բար	հատ	2				
16	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	4				
17	խողովակաշարի անցկացում պաղնձե խողովակներից D=25մմ ներառյալ ֆիտինգները	զմ	56				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիարոպիլենային խողովակներից այլումինե շերտով D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, ամրակները	զմ	80				
19	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	136				
20	պանելային մարտկոցների հիմնականախսկ, անկյունակներից	տ	0.512				
21	անտիֆրիզ 60%	դմ3	90				
22	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	136				
18 ԷԼ. Ուժային սարքավորումներ							
1	մուտքի արկղ եռաֆազ հատիչով 150Ա	կ-տ	1				
2	ԷԼ. ուժային բաշխիչ պահարան 1200*800*400 կոմպլեկտավորման համար	կ-տ	1				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 150Ա	հատ	1				
4	Ելքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	8				
5	Ելքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	5				
6	Ելքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	1				
7	մագնիսական գործարկիչի տեղադրում ՊԱ-322	հատ	1				
8	մագնիսական գործարկիչի տեղադրում ՊՄԵ-122	հատ	12				
9	ղեկավարման կոճակ տուփերի դռնակներին ՊԿԵ-212	հատ	13				
10	փնջային անջատիչների տեղադրում ձեղնահարկում 380վ, 10Ա	հատ	9				
11	5x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	90				
12	5x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	160				
13	5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	180				
14	5x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	30				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	315				
16	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	70				
17	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	30				
18	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	135				
19	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	180				
20	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 40x40մմ	զմ	60				
21	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 30x30մմ	զմ	30				
22	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 20x20մմ	զմ	120				
23	արկղ 600*250մմ մագնիսական թոխարկիչների համար 9 տեղանոց	կ-տ	1				
24	մագնիսական թոխարկիչների տուփերի տեղադրում 150*150մմ	հատ	4				
25	շերտապողպատ 25*4մմ հողանցման համար	տ	0.024				
26	շերտապողպատ 40*4մմ հողանցման համար	տ	0.09				
27	անկյունակներ հողանցման համար	տ	0.113				
28	եռաֆազ էլեկտրահաշվիչների տեղադրում 50Ա, երկտարիֆային	կ-տ	1				
29	արտաքին էլ. մատակարարման ցանց համաձայն ՀԾԿՀ-ի 21.12.2007 N659Ն որոշման հիմք՝ Հայաստանի էլեկտրական Ցանցերի N 08ԴԳ02/3883 27.09.2016 գրության	կ-տ	1				
19 Ներքին էլ. լուսավորություն							
1	լուսավորության վահանակների արկղերի տեղադրում 10 մոդուլի համար	կ-տ	3				
2	լուսավորության վահանակների արկղերի տեղադրում 12 մոդուլի համար	կ-տ	6				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	42				
4	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	60				
5	լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղներում 1*18վտ	կ-տ	472				
6	լուսատու լուսադիոդային լամպով 1*25վտ մարզադահլիճում	կ-տ	14				
7	լուսատու լուսադիոդային լամպով 2*6վտ	կ-տ	9				
8	լուսատու լուսադիոդային լամպով, պատի 2*6վտ	կ-տ	24				
9	լուսատու լուսադիոդային լամպով, փակ պլաֆոնով, պատի 1*6վտ	կ-տ	15				
10	լուսատուների լուսադիոդային լամպով, կախովի առաստաղներում 1*6վտ	կ-տ	115				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	լուսատու լուսադիողային լամպով առաստաղներում 1*15վտ	կ-տ	28				
12	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	200				
13	վարդակների տեղադրում երկու տեղով հողանցումով	հատ	40				
14	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	112				
15	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	105				
16	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	457				
17	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	350				
18	Էվակուացիոն "ԵԼՔ" ցուց տվող դիողային լուսատուների տեղադրում 1*18վտ, ներսարքված մարտկոցով	կ-տ	8				
19	2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	9000				
20	2x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	800				
21	1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	9800				
22	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	6000				
20 Հեռախոսային, համակարգչային և ձայնաֆիկացման ցանցեր							
1	հեռակոմունիկացիոն պահարանի տեղադրում	կ-տ	1				
2	մինի ավտոմատ հեռախոսակայանի տեղադրում /ԱՅԿ, ըստ նախագծի/	կ-տ	1				
3	կոմուտացիոն ղեկավարման սարք switch 24 port	կ-տ	4				
4	Patch panel 24 port, կամ համարժեքը	կ-տ	3				
5	հեռախոսային վարդակների տեղադրում RG12	հատ	8				
6	համակարգչային վարդակների տեղադրում RG45	հատ	70				
7	patch-cord 5e, L=2մ, կամ համարժեքը	հատ	70				
8	connector RG45, կամ համարժեքը	հատ	195				
9	հեռախոսային ապարատ	հատ	8				
10	UTP 5e մալուխի անցկացում	զմ	2000				
11	S-STP4*2 մալուխի անցկացում	զմ	25				
12	մալուխատար 35*80	զմ	200				
13	սակառ 32*25	զմ	160				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
14	պատի բարձրախոս WP-06T Roxton, կամ համարժեքը	հատ	8				
15	ուժեղացուցիչ Roxton AZ-120, կամ համարժեքը	հատ	1				
16	խոսափող LTS Escort T-621, կամ համարժեքը	հատ	1				
17	պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1				
18	CLS 240 մալուխի անցկացում	զմ	180				
19	դպրոցական զանգերի և ժամացույցի ղեկավարման սարք Սիգնալ-0.1 ՎՊԼԱ	հատ	1				
20	զանգ UC 4	հատ	9				
21	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	9				
22	բաշխիչ տուփերի տեղադրում	հատ	9				
23	2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	180				
21 Հրդեհային ազդարարման համակարգ							
1	կառավարման վահան 8 զոնայի համար ստեղծաշարով	կ-տ	1				
2	GSM մոդուլ 911 ահազանգի համար	կ-տ	1				
3	ռեչեյին սարք C2000-CP1, կամ համարժեքը	կ-տ	1				
4	ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-20П	կ-տ	1				
5	պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-24	կ-տ	1				
6	մարտկոց DT 1207	հատ	2				
7	շղթաների միջանկյալ մոդուլ ՈւԿ-2Պ	հատ	5				
8	շարժական ազդասարք	հատ	3				
9	ջերմային ազդասարք	հատ	24				
10	ծխային ազդասարք	հատ	228				
11	ձեռքի ազդասարք	հատ	11				
12	6*0.22մմ2 6Ж - ИМП մալուխի անցկացում	զմ	2200				
13	12*0.22մմ2 12Ж - ИМП մալուխի անցկացում	զմ	100				
14	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	2300				
15	շչակ	հատ	10				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
16	անցքերի բացում պատերում մինչև 20մմ տրամագծով	հատ	50				
17	պողպատե խողովակներ D=32մմ, L=0.5մ, 7 հատ	զմ	3.5				
18	սեղմակաշար	հատ	5				
19	սեղմակաշարի տուփ	հատ	5				
20	մագնիսական գործարկիչ	հատ	1				
22 Կաթսայատուն, կոնստրուկտորական մաս, տանիք							
1	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	10				
2	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	27.6				
3	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8				
4	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	56				
5	II կարգի գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	10				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	5				
7	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	15				
8	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	27.6				
9	երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում հիմքերում, մակնիշը B15	մ3	0.2				
10	ամրան A-I	տ	0.003				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.008				
12	հիմքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտով եւ հեղուկ ապակիով 1/2 հարաբերությամբ	մ2	7.5				
13	հիմքերի կողային քուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հարթեցված մակերեսային վրա	մ2	103.8				
14	որմնախարսխի ետևի մասի բետոնացում մակնիշը B12.5(150)	մ3	2.5				
15	որմնախարսխի երեսային շարվածք բազալտե քուրքատաշ (եզրահատված) քարով	մ2	6.5				
16	հիմքի ներքնաշերտի պատրաստում խճիգ	մ3	2.6				
17	բետոնե հիմքերի պատրաստում սարքավորումների և ծնելույզի տակ մակնիշը B15	մ3	7.05				
18	ամրան A-I	տ	0.042				
19	բետոնե փոստրակի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.66				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.008				
21	ամրան A-I	տ	0.011				
22	մետաղական կափարիչ տեղադրում փոստրակի վրա ակոսավոր թիթեղից	տ	0.03				
23	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	2				
24	երկաթբետոնե գոտու պատրաստում մակնիշը B15	մ3	4.25				
25	ամրան A-I	տ	0.08				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.19				
27	երկաթբետոնե միջուկների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.1				
28	ամրան A-I	տ	0.004				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	0.009				
30	երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	0.5				
31	ամրան A-I	տ	0.017				
32	պողպատե ամրան A500C	տ	0.016				
33	երկաթբետոնե ծածկերի պատրաստում մակնիշը B15	մ3	3.3				
34	ամրան A-I	տ	0.004				
35	պողպատե ամրան A500C	տ	0.487				
36	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	20.6				
37	քիվապատի կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	1.2				
38	քարի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.05				
39	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.047				
40	ծխնելույցների տեղադրում D=400, H=8մ պողպատե խողովակներից, ներառյալ ամրացնող դետալները	տ	0.48				
41	ծխատար 273*6 ծխնելույզի համար ներառյալ ամրացնող դետալները	տ	0.29				
42	ծխնելույցների ներկում ջերմակայուն ներկով	տ	0.77				
43	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	30				
44	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	14.7				
45	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	0.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
46	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	30				
47	գոլորշամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով 1 շերտ	մ2	24				
48	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	2.5				
23	Կաթսայատուն, հատակներ, բացվածքներ, հարդարում						
1	գրունտի ետլիցք ձեռքով հատակների տակ	մ3	3				
2	գրունտի խտացում խճով	մ2	20				
3	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	2				
4	երկշերտ ջրամեկուսացում պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչով 2մմ հաստ.	մ2	20				
5	ցեմենտային նախաշերտի փռում 30մմ հաստությամբ	մ2	20				
6	հատակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	18				
7	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից H=100մմ, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	2				
8	մետաղական դռների տեղադրում շերտափեղկով	մ2	2.51				
9	սպիտակ մետաղապլաստ բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	1.4				
10	սպիտակ մետաղապլաստ վերնափեղկի բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	0.7				
11	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում	գմ	1.3				
12	պատուհանների ցանցապատում մետաղական ցանցով	մ2	1.5				
13	մետաղական դռան և վանդակի յուղաներկում	մ2	9.9				
14	արտաքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	1				
15	շենքի ճակատային մասի պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	85.6				
16	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /նախապատրաստված մակերեսների վրա/	մ2	85.6				
17	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	55				
18	դռների եւ լուսամուտների շեփերի սվաղում ցեմ.շաղախով	մ2	2				
19	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	57				
20	առաստաղների բետոնե մակերեսների հարթեցում (միաշերտ սվաղում)	մ2	22.4				
21	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	22.4				
24	Կաթսայատան ջերմատեխնիկա						

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=260 կվտ/ժամ հզորությամբ ՕԳԳ մեծ կամ հավասար 92%-ի դեպքում	կ-տ	2				
2	գազային այրիչ 280ԿՎտ կաթսայի համար ազոտի օկսիդացման ծավալը ոչ ավելին քան 85մգ/կվ ժամ եւ CO գազի արտանետումը հավասար կամ պակաս 0.03%	կ-տ	2				
3	շրջանառու պոմպերի տեղադրում 250 կվտ/ժամ կաթսայի համար G=15մ3/ժ, H=20մ, էլ. ծարժիչի հետ N=2.2կՎտ	կ-տ	2				
4	կենտոնախույզ սնուցման պոմպերի տեղադրում 5մ3/ժամ, N=1.1կՎտ, H=14մ	կ-տ	1				
5	կաշճ շրջանառու պոմպերի տեղադրում 3.0 մ3/ժամ, H=6մ, N=0.2կՎտ	կ-տ	1				
6	կեղտազտիչների տեղադրում D=273մմ, H=0.5մ	հատ	1				
7	ընդարձակման մեմբրանային բաքերի տեղադրում 200լ	հատ	1				
8	մետաղակառուցվածք անկյունակներից	տ	0.06				
9	ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարքի տեղադրում	կ-տ	1				
10	դեֆլեկտորի տեղադրում D=400մմ	հատ	1				
11	ներածման ճաղավանդակի տեղադրում 1000x300մմ	հատ	1				
12	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	27				
13	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ փորձարկումով	զմ	14				
14	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	18				
15	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	10				
16	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
17	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	8				
18	խեցե լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	1				
19	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=100մմ	հատ	6				
20	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=100մմ	հատ	12				
21	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	6				
22	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	12				
23	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=80մմ	հատ	8				
24	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=80մմ	հատ	16				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
25	փականներ D=15մմ	հատ	1				
26	փականներ D=25մմ	հատ	11				
27	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	1				
28	հետադարձ փականներ D=100մմ	հատ	1				
29	հետադարձ փականներ D=65մմ	հատ	2				
30	կաթսաների ապահովիչ կափույր D=40մմ	հատ	2				
31	ավտոմատ օդահանների տեղադրում D=15մմ	հատ	6				
32	Էլ.շարժաբեր եռաքայլ փական	հատ	1				
33	դատարկման ծորակ D=20մմ	հատ	3				
34	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	1				
35	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	1				
36	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	20				
37	ջերմաչափերի տեղադրում	կ-տ	5				
38	ջերմային ազդասարք	հատ	1				
39	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	5				
40	խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	20				
41	խողովակների և ծխատարի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	2.8				
42	N=40-200ԿՎտ հզորությամբ կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
43	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	89				
44	ամրացման մետաղակառուցվածք	տ	0.075				
25 Կաթսայատուն - գազամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=40մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	8				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=89x4մմ	զմ	6				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=159x4.5մմ փորձարկումով	զմ	3				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	6				
7	պողպատե սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	4				
8	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	8				
9	ճնշաչափերի տեղադրում 6bar, ճկախողովակով և շտուգերով	կ-տ	2				
10	խցանային փականներ D=20մմ	հատ	3				
11	փականներ D=25մմ	հատ	3				
12	զտիչ D=40մմ	հատ	1				
13	զազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
14	էլեկտրամագնիսական կափույր D=80մմ	հատ	1				
15	պարկուճ պողպատե խողովակներից D=40մմ	զմ	0.5				
16	պարկուճ պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	0.5				
17	ամրակապ	տ	0.03				
18	մետաղական ռեզինների յուղաներկում	մ2	6				
19	ներքին զազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	30				
20	զազախողովակների արտափչում օդով	զմ	30				
26 Կաթսայատուն - էլ. մատակարարում							
1	էլ.ուժային բաշխիչ պահարան, դնակով 600*400*300մմ	կ-տ	1				
2	մուտքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 30Ա	հատ	1				
3	էլքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	4				
4	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	3				
5	մագնիսական գործարկիչի տեղադրում ՊՄԵ-122002	հատ	4				
6	դեկավարման կոճակ տուփերի ՊԿԵ-212	հատ	4				
7	արկղ իջեցվող տրանսֆորմատորով 220/36	կ-տ	1				
8	լուսատուների տեղադրում էներգախնայող լամպերով	կ-տ	10				
9	լուսատուների տեղադրում էներգախնայող լամպերով, իներմետիկ	կ-տ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	հերմետիկ անջատիչների տեղադրում	հատ	2				
11	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	2				
12	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	4				
13	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	4				
14	4x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	70				
15	3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	70				
16	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	70				
17	ճկուն մետաղախողովակ 2.5մմ2, L=0.75	հատ	6				
18	շերտապողպատ 4*25	տ	0.028				
19	շերտապողպատ 4*40	տ	0.025				
20	անկյունակներ	տ	0.028				
27	Էլ. Մուլցման օդային գիծ 0.4կվ, արտաքին լուսավորություն						
1	պուլբակային լուսատուների կանգնակներ 120, L=8.5մ խողովակից, 13 հատ	զմ	110.5				
2	բարձակ D=32*3, L=1.7մ պողպատե խողովակից, 13 հատ	զմ	22.1				
3	փողոցային լուսատուների տեղադրում ԼԵԴ լամպերով 1*25վտ	կ-տ	13				
4	երկտեղ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	1				
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	2				
6	4x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	40				
7	4x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	80				
8	3x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	70				
9	3x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	150				
10	2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	120				
11	3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	70				
12	2x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	130				
13	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	320				
14	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	340				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	հերմետիկ բաշխիչ էլեկտրատուների տեղադրում	հատ	13				
16	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	23				
17	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	181.5				
18	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	181.5				
19	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	217				
20	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	36				
21	անկողնակի պատրաստում ավազից	մ3	20				
22	բետոնե սյունավոր հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20	մ3	4.3				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	0.012				
24	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	20				
25	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	41				
26	պատյան պողպատե խողովակներից D=133x4մմ, L=0.3մ, 13 հատ	գմ	3.9				
27	հենարանների յուղաներկում	մ2	44				
28	պողպատ շերտավոր 4*40	տ	0.004				
29	պողպատյա անկյունակ	տ	0.01				
30	հողանցման համար պողպատե ամրան A500C	տ	0.01				
28 Զրամատակարարման արտաքին ցանց							
1	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	3				
2	շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	6				
3	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	262				
4	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	23				
5	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	30				
6	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	13				
7	պատյան պողպատե խողովակներից D=219x4մմ	գմ	17				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ փորձարկումով	գմ	3				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	գմ	170				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում D=50մմ	զմ	170				
11	խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում D=100մմ	զմ	3				
12	պատյանի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում D=200մմ	զմ	17				
13	կցաշուրթավոր փականներ D=50մմ	հատ	6				
14	պողպատե ազատ կցաշուրթ D=50մմ	հատ	12				
15	պողպատե սողնակների տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
16	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=100մմ	հատ	2				
17	ջրաչափերի տեղադրում D=40մմ	հատ	1				
18	զտիչ D=40մմ	հատ	1				
19	դատարկման փականներ D=25մմ	հատ	2				
20	պողպատե կարճախողովակներից D=32x2.5մմ L=0.3մ	զմ	0.6				
21	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=100մմ	տեղ	1				
22	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.179				
23	ազդանշանային ժապավեն	զմ	179				
24	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	15				
25	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	277				
26	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	292				
27	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 11կմ	տ	41.4				
28	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում	հատ	1				
29	պողպատե խողովակ D=108x4մմ	զմ	2				
30	պողպատե կարճախողովակներից D=108x4մմ	զմ	0.5				
31	պողպատե ծունկ Մ100	հատ	2				
32	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1500մմ, 2հատ	մ3	1.7				
33	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, 2հատ	մ3	1.2				
34	ջրմուղի հատակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B20	մ3	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
35	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներարյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.8				
36	մետաղականառուցվածք դիտահորերի համար	տ	0.12				
37	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.06				
38	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ փակիչով	հատ	4				
39	հիդրանտի հենակալի բետոնե բարձիկ մակնիշը B15	մ3	0.05				
40	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	1.5				
41	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	15				
42	մետաղականառուցվածքների յուղաներկում	մ2	1.5				
29 Կոյուղու արտաքին ցանց							
1	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	3				
2	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 11կմ	տ	6				
3	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	80				
4	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	110				
5	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	20				
6	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	18				
7	ավազաշերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	71				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիմինիլբլորիդային խողովակներից D=160x3մմ փորձարկումով	գմ	122				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիմինիլբլորիդային խողովակներից D=200x3.5մմ փորձարկումով	գմ	138				
10	խցափակիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, կոյուղու D=160մմ	հատ	2				
11	կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով B15(200) D=900x1200(հ)	հատ	18				
12	առվակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	5.4				
13	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներարյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	3.4				
14	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	18				
15	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
16	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	260				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
17	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 5մ	մ3	320				
18	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	17				
19	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	198				
20	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	1.5				
21	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	15				
30 Մաքրման կայան							
1	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	25				
2	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	20				
3	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	5				
4	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	1.2				
5	կենցաղային կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանի /օրական 7.0մ3 օրական ծավալով/ տեղադրում եւ փորձարկում	լռակազմ	1				
6	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 5մ	մ3	27				
7	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	27				
8	II կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	3				
9	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	36				
31 Արտաքին գազատար							
1	պահարանային տիպի գազակարգավորիչ կետ հաշվիչային հանգույցով, էլեկտրոնային ճշտիչով և ճնշման կարգավորիչով ԳՍԱ-40	կ-տ	1				
2	գնդիկավոր փական D=50մմ	հատ	1				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	130				
4	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով հենարանների տակ	մ3	2.1				
5	հենասյուների բետոնացում, մակնիշը B7.5(100)	մ3	2.6				
6	հենասյուներ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	78				
7	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.013				
8	պարոնիտ	կգ	5.2				
9	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=50մմ	տեղ	1				
10	մետաղական շարժական և անշարժ հենարաններ	տ	0.024				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	ռետինե տակդիր	մ2	1				
12	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	130				
13	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	130				
14	խողովակների եւ այլ մանր մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	38				
15	էնթաշերտի պատրաստում բետոնից պահարանի տակ մակնիշը B15	մ3	0.1				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	0.031				
17	ավելորդ գրունտի փռում տեղում, ձեռքով	մ3	2.1				
32	Ջերմացանաց						
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ փորձարկումով	գմ	70				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=89x3.5մմ փորձարկումով	գմ	75				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ փորձարկումով	գմ	20				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	գմ	10				
5	թուջե փականներ D=70մմ	հատ	4				
6	դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	4				
7	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.02				
8	սահող հենարան	տ	0.12				
9	անշարժ հենարան	տ	0.35				
10	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	175				
11	խողովակների եւ այլ մանր մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	44				
12	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	4				
13	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	7				
14	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	41				
15	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	42				
16	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	44				
17	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	44				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4				
19	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	75.6				
20	ենթաշերտի պատրաստում ավազից	մ3	7				
21	ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում (ներարյալ վաքերի արժեքը ամրանով)	մ3	9.2				
22	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում վաքերի վրա (ներարյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	6.4				
23	ե/բ հավաքովի հենարանային բարձիկներ	մ3	1.5				
24	ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով 1 շերտ	մ2	65				
25	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	1.1				
26	երկաթբետոնե միաձույլ ջերմային հորերի պատերի պատրաստում մակնիշը B20	մ3	10.7				
27	պողպատե ամրան A500C	տ	0.9				
28	ամրան A-I	տ	0.06				
29	երկաթբետոնե ծածկերի պատրաստում ջերմային հորերի վրա մակնիշը B20(250)	մ3	1.9				
30	պողպատե ամրան A500C	տ	0.2				
31	ամրան A-I	տ	0.02				
32	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ փակիչով	հատ	2				
33	Բարեկարգում, ցանկապատ						
1	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	171				
2	գրունտի տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 300մ	տ	307.8				
3	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	1401				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 11կմ	տ	2522				
5	տարածքի հարթեցում հանույթում և լիցքում մեխանիկական եղանակով	մ2	2191				
6	ներքնաշերտի եւ հավասարիչ շերտերի պատրաստում ավազակոպճային խառնուրդից	մ3	224				
7	ենթաշերտի պատրաստում խճից տոգորված բիտումով	մ3	290				
8	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	2234.3				
9	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300սմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	486				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	324				
11	մարզադաշտի ենթաշերտ պատրաստում ավազակոպճային խառնուրդից	մ3	197				
12	ենթաշերտի պատրաստում խճից տոգորված բիտումով	մ3	197				
13	մարզադաշտի ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ, գծանշումով	մ2	1965				
14	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	286				
15	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	120.7				
16	ենթաշերտի պատրաստում ավազից	մ3	72.5				
17	մայթերի ծածկույթի պատրաստում գունավոր բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ հաստ. /կարանների լցումը ավազով/	մ2	906.5				
18	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	90.7				
19	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	906.5				
20	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 40x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	356				
21	երկաթբետոնե հեծանների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	42.5				
22	ամրան A-I	տ	0.615				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	1.47				
24	մետաղական դռնակ-դարպասների տեղադրում	տ	1.2				
25	կողպեքներ կախովի	կ-տ	3				
26	մետաղական առանցքների յուղաներկում	մ2	235				
27	ջրահեռ խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=63.5x3մմ փորձարկումով	զմ	40				
28	բասկետբոլի զամբյուղների տեղադրում	հատ	2				
29	բասկետբոլի վահանակ օրգանական ապակուց 15մմ հաստ. ներառյալ կմախքը	մ2	2				
30	բասկետբոլի վահանակի մետաղական հենարան	տ	0.38				
31	մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	տ	0.38				
34	Վերելակ						
1	500կգ բեռնատարողության 1.2x1.8մ չափսերի վերելակի տեղադրում /շարժման մեխանիզմով/	լռակազմ	1				
35	վերադարձվող նյութեր (առանց միավոր գների)						

# #	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	մետաղական շինված մարզահրապարակում	տ	0.29				
2	մետաղական ցանկապատ	զմ	120				
		Ուղիղ արժեք					
		ԱԱՀ					20%
		Ընդամենը շին.արժեք					