ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	ԷS-1
2	Լուսավորության մասնագիր: Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա	ԷS-2
3	ռաջին հարկի լուսավորության հատակագիծ	ԷS-3
4		ԷS-4
5	Արտաքին էլ. լուսավորություն	ԷS-5

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Լուսավորության վահան
	Էլեկտրահաղորդալար
	Կախովի լուսատու
1x100	Լամպերի քանակը բազմապատկած մեկ լամպի հզորությամբ
	Լուսատու լյումինեսցենտային
	Լուսատու «ԳՈՒՆԴ»
	Մեկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ
	Խրոցային վարդակ
	Խրոցային վարդակ եռաֆազ
	Օդափոխիչ

Բացատրագիր

Էլեկտրամատակարարման կարգը - երրորդ:

Էլեկտրական ցանցի լարումը 380/220վ, հաշվարկային հզորությունը N=27.5 կվտ: Բաշխման վահանը հավաքել Լեգրան ֆիրմայի ավտոմատ անջատիչներով և էլեկտրական ցանցը իրականացնել պղնձե կաբելներով, որոնք անցկացնել պատերով, միջնորմների սվաղի տակ:

Համաձայն անվտանգության տեխնիկայի պահանջների էլեկտրասարքավորումների, վահանի բոլոր մետաղական ոչ հոսանքատար մասերը, որոնք նորմալ վիճակում լարման տակ չեն գտնվում, բայց կարող են հայտնվել լարման տակ մեկուսացման փչացման դեպքում, ենթակա են հողանցման:

Էլ. մոնտաժային աշխատանքները կատարել ըստ գործող նորմերի СНиП 3.05.06-85 և ПУЭ:

Ծանոթություն

Տվյալ նախագծում նշված նյութերն ու սարքավորումները կարելի է փոխարինել այլ արտադրողի մակնիշի նույնատիպ նյութերով և սարքավորուներով համաձայն պահանջվող տեխնիկական ցուցանիշների:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAT-04				Դաշտաքարի մանկապարտեզի կառուցում			
				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	ԷS-1	5
Գլխ. ՄԱՍՆ.	Ս.Եգանյան			Ընդհանուր տվյալներ	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.					