



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Մառը ջրամատակարարման ներքին ցանց (B1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	հատ	1
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.35
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0. 16
4	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.26
5	Պ/Է կցորդիչ 40x40մմ (պ/Է և պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար)	հատ	1
6	Կրակմարիչ փրփրային Օկ - 9	հատ	2
7	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	11
8	Խոհանոցական ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3
9	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4
10	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	24
11	Պատյան պողպատե խողովակից d =57x3մմ	զմ	2
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3.7մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	11
13	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	42
14	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	13
15	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	37
16	Փական dy=32մմ	հատ	1
17	Փական dy=25մմ	հատ	5
18	Փական dy=20մմ	հատ	1
19	Փական dy=15մմ	հատ	4
20	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	24
21	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	103
22	Համակարգի հիդրավիլ փորձարկում	զմ	103
2. Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանց (T3,T4)			
1	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	14
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	2
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	65
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	85
5	Փական dy=20մմ	հատ	4
6	Փական dy=15մմ	հատ	2
7	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	14
8	Ջերմամեկուսացում 25մմ ռետինե խողովակներով	զմ	65
9	Ջերմամեկուսացում 20մմ ռետինե խողովակներով	զմ	83
10	Համակարգի հիդրավիլ փորձարկում	զմ	152

1	2	3	4
3. Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (K1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	զմ	4
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.4
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.05
4	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.04
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	3
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	8
7	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ձկուն միացումով	կ-տ	2
8	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ձկուն միացումով (մանկական)	կ-տ	8
9	1 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով / 1 դռնով /	կ-տ	2
10	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով / 2 դռնով /		1
11	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	4
12	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	4
13	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլբլոքիդային խողովակների տեղադրում Φ100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	զմ	8
14	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլբլոքիդային խողովակների տեղադրում Φ100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	զմ	39
15	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլբլոքիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	զմ	7
16	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլբլոքիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	զմ	48
17	Պլաստմասե առուգատեղ D=100մմ	հատ	2
18	Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	10
19	Համակարգի փորձարկում	զմ	102

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՂԴԱՆՔ՝ TAT-04				Դաշտաքարի մանկապարտեզի վերակառուցում		
				Ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	ԶԿ-9
				Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ
ԳԼՆ. ՄԱՍՆ.	Ռ.Խաչատրյան					
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.				