



ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ (B1)			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ3	12.5
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ3	4
3	Խրամուղու հաստակի հարթեցում ձեռքով	մ2	16.5
4	Ավազից նախաշերտի իրականացում	մ3	1.65
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ3	3.3
6	Միացում գոյություն ունեցող D=125մմ պողպատե ջրագծին	տեղ	1
7	Զրամատակարարման ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորի ԶԴՀ-1 պատրաստում D1500մմ, H=1.45մ (ներառյալ ամրանը) - 1 հատ	մ3	1.02
8	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի տեղադրում դիտահորի վրա 1700x1700x200(հ)՝ (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) - 1 հատ	մ3	0.53
9	Թուջե մտոց	հատ	1
10	Մետաղակոնստրուկցիա հորի սեյսմակայունության համար	տ	0.035
11	Պողպատե D=108x4մմ էլեկտրատեղակայման խողովակների տեղադրում	մ	4
12	Պողպատե D=89x3մմ էլեկտրատեղակայման խողովակների հակափռոճոլիոն մեկուսացում երկշերտ կաշուն ժապավենով	մ	4
13	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում D=100մմ	հատ	1
14	Կցաշուրթավոր սողնակի տեղադրում D=100մմ	հատ	1
15	Հրշեջ հիդրանտի տեղադրում 100մմ	հատ	1
16	Թուջե տակդիր հակահրդեհային հիդրանտի համար D=100մմ	հատ	1
17	Պողպատե անցումի տեղադրում 100/40մմ	հատ	1
18	Պողպատե կցաշուրթի եռակցում անցումին D=40մմ	հատ	1
19	Պոլիէթիլենե կցաշուրթավոր կարճախողովակի տեղադրում de40մմ	հատ	1
20	Պողպատե ազատ կցաշուրթի տեղադրում D=40մմ	հատ	1
21	Պոլիէթիլենե PE-100 բարձր խտության խմելու ջրի ճնշումային խողովակաշարի տեղադրում, de=40մմ , PN10 (ներառյալ ձևավոր մասերը)	մ	29
22	Ե/բ պատրաստի ջրաչափական հոր 720x720x800(հ), մետաղական կափարիչով, ջրաչափական հանգույցի տեղադրման համար	հատ	1
23	Պոլիէթիլենե անցում կցորդիչների տեղադրում de40x32մմ	հատ	2
24	D=32մմ փականի տեղադրում	հատ	1
25	D=32մմ կեղտազատիչի տեղադրում	հատ	1
26	D=32մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1
27	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	33
28	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.033
29	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2
30	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	9.5
31	Ավելացած գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ ա/մ վրա	մ3	5
32	Ավելացած գրունտի տեղափոխում մինչև 2. 0 կմ	տ	9

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ (K1)			
1	2	3	4
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ3	50.6
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ3	15
3	Խրամուղու հաստակի հարթեցում ձեռքով	մ2	52.5
4	Ավազից նախաշերտի իրականացում	մ3	5.3
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում պոլիէթիլենե խողովակների վրա	մ3	31.5
6	Դիտահորերի և կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայանի փոփոխությունների մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ3	37.9
7	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայան (կոմպակտ սարքավորում)	լր-զմ	1.0
8	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայանի սարքի տակ բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստ, B12.5 մակնիշի բետոնով (M150)	մ3	2.4
9	Կոյուղու խողովակաշարի անցկացում բարձր խտությամբ պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից Φ150մմ	մ	17
10	Կոյուղու խողովակաշարի անցկացում բարձր խտությամբ պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից Φ200մմ	մ	71
11	Կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ԿԴՀ-1.2.3. 4 D1000մմ, h =1.0-1.45մ), ներառյալ ամրանը - 4հատ	մ3	3.7
12	Մետաղակոնստրուկցիա հորի սեյսմակայունության համար	տ	0.17
13	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա 1200x1200x200(հ)՝(ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) - 4 հատ	մ3	1.4
14	Դիտահորերի բետոնե առվակների պատրաստում B12.5 մակնիշի բետոնով (M150)	մ3	1.6
15	Թուջե մտոցներ	հատ	4
16	Պողպատե D=108x4մմ էլեկտրատեղակայման խողովակների տեղադրում	մ	9
17	Պողպատե D=108x4մմ էլեկտրատեղակայման խողովակների հակափռոճոլիոն մեկուսացում երկշերտ կաշուն ժապավենով	մ	9.0
18	Պողպատե անկյունակի տեղադրում D100մմ	հատ	1
19	Համակարգի փորձարկում	մ	97
20	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	28.85
21	Ավելացած գրունտի տեղափոխում մինչև 2.0կմ	տ	66.2

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՂՐԱՆՔ՝ TAT-04				Դաշտաքարի մանկապարտեզի վերակառուցում		
				Ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	ԶԿ-10
				Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր (շարունակությունը)		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ
ԳԼՆ. ՄԱՍՆ.	Ռ.Խաչատրյան					
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.				