ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

NN	Անվանում	Ծանոթա-գրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	Գ-1
2	Ջերմային հանգույցի հատակագիծ, կտրվածք 1-1	Գ-2

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

dy40 (Ø48x3)	Նախագծվող գազատար dy40 (Ø48x3); տրամագծով
	Ջեռուցման տուրբո կաթսա
	Խցանային անցումային փական
	Խողովակը պարկուճում
	Էլեկտրամագնիսական կափույր
	Ազդանշանային սարք

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր   Ց Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

Դաշտաքարի մանկապարտեզի ջերմամատակարաման համակարգի կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագծով նախատեսվում է ջերմային հանգույցում տեղադրել երկու տուրբո կաթսա` յուրաքանչյուրը 32կՎտ հզորությամբ:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0մ³/ժամ:

Գազամատակարարման համար օգտագործվում են պողպատյա ջրագազատար խողովակներ:

Կոռոզիայից պաշտպանելու համար խողովակները յուղաներկել 2 անգամ:

Կաթսաների գազամատակարարման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է տեղադրել այրվող գազերի ազդանշանային սարք (դետեկտոր): Ազդանշանման համար սահմանված չափանիշները գերազանցելու դեպքում դետեկտորը տալիս է լուսա-ձայնային ազդանշան: Գազի մուտքագծի մոտ դրսից տեղադրված է էլեկտրամագնիսական կափույր, որը վթարային իրավիճակում դետեկտորից ստանալով հաստատուն ելքային իմպուլսներ` դադարեցնում է գազի մատակարարումը կաթսաներին:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն` ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների:

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի մասնագիր

№№	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy40 (Ø48x3) ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	1.5	
2	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy15, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	3.0	
3	Մետաղական ճկախողովակ dy15, L=0.6մ		հատ	2	
4	Գազի խցանային փական dy15		հատ	2	
5	Խցափակիչ Ø48x3		հատ	1	
6	Ազդանշանային սարք (դետեկտոր) էլեկտրամագնիսական կափույրով dy40		լր-գմ	1	
7	Մետաղական պարկուճ Ø76x3.0, խողովակից, L=0,5մ		հատ	1	
8	Մետաղական պարկուճ Ø108x4.0 խողովակից, L=0,5մ		հատ	2	
9	Խողովակների փչամաքրում		գծ.մ	4.5	
10	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		գծ.մ	4.5	
11	Խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ		մ²	0.6	

Ծրագրի առաջադրանք` TAT-04	Դաշտաքարի մանկապարտեզի կառուցում		
	Գազամատակարարման ներքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		ԱՆ	Գ-1	2
Նախագծ. Ա. Թորոսյան	Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
Պաշտոն / Ազգանուն / Ստորագր.				