

ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերակառուցում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Հիմնա-	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափա- ն միավոր ը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5		
1	17-140	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	100	1.26	125.89
2	17-65	Ներքին խողովակաշարի ապամոն -տաժում, d=20մմ մինչև d=57 մմ	մ	320	0.67	214.33
3	18-109	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցների տեղադրում	էկմ	386	0.87	336.14
4	շուկա	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցներ 3280վտ	հատ	11	121.70	1 338.70
5	շուկա	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցներ 2115վտ	հատ	6	80.36	482.15
6	շուկա	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցներ 1475վտ	հատ	8	60.45	483.57
7	շուկա	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցներ 1410վտ	հատ	53	55.63	2 948.54
8	շուկա	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցներ 1230վտ	հատ	10	51.51	515.12
9	շուկա	Սեկցիոն ջեռուցմա մարտկոցներ 1180վտ	հատ	10	53.08	530.78
13	շուկա	Մարկոցների միացման հանգույց Պոլիպրոպիլենային, Եռաբաշխիչ d=63x20x63մմ	հատ	204	1.28	261.31
14	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, Փոխակերպիչ d=20x16մմ	հատ	204	0.06	12.05
15	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, անկյունակ 90° d=63մմ	հատ	11	0.96	10.58
16	18-229	Օդի հեռացման ավտոմատ ծորակ	հատ	102	2.95	301.25
17	շուկա	Պոլիպրոպիլենային փական d=63մմ	հատ	4	6.86	27.42
18	18-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=63մմ	մ	342	5.36	1 831.43
19	18-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=20մմ	մ	51	3.31	168.68
20	շուկա	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	100	0.49	49.45
21	16-219	Համակարգի հիդրավիլիկ փորձարկում	100մ	3.42	9.61	32.86
22	46-52	Անցքերի բացում հիմնական պատերում և միջնապատերում	100 տեղ	0.46	121.12	55.72
23	46-73	Անցքերի փակում ց/ա շաղախով հիմնական և միջնապատերում	մ³	0.82	104.37	85.58
24	46-55	Անցքերի բացում առաստաղներում	100 տեղ	0.03	163.67	4.91
25	46-69	Անցքերի փակում ց/ա շաղախով առաստաղում	մ³	0.05	74.90	3.74
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի՝				9 820.21
		ԱԱՀ	20%			1 964.04
		Ընդամենը՝				11 784.25

«Խոյանք» ՍՊԸ տնօրեն՝

Է. Հովսեփյան

