



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց (B1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	հատ	1
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	0.35
3	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.26
4	Պ/Է կցորդիչ 40x40մմ ( պ/է և պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար )	հատ	1
5	Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ - 9	հատ	4
6	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14
7	Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4
8	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5
9	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	32
10	Պատյան պողպատե խողովակից d =57x3մմ	զմ	2
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3.7մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	12
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	33
13	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	32
14	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	58
15	Փական dy=32մմ	հատ	2
16	Փական dy=25մմ	հատ	2
17	Փական dy=20մմ	հատ	2
18	Փական dy=15մմ	հատ	5
19	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	32
20	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	135
21	Համակարգի հիդրավիլիկ փորձարկում	զմ	135
2. Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանց ( T3,T4 )			
1	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	18
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	5
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	38
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	50
5	Փական dy=20մմ	հատ	4
6	Փական dy=15մմ	հատ	1
7	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	18
8	Ջերմամեկուսացում 25մմ ռետինե խողովակներով	զմ	38
9	Ջերմամեկուսացում 20մմ ռետինե խողովակներով	զմ	50
10	Համակարգի հիդրավիլիկ փորձարկում	զմ	93

1	2	3	4
3. Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց ( K1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=200մմ, L=0.5մ	հատ	4
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2.4
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ <sup>3</sup>	0.64
4	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.04
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	2
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	12
7	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2
8	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով ( մանկական )	կ-տ	12
9	2 բաժանամուկով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով / 2 դռնով /	կ-տ	4
10	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5
11	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5
12	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	զմ	60
13	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	զմ	33
14	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	զմ	49
15	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	զմ	16
16	Պլաստմասե ստուգատեղ D=100մմ	հատ	3
17	Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	14
18	Համակարգի փորձարկում	զմ	158

Ծրագրի առաջադրանք՝ TAT-05				Արժեքների մանկապարտեզի կառուցում		
				Ջրամատակարարում և կոյուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	ԶԿ-10
						ԹԵՐԹԵՐ
						11
Նախագծ.	Ռ.Խաչատրյան			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.				