

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Լորակերտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգում

N	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Շախմատ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>						
1	E46-80	Բացվացքների իրականացում տուֆե պատերում	խմ	1,2	7,160	8,592
2	E46-99	Բետոնե/խճանկարե/ հատակների քանդում	100քմ	0,017	38,024	0,646
3	E1-961	III-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	100խմ	0,012	196,213	2,355
4	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրակա նացում հիմքերի տակ B 7,5 դասի բետոնով	խմ	0,28	30,682	8,591
5	վ 26-71	Հիմքի ե/բ գոտիների իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	0,5	64,03	32,017
6	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0,02	337,902	6,758
7	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0,01	331,902	3,319
8	E8-169	Միջնորմների շար 400*200*100 մմ պեմզաբլոկներով	մ <sup>2</sup>	16,8	2,68	44,980
9	E 8-59	Շարվացքի ամրանավորում	տն	0,02	412,36	7,332
0	Ի.Տ.	Բետոն B-20	խմ	0,5	36,29	18,143
1	23-40	Անցքերի շաղափում պատերում 16 մմ տրամագծով, 60 սմ խորությամբ	հատ	6	1,43	8,562
2	E 6-77	Անկերային հեղուսների տեղադրում	տն	0,0057	653,51	3,725
3	P 23-84	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական անկյունակներով	տն	0,174	592,27	103,054
4	E 15-614	Մետաղական մասերի յուղաներ կում 2 շերտ	100քմ	0,029	98,76	2,864
5	E15-277	Դռների շեպերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով բարեավաճ որակի	100քմ	0,03	338,901	10,167
6	E15-246-1	Պատերի սվաղ գաջով բարելավված որակի	100քմ	0,34	144,304	49,063
7	E15-660	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100քմ	0,17	108,229	18,399
8	E15-568	պատերի յուղաներկում	քմ	17	1,001	17,018
9	E11-190	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում շրիշակ ների և սպունգի հետ միասին	քմ	51	4,75	242,104
0	10-105	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	2,16	48,90	105,618
1	վ 7-71	Փայտե դռների ներքին փականներ, բռնակներ	յր-գմ	1	14,21	14,211
2	վ 23-77 C23-229 310-5	Շին.աղբի և ավելորդ գրունտի հա վաքում, բարձում ա/ին քնաթափե ըի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	3,6	3,73	13,423
<b>Ջեռուցման գանգի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>						
1	17-140	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	86	0,872	74,966
2	P19-1-B	Մինչև Φ32 ջրազազատար խողովակ ների ապամոնտաժում	100գմ	5,71	30,229	172,606
3	P19-2-B	Մինչև Φ 63 ջրազազատար խողովակ ների ապամոնտաժում	100գմ	0,76	52,252	39,712
4	18-196 գ=0,4	Հորիզոնական օդահավաքիչների ապամոնտաժում	հատ	2	0,996	1,992

5	Վ 23-77 C23-229 310-5	Շին.աղբի և ավելորդ գրունտի հա վաքում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	6,31	3,73	23,528
		<b>Ջերմոցանցի ապամոնտաժում</b>				-
6	E1-961	Խրամուղու մշակում III-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով /սալերը չվնասելու համար /	100խ մ	0,187	196,213	36,692
7	27-95 g=0,8	Երկաթբետոնե ծածկի սալերի ապա մոնտաժում	խմ	1,08	5,146	5,557
8	P19-2-B	Մինչև Փ 63ջրագազատար խողովակ ների ապամոնտաժում	100գ մ	0,36	52,252	18,811
9	E1-961	Վաքերի մեջ հողի մաքրում ձեռքով	100խ մ	0,013	196,213	2,551
		<b>Կառուցման աշխատանքներ</b>				-
10	E 16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /16*2.2 /	գմ	115,0	2,637	303,274
1	E 16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /20*2.8 /	գմ	150,0	2,637	395,575
2	E 16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /25*3.5	գմ	180,0	2,417	435,013
3	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /32*4.4	գմ	268,0	2,569	688,494
4	E 16-264	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /40*5.5	գմ	14,0	4,212	58,974
5	E 16-265	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /50*6.9 /	գմ	10,0	5,076	50,765
6	Ի.Տ.	Անկյունակ առիպրոպիլեն. 90 ° d=32	հատ	12,0	0,132	1,583
7	Ի.Տ.	Անկյունակ առիպրոպիլեն. 90 ° d=25	հատ	20,0	0,078	1,569
8	Ի.Տ.	Անկյունակ առիպրոպիլեն. 90 ° d=20	հատ	28,0	0,040	1,114
9	Ի.Տ.	Անկյունակ առիպրոպիլեն. 90 ° d=16	հատ	160,0	0,040	6,366
0	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 32*75*50	հատ	4,0	1,451	5,803
1	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 40*16*40	հատ	4,0	0,236	0,946
2	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 32*16*32	հատ	66,0	0,158	10,430
3	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 32*16*25	հատ	8,0	0,111	0,891
4	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 25*16*25	հատ	28,0	0,107	2,992
5	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 25*16*20	հատ	8,0	0,091	0,728
6	Ի.Տ.	Եռաբաշխի առիպրոպիլեն 20*16*20	հատ	24,0	0,077	1,855
7	Ի.Տ.	Ռետինե գլանաձև մեկուսիչներ Փ 32	գմ	18,0	0,341	6,139
8	Ի.Տ.	Ռետինե գլանաձև մեկուսիչներ Փ 25	գմ	18,0	0,284	5,116
9	E18-112	Ջեռուցման մարդկոցնե ըի տեղադրում H=500մմ	էկմ	249,2	0,603	150,260
0	Ի.Տ.	Ջեռուց ման ալյումինե մարտկոց H= 50 սմ	սեկ	712	4,510	3 211,084
1	E 16-134	Կարգավորիչ փականՓ15	հատ	78	3,902	304,354
2	E 16-134	Հետադարձ զծի փականՓ15	հատ	78	3,902	304,354
3	18-201	Օդահան փական	հատ	78,00	2,165	168,844
4	16-134	Դատարկման փական	հատ	2,00	3,719	7,438
5	E 16-134	Բրոնցյա փական Փ 32	հատ	6,00	4,376	26,256
6	E 16-134	Բրոնցյա փական Փ 40	հատ	2,00	6,492	12,983
7	Շուկա	Մարտկոցների մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	78	1,251	97,543
8	E22-383	Սողնակի տեղադրում Dy 80	հատ	4,00	34,06	136,231
9	E22-383	Սողնակի տեղադրում Dy 50	հատ	2,00	28,09	56,179
0	Շուկա	Մետաղական խողովակից կոլեկտոր Փ 89 *4 L=1 մ	հատ	4	4,775	19,099
1	E46-53	Մինչև Փ200 անցքերի բացում քարե պատերում	100հ ստ	0,12	235,94	28,312
2	Շուկա	Մինչև Փ200 անցքերի փակում բետոնով	խմ	0,1	28,700	1,722
3	E46-56	Մինչև Փ200 անցքերի բացում միջնորմ ներում	100հ ստ	0,24	326,52	78,365
4	Շուկա	Մինչև Փ200 անցքերի փակում բետոնով	խմ	0,1	28,700	1,435
5	Ի.Տ.	Մետաղական անկյունակ 50*50*5	գմ	2,4	1,612	3,869
6	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գ մ	7,4	6,653	49,035

47	E46-39	Ջերմոցանցի մուտքագծի անցքի բացում	խմ	0,15	60,235	9,035
48	E6-90	Փոսորակի պատերի և հատակի իրականացում B 15 ռասս ընտր նով	խմ	2,22	39,549	87,798
50	Շուկա	Փոսորակի ծածկի մետաղական թիթեղ 600*600*4 մմ	հատ	1,0	1,819	1,819
51	E 15-614	Փոսորակի մետաղական ծածկի յուղաներկում յուղաներ կում 2 շերտ	100 քմ	0,0036	98,76	0,356
52	E15-246-1	Կանգնակների անցքերի սվաղ գաջով բարելավված որակի	100 քմ	0,072	143,618	10,340
53	E15-660	Սվաղած մակերեսների ներկում լատեքսային ներկով	100ք մ	0,072	108,229	7,792
54	Վ 23-77 C23-229 310-5	Շին.աղբի և ավելորդ գրունտի հա վաքում, բարձում ա/ին քնաթափե րի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	0,5	3,73	1,864
<b>Ջերմոցանցի մոնտաժման աշխատանքներ</b>					<b>3,7286695</b>	<b>-</b>
1	E16-267	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում գոյություն ունեցող հենարան ների վրա /75 *10,3/	գմ	40,0	8,942	357,688
2	F.S.	Անկյունակ պոլիպրոպիլեն. 90 ° d=75	հատ	80,0	1,478	118,234
3	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գ մ	0,4	6,653	2,661
4	E 26-16	խողովակների ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղով աատված հանքնաբամբակով	խմ	0,8	30,841	24,672
5	E 7-760	Մակարովի ե/բ-ե ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	6	1,03	6,178
6	Շուկա	Ծածկի սալերի արժերը	հատ	3	36,83	110,503
7	E 8-21	Ջերմոցանցի արտաքին մակերևույթ ների հիդրոմեկուսացում 2 շերտ ոուրե բոիդով բետոնմասին մածիկի մոա	քմ	18,00	2,35	42,337
8	E1-968	Մշակված գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	18,7	0,82	15,344
9	E27-36	Եզրաքարերի քանդում	գմ	1,5	0,785	1,177
0	27-75	Քանդած եզրաքարերի տեղադրում	100 գմ	0,015	301	4,518
<b>Ընդամենը</b>						<b>8534,67</b>
<b>Վերադիր ծախսեր 13.3%</b>						<b>1135,11</b>
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>						<b>9669,78</b>
<b>Շահույթ 11%</b>						<b>1063,68</b>
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>						<b>10733,45</b>
<b>Զնախատեսված ծախսեր 3%</b>						<b>322,00355</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>11055,46</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>						<b>2211,09104</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>13266,55</b>