Ք. ԵՐԵՎԱՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ
ՄԱՇՏՈՑԻ ՊՈՂՈՏԱ 49/14
Email. archievrika@mail.ru

Լիցենզիա.№ 13 687
Գործունեության հասցե
Կոտայքի մարզ գյուղ
Քանաքեռավան 11փողոց տուն 15/1

«ԱՐԽԻ ԷՎՐԻԿԱ» ՍՊԸ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Հեռ. 099 51 66 79

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի №2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ը գտնվում է Տիգրան Մեծ պողոտայի №34 թիվ 2 վարժարան հասցեում: Դպրոցը նախկինում ունեցել է 2 մասնաշենք, որոնցից մեկը այժմ գտնվում է Երևանի Բնության թանգարանի տրամադրության տակ՝ բացի կիսանկուղային հարկից:

Քանի որ նախագծման թույլտվության /ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի մեջ/ գրված է Երևանի №2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի հիմնանորոգում, այդ պատճառով նախագիծը այդպես էլ անվանվել է: Նախագծման ժամանակ պարզվեց, որ մարզադահլիճը պետք է լիներ այդ կիսանկուղում և քանի որ ըստ շինարարական նորմերի կիսանկուղը չէր կարող ծառայել որպես մարզադահլիճ, բայց որպես մարզասրահ կարող է օգտագործվել, այդ պատճառով էլ նախագծում օգտագործվել է մարզասրահ և կիսանկուղ բառերը:

«Արխի Էվրիկա» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ռ. Արզումանյան

"ԱՐԽԻ ԷՎՐԻԿԱ"
"АРХИ ЭВРИКА"
"ARCHI EUREKA"
01527942

ԵՐԱՇԽԻՔ

«Երևանի № 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար մարզադահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքների համար ներկայացնում ենք կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի օգտագործվող նյութերի երաշխիքային նվազագույն ժամկետների սահմանում ըստ նյութերի տեսակի.

h/h	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1	Տանիքի ծածկույթի ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ	2 տարի
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաներ	1 տարի
3	Ջրհոս խողովակներ	2 տարի
4	Ցեմենտավազե շաղախ	1 տարի
5	Մետաղապլաստե պատուհաններ	1 տարի
6	Լատեքսային ներկ	1 տարի

Պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի «կոնստրուկցիաներ և այլ» և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում, շինարարական կազմակերպությունը պարտավոր է վերացնել այդ թերությունները իր միջոցներով:

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ լիցենզիաները

- Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները

- Բեռնատար ինքնաթափ - 1 հատ

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները և մասնագիտական հատկանիշները

- Շինարարության իրականացման համար լիցենզիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական, էներգետիկ:
- Շինարարության իրականացման համար մասնագետ՝ առնվազն մեկ հոգի արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ինժեներ և էլեկտրիկ ինժեներ:

Ժամանակացույցի մեջ նշված մեկ ամիսն ընդունել 30 օր: 1-ին փուլի համար 420 օր, իսկ 2-րդ փուլի համար 90 օր:

«ԱՐԽԻ ԷՎՐԻԿԱ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ռ.Արզումանյան

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		1-ին փուլ
2	ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ																		
3	ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ																		
4	ԿԻՍԱՆԿՈՒՂՈՒՄ ԲՆԱՀՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԵՆ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
5	ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
6	ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ																		
7	ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑԻ ՏԱՆԻՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
8	ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑԻ ԲՆԱՀՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԵՆ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
9	ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՓԱՅՏԵ ԾԱԾԿԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ																		
10	ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑԻ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
11	ԿԻՍԱՆԿՈՒՂՈՒՄ ԵՎ ԿՑԱՆԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																		
12	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																		
13	ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		
14	ԷԼԵԿՏՐՈՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																		2-րդ փուլ
15	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																		

«ԱՐԽԻ ԷՎՐԻԿԱ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ / Ռ. ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ /