«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
_________ Ս. [illegible]
_________ 2017թ.

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀԳՇ թիվ1 էներգաբլոկի լուսավորության համակարգի նորոգման աշխատանքներ

K աշխ.	1783.75	
K մեք/ մեխ	2617.22	
K նյութ.	1.132	
Նեղ պայմանների գործակից	1.15	- 1-8, 12-21 կետեր
Բարձր լարման սարք. մոտ	1.2	- 16-21 կետեր

No	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազար դրամ									Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրի արժեքը հազ. դրամ
					Միավորի արժեքը				Նյութերի արժեքը						
					Աշխ. Ռուբլի	Մ/մեխ ռուբլի	Աշխ.	Մ/մեխ	Անվանումը	Չափ. Միավ.	Ծավալ	Արժեքը: Միավ արժեքը	Արժեքը: Ընդամենը		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	8-169-2 K=1.2 K=0.5	6 մմ^2 կտրվածքով մալուխի ջղերի անզատում 23մ բարձրության վրա	100 հատ	0.24	3.35	0	5.98	0.00						6.872	1.649
2	8-169-1 K=0.5	2.5 մմ^2 կտրվածքով մալուխի ջղերի անզատում	100 հատ	1.7	2.68	0	4.78	0.00						5.498	9.346
3	8-370-3 K=1.2 K=0.5	"NB-HG-C-B "400 Վտ հզորության լուսատուների ապամոնտաժում 23մ բարձրության վրա	հատ	8	0.47	0.58	0.84	1.52						2.710	21.678
4	23-45	[illegible] բացում	100 հատ	1.76	6.2	0.49	11.06	1.28						14.193	24.980
5	3-74 K=1.04	Փայտամածի մոնտաժում և քանդում մինչև 6 մ բարձրության	100 մ^2	0.55	42.64	0.69	76.06	1.81						89.545	49.250
6	3-74 K=1.08	Յուրաքանչյուր 4 մ հաջորդող բարձրությանն ավելացնել	100 մ^2	1.1	31.54	0.34	56.26	0.89						65.722	72.294
7	8-370-3 K=1.08 K=0.5	"VNHL-250 W " 250 Վտ հզորության Լուսատուների ապամոնտաժում 12 մ բարձրության վրա	հատ	89	0.43	0.58	0.77	1.52						2.628	233.870
8	8-372-1	400 Վտ հզորության լուսատուների "IN 400 n36-206",դրոսելների և "DHaT 100-400" 10 Մկֆ 450Վ կոնդենսատորների փոխարինում	հատ	8	0.6	1.78	1.07	4.66	400վտ դրոսել	հատ	1	23.000	26.036	33.123	264.986
									400վտ կոնդենսատոր	հատ	1	1.200	1.358		
9	8-372-1	250 Վտ հզորության լուսատուների "IN 250 n36-206" տիպի դրոսելների և "AC-CBB-61 PL" տիպի 10 Մկֆ, 450Վ կոնդենսատորների փոխարինում	հատ	89	0.6	1.78	1.07	4.66	250վտ Դրոսել	հատ	1	18.900	21.395	28.482	2534.907
									250վտ կոնդենսատոր	հատ	1	1.200	1.358		
10	8-602-1	"KSC7607 mh 400(b" տիպի 400 Վտ հզորության լամպերի փոխարինում	100 հատ	0.08	1.3	0.01	2.32	0.03	Լամպ 400Վտ	հատ	100	15.000	1698	1700.345	136.028

No	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազար դրամ									Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուրի արժեքը հազ. դրամ
					Միավորի արժեքը		Աշխ.	Մ/մեխ	Նյութերի արժեքը						
					Աշխ. Ռուբլի	Մ/մեխ ռուբլի			Անվանումը	Չափ. Միավ.	Ծավալ	Արժեքը Միավ արժեքը	Արժեքը Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	8-602-1	"Mazda 250 W, 230V" տիպի 250 Վտ հզորության լամպերի փոխարինում	100 հատ	0.89	0.06	0.01	0.11	0.03	Լամպ 250Վտ	հատ	100	12.500	1415	1415.133	1259.469
12	8-370-3 K=1.2	"NB-HG-C-B 400 W" 400 Վտ հզորության լուսատուների մոնտաժում 23 մ բարձրության վրա	հատ	8	0.95	1.16	1.69	3.04						5.440	43.521
13	8-370-3 K=1.08	"VNHL-250 W" ,250 Վտ հզորության լուսատուների մոնտաժում 14 մ բարձրության վրա	հատ	89	0.85	1.16	1.52	3.04						5.235	465.914
14	8-169-2 K=1.2	6 մմ² կտրվածքով մալուխի ջղերի միացում սեղմակներին 23 մ բարձրության վրա	100 հատ	0.24	6.7	0	11.95	0.00						13.744	3.299
15	8-169-1 K=1.04	2,5 մմ² կտրվածքով մալուխի ջղերի միացում սեղմակներին	100 հատ	1.7	5.36	0	9.56	0.00						10.995	18.692
		35/6/0,4 կՎ ենթակայան													
16	8-370-1 K=1.04 K=0.5	Շիկացման լամպով լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	6	0.2	0.35	0.36	0.92						1.756	10.539
17	8-370-1 K=1.04	LED լամպերով 30 Վտ հզորության լուսատուների մոնտաժում	հատ	6	0.41	0.69	0.73	1.81	Լուսատու	հատ	1	22.433	25.394	34.494	206.966
									Լամպ LED 30 Վտ	հատ	1	4.946	5.599		
18	8-406-3 K=1.04	50 մմ տրամագծով պողպատե խողովակի մոնտաժում ճարմանդներով ամրացված	100 մ	1	33.7	27.7	60.11	72.50	Պողպատե խողովակ 50մմ	մ	100	1.325	149.990	332.991	332.991
[illegible]	8-149-1 K=1.04	3 x 4 մմ² [illegible] մետաղե խողովակի միջով	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 3x4 մմ²	մ	100	0.620	70	87.135	87.135
20	8-153-5 K=1.04	3 x 4 մմ² կտրվածքով մալուխի ծայրերի ամրակցում	հատ	12	1.12	0	2.00	0.00						2.757	33.084
21	8-169-2 K=1.04	4 մմ² մալուխի · կտրվածքով ջղերի միացում	100 հատ	0.48	5.8	0	10.35	0.00						14.277	6.853
		Ընդամենը													**5817.448**
		Վերադիր ծախսեր	%	13.3											773.721
		Ընդամենը													6591.169
		Շահույթ	%	11											725.029
		Ընդամենը													[illegible]
		ԱԱՀ	%	20											1463.239
		Ընդհանուրը													8779.437

Ստուգեց՝ ՆՆԱԲ-ի պետ Ա. Թագայան

Կազմեց՝ ՆՆԱԲ-ի պետի տեղակալ Ռ. Նազինյան

27.06.17