

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԴԱՏԱԽՍԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍԵՅՍՄՇԻՆ»



## ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ծրագիր՝

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանջան գյուղի թիվ 1 միգրանտացիոն դպրոցի վերանորոգում

Օբյեկտ՝ № 07-17/01

Հարդր՝ № 2 Նախատեսիվ

Պատվիրատու՝ «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գանջանի թիվ 1 միգր- դպրոց»

Պայմանագիր՝ ՀՀԳՄԳՄԴ-ՄԱԱՇՁԲ-17/01

Արդարացար 2017թ.

ՍԱՐՄԱՆԱԹԱԿ ՊԱՏԱԽԱՄԱՆԱՏԿՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  
«ՍԵՅՍԱՄՇԻՆ»



**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

*«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղի № 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ*

Օրջեկր՝ № ՆԱ 07-17/01

Հարրո՝ № 2 Նախահաշիվ

Պատվիրատու՝ «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գանձակի թիվ 1 միջն- դպրոց»

Պայմանագիր՝ ՀՀԳՄՊ - ՄՄԱՇԶՔ - 17/01

տնօրեն ..... Ն. Բունիաթյան

Ն. Գ. Ճ. .... Ն. Բունիաթյան

Համաձայնեցված է

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի

Գանձակ գյուղի №1 միջնակարգ

դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝ ..... Հ. Եղիազարյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր	« ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
2	Ամփոփ նախահաշիվ	« ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
3	Նախահաշիվ N1	« ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է թերությունների ակտի հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2017թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով`

աշխատավարձի մասով 1808.95

մեքենաների

շահագործման մասով 2624.74

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 193,091 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության` կողմից հրատարակված N5 2017թ.ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքներից`

ավելացրած 5% այլ նյութեր, 8.98% տրանսպորտային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

**« ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-Ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ**

**նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է 4824.21 հազ. դրամ**

**այդ թվում ԱԱՀ 804.04 հազ. դրամ**

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:

**Կազմեց՝**

**Ն. Բունիայան**

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-		4 824.21	հազ. դր.
NN	Անվանումը	Շինարարական աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
	2	3	4	5	6
Նախ.N1	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ	3 681.550			3 681.550
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 681.55</b>			<b>3 681.55</b>
	Շին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%	5.52			5.52
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 687.07</b>			<b>3 687.07</b>
	Փոքր ծավալի համար 2%	73.74			73.74
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 760.81</b>			<b>3 760.81</b>
	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 0.75%	28.21			28.21
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 789.02</b>			<b>3 789.02</b>
	Չմեռային բանկացումներ 0.4%	15.16			15.16
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 804.18</b>			<b>3 804.18</b>
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			76.08	76.08
0.60%	Ջեղինակային հսկողություն			22.83	22.83
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 804.18</b>		<b>98.91</b>	<b>3 903.08</b>
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	114.13		2.97	117.09
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 918.30</b>		<b>101.88</b>	<b>4 020.18</b>
	ԱԱՀ 20%	783.66		20.38	804.04
	<b>Ընդամենը</b>	<b>4 701.96</b>		<b>122.25</b>	<b>4 824.21</b>
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				4.231

Կազմեց

Ն. Բունիաթյան

Պայմանագիր՝

N 3395957-ՄԱԱՇՁԲ-17/01

Ծրագրի անվանումը

« 33 Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղի N 1միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

**Նախահաշիվ N1**  
**Շին.վերանորոգման աշխատանքներ**

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - **3681.55** հազ. դր. Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1808.95  
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2624.74  
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1.0898

NN	Մյուսվորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							
						ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>															
1	P23-172	Փայտյա պատուհանների տեղահանում պատուհանազգեղով /8հատ/	մ <sup>2</sup>	16.68	1.84	0.877	1.59	0.098	0.26						30.75		
2	P23-174	Փայտյա դռների տեղահանում /1հատ/	մ <sup>2</sup>	4.675	1.08	0.457	0.83	0.098	0.26						5.07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	P23-174	Ղասասենյակների փայտյա դռների տեղահանում /1հատ/	մ <sup>2</sup>	3.562	1.08	0.457	0.83	0.098	0.26						3.86		
4	P11-223	Ղռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	14.30	0.85	0.47	0.85								12.16		
5	C310 -7 տ.մ.կ.29	Շինաղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ձեռքով ա/իւքնայթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	0.578	2.30	0.400	0.72	0.6	1.57						1.33		
<b>Վերականգնման աշխատանքներ</b>																	
6	շուկա	Մետապլաստ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփայթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ <sup>2</sup>	6.30	40.36					մ/պլ.պատուհան	մ <sup>2</sup>	1	34.583	34.583	254.30	34.58	40.36
7	շուկա	Մետապլաստ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփայթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ <sup>2</sup>	10.50	27.72					մ/պլ.պատուհան	մ <sup>2</sup>	1	23.75	23.75	291.06	23.75	27.72
8	շուկա	Մետապլաստ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփայթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	8.24	46.30					մ/պլ.դուռ	մ <sup>2</sup>	1	39.667	39.667	381.36	39.67	46.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	P11-188	Դռների և պատուհանների շեփերի գաջի սվաղ	մ <sup>2</sup>	14.30	4.230	1.500	2.71	0.279	0.73	գաջ	տն	0.0307	21.880	0.67172	60.49	0.67	0.78
10	P8-279	0,55մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից արցունքակալների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	4.500	3.643	0.460	0.83	0.010	0.03	ց/թիթեղ	մ <sup>2</sup>	1.100	2.169	2.3859	16.39	2.39	2.78
11	E10-102	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500մմ լայնությամբ	մ <sup>2</sup>	4.50	1.27	0.630	1.14	0.05	0.13						5.72		
12	շուկա	Պատուհանագոգ լայնությունը 500մմ արժեքը	գծմ	9.00	4.95					պատուհանագոգ	գմ	1	4.24	4.24	44.54	4.24	4.95
13	շուկա	Մուտքի դռան շվեցարի տեղադրում	կ-տ	1.000	6.186					շվեցար	հատ	1.0000	2.500	2.5	6.19	5.30	6.19
		<b>Աստիճանավանդակի և միջանցքի վերանորոգում</b>															
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	P14-320	Պատերի ներկի հեռացում հղկամամբ	մ <sup>2</sup>	261.860	0.143	0.079	0.14								37.42		
2	P11-223	Պատերի վնասված հատվածների գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	31.00	0.85	0.47	0.85								26.36		
3	P11-224	Առաստաղի գաջի սվաղի քայքայված հատվածների քանդում	մ <sup>2</sup>	31.000	0.923	0.510	0.92								28.60		
4	C310 -7 տ.մ.կ.29	Շինաղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ձեռքով ա/ի նքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	0.97	2.30	0.400	0.72	0.6	1.57						2.23		
		<b>Վերականգնման աշխատանքներ</b>															
5	P11-178	Պատեր գաջի սվաղ լավորակ	մ <sup>2</sup>	65.40	1.981	0.580	1.05	0.120	0.31	գաջ	տն	0.0241	21.880	0.52731	129.55	0.53	0.62
										ջուր	մ <sup>3</sup>	0.0071	0.151	0.00107			
6	P11-67	Առաստաղի գաջե սվաղի վերանորոգում քսահարթմամբ	մ <sup>2</sup>	66.000	0.692					գաջ	տն	0.0270	21.880	0.59076	45.66	0.59	0.69
										ջուր	մ <sup>3</sup>	0.013	0.151	0.00196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	P5-15	Փայտե հատակների վնասված հատվածների փոխարինում	մ <sup>2</sup>	4.78	2.36	0.7	1.27			մեխ	կգ	0.235	0.519	0.12197	11.26	0.93	1.09
										տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.0059	137.5	0.81125			
8	P5-40	Փայտե հատակների հղկում	մ <sup>2</sup>	135.00	0.365	0.202	0.37								49.33		
9	P5-119	10մմ հաստ սոսնձված Նրբատախտակից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	135.00	3.258	0.230	0.42	0.020	0.05	ֆաներա	տն	1.0270	2.300	2.3621	439.81	2.39	2.79
										մեխ	կգ	0.0533	0.519	0.02766			
10	P14-358	Փայտե հատակների լավորակ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	135.00	1.186	0.278	0.50	0.008	0.02	յուղաներկ	կգ	0.2410	1.000	0.241	160.11	0.57	0.66
										մածիկ	կգ	0.5400	0.433	0.23382			
										օլիֆ	կգ	0.116	0.797	0.09245			
11	P14-419	Առաստաղի լավորակ լատեքսային համատարած մածիկապատմամբ	մ <sup>2</sup>	152.540	1.470	0.289	0.52	0.010	0.03	լատեքս ներկ	կգ	0.630	1.108	0.69804	224.19	0.79	0.92
										մածիկ	կգ	0.550	0.165	0.09075			
12	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածիկապատմամբ	մ <sup>2</sup>	262.860	1.354	0.231	0.42	0.009	0.02	լատեքս ներկ	կգ	0.630	1.108	0.69804	356.03	0.78	0.91
										մածիկ	կգ	0.510	0.165	0.08415			
		<b>Էլեկտրամատակարարում</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	8-146-1	ABBГ 2x1,5մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	250.000	0.710	0.182	0.33	0.127	0.33	մալուխ	զմ	1.020	0.040	0.0408	177.55	0.04	0.05
2	8-591-6	Վարդակների տեղադրում	հատ	4.000	1.477	0.171	0.31			վարդակ	հատ	1.000	1.000	1	5.91	1.00	1.17
3	8-591-1	Անջատիչների տեղադրում	հատ	3.000	1.258	0.158	0.29			անջատիչ	հատ	1.000	0.833	0.833	3.77	0.83	0.97
4	8-612-5 գ-0,5	Գոյություն ունեցող վահանակի ապամոնտաժում	կ-տ	2.000	1.562	0.820	1.48	0.030	0.08						3.12		
5	8-612-5	Նոր վահանակի տեղադրում	կ-տ	2.000	13.441	1.640	2.97	0.064	0.17	վահանակ	հատ	1.000	8.830	8.83	26.88	8.83	10.31
6	8-525-1	25Ա եռաբևեռ ա/անջատիչների տեղադրում	հատ	21.000	3.584	0.900	1.63	0.050	0.13	ա/անջատիչ	հատ	1.000	1.563	1.563	75.26	1.56	1.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	8-146-1	ABBԳ 2x2,5մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	15.000	0.742	0.182	0.33	0.127	0.33	մալուխ	զմ	1.020	0.067	0.06834	11.14	0.07	0.08			

Ընդամենը /հազ. դր./

2927.37

Վերադիր ծախսեր 13.3%

389.34

Ընդամենը /հազ. դր./

3316.71

Շահույթ 11%

364.84

Ընդամենը /հազ. դր./

3681.55

Կազմեց

Ն. Բունիաթյան