

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Քեղարքունիքի մարզի Ներքին գետաշեն համայնքի թաղամասերի ասֆալտապատում

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Գումար
1	2	3	4	5	6
	Կենտրոնական փողոցից, դպրոցի տարածքից, մինչև Վերին Դուրան 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում				
1	Ճանապարհի հիմնատակի բնահողի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ	1000մ3	0,534	880,26	470,06
2	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	854,4	1,68	1439,18
3	Ճանապարհի անհարթությունների ուղղում ավտոգրեյդերով	100մ2	44,50	27,43	1220,53
4	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,045	889,53	39,58
5	Տեղափոխում 2 կմ	տն	71,20	1,68	119,93
	Ծածկի շերտի կառուցում			0,00	
1	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստությ.	100մ ²	44,500	141,43	6293,60
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 1,03կգ/ 1մ ²	տն	4,584	322,59	1478,57
3	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում 3 սմ հաստությ. միջնահատիկ ա/բ խառնուրդից	100մ ²	44,500	347,53	15465,28
4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում 3 սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆ./բետոնե խառնուրդից Բ՝ տիպի	100մ ²	44,500	373,25	16609,44
5	Ավազակոպճային հիմնատակ խողովակների և կիսախողովակների տակ	մ3	15,14	5,72	86,60
6	Խողովակների գլխամասերի կառուցում միաձույլ Վ- 12.5 բետոնից	մ ³	0,68	65,63	44,63
7	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, առվի ուղղում և կարգավորում	մ3	40,37	3,29	132,79
8	Անցումային պողպատե խողովակի տեղադրում d= 426 x 4,0մմ (նախկինում օգտագործված)	գ.մ	74,10	15,89	1177,52
9	Անցումային պողպատե կիսախողովակի տեղադրում d= 426 x 4,0մմ (նախկինում օգտագործված)	գ.մ	430,50	9,38	4036,21
10	d= 426x4,0մմ անցումային խողովակների և կիսախողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100 մ ²	3,87	29,24	113,17

48727,11

Գինը ներառում է ԱԱՀ և հաշվարկային շահույթը

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Հ.Գասպարյան

