

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահուստային հրդեհային մեքենաների գարածի ջերմապահպանման վերանորոգման աշխատանքների կատարում

դրամ

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր գումարը
1	Պատի շարվածք պեմզաբլոկից 20x20x40 չափով	մ ³	3,20	52959	169469
2	Ցանկապատի մոնտաժ КП-25-0,7մմ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից	մ ²	23,00	8935	205500
3	Պատերի ջերմապահպանում հանքաբամբակյա ներքնակով (δ=10սմ), 50x50մմ մետաղական ցանցի օգնությամբ	մ ³	15,00	40681	610215
4	Նույնը առաստաղի համար	մ ³	17,60	46901	825458
5	Դարպասի ջերմապահպանում հանքաբամբակյա ներքնակով (δ=10սմ), 50x50մմ մետաղական ցանցի օգնությամբ	մ ³	1,80	40985	73773
6	Մանր մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ (դարպասի հատված - խցիկ)	տն	0,019	830526	15780
7	Դարպասի ապակեպատում 6մմ հաստ. ապակիով	մ ²	22,00	9645	212190
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2112384
	Շահույթ - 11%				232362
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2344747
	ԱԱՀ 20%				468949
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2813696

ՇՇԲ պետ՝



Մ.Պ. Գարիբյան

/ ՇՇԲ | կ. ճարտարագետ՝



Վ.Ա. Գրիգորյան