## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

| ԹԵՐԹ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|
| 1 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | ՋՕ-1 |
| 2 | ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ | ՋՄ-1 |
| 3 | ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՋՄ-2 |
| 4 | ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | ՋՕ-2 |
| 5 | ԱՌԱՋԻՆ և ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՋՕ-3 |
| 6 | ՋԵՌՈՒՑՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՔՍՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՍԽԵՄԱ | ՋՕ-4 |
| 7 | ԱՌԱՋԻՆ և ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՋՕ-5 |
| 8 | ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | ՋՕ-6 |

## ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ

| ՇԵՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԾԱՎԱԼ $Մ^3$ | ՋԵՐՄԱՍՏ. ՏԱՐՎԱ 5 ՑՈՒՐՏ ՕՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՔԱՆԱԿ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ | ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ |
| ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ | 501.0 | -17°C | 10383.0 կկալ/ժ | 3109.0 կկալ/ժ |

## ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ՍԵՐԻԱ 4.904 - 69 | ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ | ԹԲԻԼԻՍԻ ՖԻԼԻԱԼ |
| ՍԵՐԻԱ 3.006 - 1.2/82 | ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ | ԿԳՀԻ ՄՈՍԿՎԱ |
| ՍԵՐԻԱ 1.903 - 10 | ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ և ԴԵՏԱԼՆԵՐ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | ԹԲԻԼԻՍԻ ՖԻԼԻԱԼ |
| ՍԵՐԻԱ 1.903 - 9 | ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ | ԹԲԻԼԻՍԻ ՖԻԼԻԱԼ |
| СНиП - 11 - 36 - 76 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ՄՈՍԿՎԱ |

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ □□□□□□□□□□□□
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ է ճարտարապետաշի-
նարարական գծագրերի, գործող շնուկ 2.04.05-86 ;3.05.01-85 հիման վրա:
Մասնաշենքի ջեռուցման նախագիծը կատարված է արտաքին -17°C
հաշվարկային ջերմաստիճանի համար: Նախագծով նախատեսված
է միանալ գոյ. ունեցող ջերմագծից :
Ջերմակրողը՝ ջուրը մատակարարվում է ջեռուցման համակարգ D=20-:-32 մմ
պոլիպրոպիլենային խողովակներով (ներքին): Ջեռուցման համար
նախագծված ջեռուցման համակարգերի սնող եվ հետադարձ մայրուղիները
անցնում են I և II հարկերի հատակի վրայով, մասամբ անցուղով :
Որպես տաքացվող մարտկոց ընտրված ալյումինե մարտկոցները 147 կկալ / ժ
ջերմատվությամբ, որոնց ջերմատվությունը կարգավորվում է կարգա-
բերման փականների միջոցով, որոնք տեղադրվում են մարտկոցները
մատակարարող և հետադարձ ջերմագծերի վրա: Օդը ջեռուցման համա-
կարգից հեռացվում է մայեվսկու արտաթորող ծորակների միջոցով,
որոնք տեղադրվում են մարտկոցների վերեվի խցանների վրա:
Ջեռուցման համակարգի գծերի մոնտաժը կատարվում է պոլիպրոպիլենա-
յին խողովակներից, որոնք ամրացվում են ամրակների միջոցով քայլը-
ելնելով խողովակի տրամագծից համապատասխան նորմատիվների: Ջեր-
մամատակարարման և հետադարձ խողովակներին տալ թեքություն համա-
պատասխան գործող նորմատիվների դեպի ջեռուցման աղբյուր:Ջեռուց-
ման համակարգից ջրի հեռացումը նախատեսված է լոգարանում:
Ալյումինե մարտկոցները ամրանում են պատերին կախիչների
միջոցով՝ յուրաքանչյուր մարտկոցների համար 3-ից 4 հատ կախված
մարտկոցների սեկցիաների քանակից:
Ջեռուցման համակարգի գծերի մոնտաժը կատարվում է ջրագազամուղային սովորական խողովակներից (արտաքին) ԳՕՍՏ-3262-75 :

## ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնաշենքի օդափոխությունը իրականացվում է բնական
և ստիպողական եղանակով :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ | | «ՀՀ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□ □□ □□ □□□» □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□