ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Ուժային վահան մուտքային 50Ա և խմբային 2x40Ա + 2x25Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	ՈՒՎ-1
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով,մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ²	ВВГнг	մ	35	
3	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø32	П32	մ	35	
4	Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար		հատ	80	
5	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և փակում		հատ	1	
6	Ակոսների բացում և փակում		մ	19	
7	Շերտապողպատ 25x4մմ		մ	30	
8	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,l=2.5մ		հատ	3	
9	Խրամուղու մշակում հողանցման տեղադրման համար		մ³	10	
10	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում		մ³	0.8	

0.4ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա		հատ	1	տեղադրվում է ենթակայանում
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով,մեկուսացված, հատվածքը 4x16մմ²	ВВГнг	մ	70	
3	Էպոգսիդային ամրակցում	КВЭн−2	հատ	2	
4	Պղնձե ծայրակալ Ø16		հատ	8	
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ø50	П50	մ	70	
6	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար		հատ	170	

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ, խմբային 2x16Ա + 4x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	2	18 մոդուլի համար
2	Առաստաղային լուսատուն, լյումինեսցեն-տային լամպերով 220Վ,2x36Վտ,1200մմ		լրակազմ	29	(2x36)
3	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով, 220Վ, 1x18Վտ , ԵԼՔ նշանով		լրակազմ	4	(1x18) ºИш
4	Լուսատու ցայտանթափանց, լյումինեսցեն-տային էկոնոմ լամպով,220Վ,20Վտ		լրակազմ	4	(1x20)
5	Լուսատու սանհանգույցի, լյումինեսցեն-տային էկոնոմ լամպով,220Վ,20Վտ		լրակազմ	4	(1x60)
6	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x4մմ²	ՊՊՎr	մ	180	
7	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x4մմ²	ՊՊՎr	մ	180	
8	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x2.5մմ²	ՊՊՎr	մ	360	
9	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x2.5մմ²	ՊՊՎr	մ	360	
10	Անջատիչ միատակ, ցայտանթափանց տեղադրման համար 220Վ,6Ա		հատ	1	
11	Անջատիչ միատակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա		հատ	12	
12	Անջատիչ երկտակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա		հատ	5	
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ,10Ա		հատ	2	10Ա
14	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ,6Ա		հատ	21	
15	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար		հատ	41	
16	Ակոսների բացում 20x40մմ չափսի և փակում		մ	50	
17	Ճյուղավորիչ տուփ		հատ	20	
18	Ճարմանդ ամրակապման համար		հատ	1300	

ՏՆՕՐԵՆ	Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ		«ՀՀ [illegible]» [illegible]		
Ն. Գ.Ճ.	Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ինժեներական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	ԷԼ-2	7
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՎԵՐՋ)	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ ՊԼ 12736		