ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:10 /Չափագրություն/



ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Փայտե շրիշակների քանդում - 30.0գմ
Միջնապատերի քանդում -5.1խմ
Մանրահատակի քանդում - 33.0քմ
Պատերի գաջի շերտի ծրատում -62.0քմ
Գաջի սվաղի մասնակի քանդում 10%-25.0քմ
Պատերի յուղաներկի մաքրում - 37.0քմ
Պատերի □առաստաղի ներկի մաքրում- 63.0քմ
Առաստաղի գաջի մաքրում,ծրատում - 33քմ
Առաստաղի գաջե սվաղի մասնակի քանդում/ 10%/ - 10.0քմ
Փայտե պատուհանի քանդում -8,0քմ
Փայտե դռների քանդում-6,2քմ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Ք.ՄԱՍԻՍԻ Վ.ԲԱԲԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ՍԱՆ. ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պայմանագիր N ԱՀԴ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-17/02-81		
Ն.Գ.Ճ	Վ.Երեղյան		ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծ.	Ա.Գուլոյան			ԱՆ	2	7
Ստուգեց.	Ա.Հովհաննիսյան					
			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Չափագրություն/ Մ 1:10	«ԱՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ		