



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գոյություն ունեցող կոնստրուկցիաների մեջ անցքեր բացելուց և քանդման աշխատանքներ կատարելուց առաջ տեղադրել գոյություն ունեցող կոնստրուկցիաները ժամանակավոր ամրացումներ և հենարաններ:
2. Բոլոր քանդան և շահափման աշխատանքները կատարել խիստ զգուշությամբ, չվնասելով պահպանվող պատերը և պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները:

Բետոնե հիմքի և աստիճանների քանդում	3.0	մ ³
Ե/բ սյան քանդում	2.7	մ ³
Գոյություն ունեցող հիմքի տակադրում B15	0.9	մ ³
Ներդիր դետալ - 200x200x10, Ø16 A 500 C	6	հատ
	4	կգ
Նոր ժամանակավոր հիմքեր B15, B7.5	0.3	մ ³
	0.55	մ ³
Նոր ժամանակավոր կանգակներ] N14	24	զմ
Գրունտի քանդում	6	մ ³
Փայտե պատ - պահարանի քանդում	7.2	մ ²
Պատի մեջ ակոսի բացում	0.02	մ ³
Հատակի շերտերի քանդում	0.55	մ ³
Նոր ժամանակավոր պարզունակներ]N12	11.2	զմ
Մետաղական թերթի տակադրում 300x300x10	1	հատ
Ժամանակավոր ամրացման ապամոնտաժում	ընդի	



Երևան քաղաքի Ֆուչիկի փողոցի հ.23 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքի վերականգնման-ամրացման նախագիծ-նախահաշիվ		
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՉԱՆ	
«ԷՅ ԿԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ		Մուշեղի շքամուտքի վթարված պատշգամբի հատակագիծ
ՀԱՐՏ.ՇԻՆ.ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ 3 ԹԵՐԹԵՐ
ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		