


# ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ զեղարքունիքի մարզի Ներքին գետաշեն համայնքի թաղամասերի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	գին	գումար
1	2	3	4	5	6
	<b>Վերին Դուրան 8-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում</b>				
	<b>Հեմասյունների տեղադրում</b>	17,0	հատ		
	<b>Քանդման աշխատանք</b>				
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակներում	մ <sup>3</sup>	4,25	3,29435	14,00099
2	Գրունտի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	0,2	1,68735	0,33747
3	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	3,68	1,25346	4,612733
4	Ավելորդ գրունտի և շինադրի բարձում ա/մ վրա	մ <sup>3</sup>	0,41	3,29435	1,350684
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	0,7	1,99268	1,394876
	<b>Բետոնային աշխատանքներ</b>				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,425	44,9799	19,11647
2	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ձեղքած բազալտով	մ3	3,669	42,5357	156,0597
3	Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ	1,128	81,8075	92,27892
4	Պողպատե խողովակ 114x3,5մմ	մ	85,0	6,47621	550,4779
5	Պողպատե խողովակ 108x3,5մմ	մ	34,0	6,20302	210,9027
6	Ամրան Ա3 դասի 12մմ	տ	0,011	552,294	6,075231
7	Լայնակների և բարձակների մոնտաժում	տ	0,140	78,5244	10,99342
8	Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը	մ	25,5	2,12124	54,09162
9	Բարձակների 57*3,0 մմ խողովակների արժեքը	մ	3,4	2,7319	9,28846
10	Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը	մ	8,50	2,66762	22,67477
11	ՑՑիկ Ս-1Ե-Կ-25	հատ	34,0	0,19284	6,55656
12	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	42,17	1,54915	65,32757
	<b>Էլեկտրասնուցում</b>				
1	Լուսատու UYGUR - մակնիշի 125 w էկոնոմ լամպով / կամ համարժեք /	հատ	17,0	22,1895	377,2208
2	Օդային գծի անցկացում ԱՊԿ-1x16	կմ	1,056	298,468	315,1823
3	Հաղորդակար ալյումինե ԱՊԿ 10 մմ <sup>2</sup>	կմ	0,077	225,317	17,34945
4	Մեկուսիչ	հատ	34,00	0,93206	31,69004
5	Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400x600x250մմ	հատ	1,00	27,0619	27,06188
6	Մագնիսական թողարկիչ	հատ	1,0	17,9823	17,98233
7	Միաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 40Ա	հատ	1,00	2,10517	2,10517
8	Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ 50Ա հաշվիչի տեղադրում	հատ	1,0	39,5483	39,54827
9	Ժամային ռեժի տեղադրում / մարտկոցով /	հատ	1,0	10,8955	10,89546
	<b>Վերին Դուրան 7-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում</b>				
	<b>Հեմասյունների տեղադրում</b>	16,0	հատ		
	<b>Քանդման աշխատանք</b>				
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակներում	մ <sup>3</sup>	4,00	3,29435	13,1774
2	Գրունտի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	0,1	1,68735	0,168735
3	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	3,47	1,25346	4,349506
4	Ավելորդ գրունտի և շինադրի բարձում ա/մ վրա	մ <sup>3</sup>	0,39	3,29435	1,284797
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	0,6	1,99268	1,195608
	<b>Բետոնային աշխատանքներ</b>				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,400	44,9799	17,99197
2	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ձեղքած բազալտով	մ3	3,453	42,5357	146,8757





3	Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ	1,061	81,8075	86,79781
4	Պողպատե խողովակ 114x3,5մմ	մ	80,0	6,47621	518,0968
5	Պողպատե խողովակ 108x3,5մմ	մ	32,0	6,20302	198,4966
6	Ամրան Ա3 դասի 12մմ	տ	0,010	552,294	5,522938
7	Լայնակների և բարձակների մոնտաժում	տ	0,132	78,5244	10,36523
8	Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը	մ	24,0	2,12124	50,90976
9	Բարձակների 57*3,0 մմ խողովակների արժեքը	մ	3,2	2,7319	8,74208
10	Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը	մ	8,00	2,66762	21,34096
11	ՑՑիկ Ա-1Ե-Կ-25	հատ	32,0	0,19284	6,17088
12	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	39,69	1,54915	61,48568
<b>Էլեկտրասնուցում</b>					
1	Լուսատու UYGUR - մակնիշի 125 w էկոնոմ լամպով / կամ համարժեք /	հատ	16,0	22,1895	355,0313
2	Օդային գծի անցկացում ԱՊՎ-1x16	կմ	0,990	298,468	295,4834
3	Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ <sup>2</sup>	կմ	0,072	225,317	16,22286
4	Մեկուսիչ	հատ	32,00	0,93206	29,82592
5	Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400x600x250մմ	հատ	1,00	27,0619	27,06188
6	Մագնիսական թողարկիչ	հատ	1,0	17,9823	17,98233
7	Միաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 40Ա	հատ	1,00	2,10517	2,10517
8	Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ 50Ա հաշվիչի տեղադրում	հատ	1,0	39,5483	39,54827
9	Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով /	հատ	1,0	10,8955	10,89546
<b>Ներքին Դուրան 2-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում</b>					
<b>Հենասյուների տեղադրում</b>		16,0	հատ		
<b>Քանդման աշխատանք</b>					
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակներում	մ <sup>3</sup>	4,00	3,29435	13,1774
2	Գրունտի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	0,1	1,68735	0,168735
3	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	3,47	1,25346	4,349506
4	Ավելորդ գրունտի և շինադրի բարձում ա/մ վրա	մ <sup>3</sup>	0,39	3,29435	1,284797
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	0,6	1,99268	1,195608
<b>Բետոնային աշխատանքներ</b>					
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,400	44,9799	17,99197
2	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ձեղքած բազալտով	մ <sup>3</sup>	3,453	42,5357	146,8757
3	Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ	1,061	81,8075	86,79781
4	Պողպատե խողովակ 114x3,5մմ	մ	80,0	6,47621	518,0968
5	Պողպատե խողովակ 108x3,5մմ	մ	32,0	6,20302	198,4966
6	Ամրան Ա3 դասի 12մմ	տ	0,010	552,294	5,522938
7	Լայնակների և բարձակների մոնտաժում	տ	0,132	78,5244	10,36523
8	Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը	մ	24,0	2,12124	50,90976
9	Բարձակների 57*3,0 մմ խողովակների արժեքը	մ	3,2	2,7319	8,74208
10	Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը	մ	8,00	2,66762	21,34096
11	ՑՑիկ Ա-1Ե-Կ-25	հատ	32,0	0,19284	6,17088
12	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	39,69	1,54915	61,48568
<b>Էլեկտրասնուցում</b>					
1	Լուսատու UYGUR - մակնիշի 125 w էկոնոմ լամպով / կամ համարժեք /	հատ	16,0	22,1895	355,0313
2	Օդային գծի անցկացում ԱՊՎ-1x16	կմ	0,990	298,468	295,4834
3	Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ <sup>2</sup>	կմ	0,072	225,317	16,22286
4	Մեկուսիչ	հատ	32,00	0,93206	29,82592
5	Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400x600x250մմ	հատ	1,00	27,0619	27,06188
6	Մագնիսական թողարկիչ	հատ	1,0	17,9823	17,98233
7	Միաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 40Ա	հատ	1,00	2,10517	2,10517



8	Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ 50Ա հաշվիչի տեղադրում	հատ	1,0	39,5483	39,54827
9	Ժամային ռեժի տեղադրում / մարտկոցով /	հատ	1,0	10,8955	10,89546
<b>Վանքի թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում</b>					
	<b>Հեմասյունների տեղադրում</b>	17,0	հատ		
	<b>Քանոնային աշխատանքներ</b>				
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակներում	մ <sup>3</sup>	4,25	3,29435	14,00099
2	Գրունտի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	0,2	1,68735	0,33747
3	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	3,68	1,25346	4,612733
4	Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա	մ <sup>3</sup>	0,41	3,29435	1,350684
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	0,7	1,99268	1,394876
	<b>Բետոնային աշխատանքներ</b>				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,425	44,9799	19,11647
2	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ձեղքած բազալտով	մ <sup>3</sup>	3,669	42,5357	156,0597
3	Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ	1,128	81,8075	92,27892
4	Պողպատե խողովակ 114x3,5մմ	մ	85,0	6,47621	550,4779
5	Պողպատե խողովակ 108x3,5մմ	մ	34,0	6,20302	210,9027
6	Ամրան Ա3 դասի 12մմ	տ	0,011	552,294	6,075231
7	Լայնակների և բարձակների մոնտաժում	տ	0,140	78,5244	10,99342
8	Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը	մ	25,5	2,12124	54,09162
9	Բարձակների 57*3,0 մմ խողովակների արժեքը	մ	3,4	2,7319	9,28846
10	Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը	մ	8,50	2,66762	22,67477
11	Ցիլի Ա-15-Կ-25	հատ	34,0	0,19284	6,55656
12	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	42,17	1,54915	65,32757
	<b>Էլեկտրասնուցում</b>				
1	Լուսատու UYGUR - մակնիշի 125 w էկոնոմ լամպով / կամ համարժեք /	հատ	17,0	22,1895	377,2208
2	Օդային գծի անցկացում ԱՊՎ-1x16	կմ	1,056	298,468	315,1823
3	Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ <sup>2</sup>	կմ	0,077	225,317	17,34945
4	Մեկուսիչ	հատ	34,00	0,93206	31,69004
5	Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400x600x250մմ	հատ	1,00	27,0619	27,06188
6	Մագնիսական թողարկիչ	հատ	1,0	17,9823	17,98233
7	Միաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 40Ա	հատ	1,00	2,10517	2,10517
8	Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ 50Ա հաշվիչի տեղադրում	հատ	1,0	39,5483	39,54827
9	Ժամային ռեժի տեղադրում / մարտկոցով /	հատ	1,0	10,8955	10,89546

Ընդամենը

8023,41

Գումարը ներառում է հաշվարկային շահույթը և ԱԱՀ-ը

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

3. Գասպարյան

