

Հավելված թիվ 1  
«            » 20 թ. կնքված  
Ճաճկազրույց պայմանագրի

## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի, Աշտարակի թիվ 5 <<Արաքս Մուրադյանի անվան>> Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի երկրորդ հարկի աջակողմյան հատվածի վերանորոգման աշխատանքների

[illegible]

3	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհան, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող/ներառյալ տեխափոխումը և տեղադրումը/	քմ	11.550	23.194		0.000		0.000	Մետաղապլաստե, բլոկով պատուհան սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	1.000	23.194	23.194	267.891	0.000
4	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե, բլոկով պատուհան, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող/ներառյալ տեխափոխումը և տեղադրումը/	քմ	13.050	15.883		0.000		0.000	Մետաղապլաստե, բլոկով պատուհան սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	1.000	15.883	15.883	207.273	0.000
5	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե, բլոկով, դուռ սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ/ներառյալ տեխափոխումը և տեղադրումը/	քմ	11.300	31.667		0.000		0.000	Մետաղապլաստե, բլոկով դուռ, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	1.000	31.667	31.667	357.837	0.000
6	ինֆ.տեղ.	Պատուհանագոգերի տեղադրում	գմ	10.000	3.000					Պլաստմասե, լայն. 35սմ, սպիտակ	գմ	1.000	3.000	3.000	30.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>													<b>863.001</b>	<b>0.000</b>
		<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>														
7	Քաղ.նախ. հր.հմ. 21-Ն Լ15.10	Հարթ շեպերի սվաղում գաջով	քմ	10.420	3.176		1.400		0.120	Գաջ	տ	0.053	21.817	1.656	33.089	12.003

8	Քաղ. նախ. հր. հմ. 21-Ն Լ15.14	Առաստաղի քսահարթում	քմ	65.600	0.563		0.280		0.020	Գաջ	տ	0.008	21.817	0.263	36.958	12.022
9	Քաղ. նախ. հր. հմ. 21-Ն Լ15.13	Պատերի քսահարթում	քմ	87.580	0.476		0.230		0.020	Գաջ	տ	0.007	21.817	0.226	41.667	13.757
10	Քաղ. նախ. հր. հմ. 21-Ն Լ15.23	Առաստաղների ներկում լատեքսով	քմ	124.360	1.836		1.300		0.020	Լատ. ոչ/փայլ	կգ	0.360	0.696	0.360	228.295	31.160
										Ծեփամածիկ	կգ	0.640	0.165	0.152		13.132
										Հղկաթուղթ	քմ	0.001	1.105	0.002		0.137
										Օլիֆ	կգ	0.002	0.797	0.002		0.198
11	Քաղ. նախ. հր. հմ. 21-Ն Լ15.22	Պատերի ներկում լատեքսով	քմ	175.400	1.682		1.220		0.020	Լատ. ոչ/փայլ	կգ	0.300	0.696	0.300	294.937	36.624
										Ծեփամածիկ	կգ	0.580	0.165	0.138		16.786
										Հղկաթուղթ	քմ	0.001	1.105	0.002		0.194
										Օլիֆ	կգ	0.002	0.797	0.002		0.280
12	շուկա, ինֆ. տեղ.	Սանհանգույցի պատերի երեսպատում գիպսակարդոնե	քմ	34.200	4.364		1.300		0.060	Գիպսակարտոն ե սալիկի պրոֆիլ Ս 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0.600	0.533	0.460	149.266	10.937
										Գիպսակարտոն ե սալիկի պրոֆիլ F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0.650	0.688	0.643		15.294

		սալիկներով								Պտուտակ 35մմ (1000 հատ)	տուփ	0.023	3.750	0.124		2.950
										Գիպսակարդոն ե սալ,ջրակայուն	քմ	1.020	1.213	1.778		42.314
13	Քաղ.նախ. հր.հմ. 21- Ն Լ15.15	Պատերի երեսապատում կերամիական սալիկներով	քմ	34.200	12.609		4.100		0.030	Սալիկի սոսինձ,Սալիկի, ունիվերսալ (չոր)	կգ	1.500	0.118	0.254	431.230	6.053
										Հախճասալ, 300x450մմ,Իսպ անիա	քմ	1.030	5.556	8.225		195.716
14	Քաղ.նախ. հր.հմ. 21- Ն Լ15,24	Խողովակների, հեծանների այլ մետաղական կոնստրուկցիաների մակերեսների յուղաներկում	քմ	56.400	0.949		0.500		0.020	Յուղաներկ	կգ	0.273	1.000	0.392	53.524	15.397
										Օլիֆ	կգ	0.032	0.797	0.037		1.438
		Ընդհամենը													1268.967	426.393
		Հատակներ														
15	Քաղ.նախ. հր.հմ. 21- Ն Լ11,17	Սև հատակ, ֆաներայից բիտումի վրա	քմ	31.500	4.727		0.580		0.030	Ֆաներա 9մմ	քմ	1.020	2.300	3.372	148.907	73.899
										բիտում	կգ	0.003	167.333	0.746		16.340
16	շուկա,ինֆ. տեղ.	Լինոլեումե հատակի իրականացում	քմ	80.300	3.958		0.200			Լինոլեում	քմ	1.010	2.589	3.758	317.839	209.976
	Քաղ.նախ.	Հատումների հոսանքատում								Սալիկի սոսինձ,Սալիկի, ունիվերսալ (չոր)	կգ	1.500	0.118	0.254		2.797

17	հր.հմ. 21- Ն L11,5	Նախագծարի լրագրամացում կերամիկական սալիկներով	քմ	15.800	9.089		2.710		0.120	Սալիկ հատակի, կերամիկական 300x300մմ Իսպանիա	քմ	1.030	4.056	6.004	143.600	66.007
18	Քաղ.նախ. հր.հմ. 21- Ն L11,2	Պոլիմերային շրիշակների տեղադրում	զմ	50.600	0.921		0.290			Պտուտակ	կգ	0.013	1.000	0.019	46.621	0.658
										Շրիշակ, Պոլիմե րային, 55մմ, L=2500մմ	զմ	1.050	0.406	0.613		21.571
		<b>Ընդամենը</b>													<b>656.967</b>	<b>391.247</b>
		<b>Սանիտարատեխնիկական աշխատանքներ</b>														
19	E9-1-16	Լվացարանի փոխարինում	հատ	4.000	17.631	0.890	1.662			Լվացարան կերամիկական ոտնակով	հատ	1.000	11.111	15.969	70.522	44.444
20	E9-1-16	Զուգարանակոնքի փոխարինում	հատ	3.000	29.060	0.424	0.792			Զուգարանակոն ք"COCO" . Թեք միացումով	հատ	1.000	19.669	28.268	87.180	59.007
		<b>Ընդամենը</b>													<b>157.703</b>	<b>103.451</b>
		<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>														
21	E23-1-17,	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում	հատ	10.000	15.182	0.434	0.810			Լուսատու	հատ	1.000	10.000	14.372	151.824	100.000
22	E23-1-22	Էլեկտրական անջատիչների տեղադրում նոր առաստին	հատ	6.00	1.588	0.113	0.211			Տուփ Էլ.մոնտաժային, K- 808, Հայաստան, TITAN	հատ	1.0	0.125	0.180	9.527	0.750

[illegible]